PŮDORYS 2.NP - LÉKAŘSKÝ DŮM
SLABOPROUDÉ ROZVODY

M 1:75

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	plocha m2
PLOCHY VNITŘNÍ KOMUNIKACE		56,13
2.01	HALA	39,68
2.02	SCHODIŠTĚ	14,77
2.03	VÝTAH	1,68
SPOLEČNÉ ZÁZEMÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ / KLIENTŮ		18,97
2.04	WC T.P. MUŽI	4,16
2.05	WC ŽENY	2,2
2.06	UMÝVÁRNA ŽENY	2,6
2.07	UMÝVÁRNA MUŽI	2,64
2.08	WC MUŽI	2,7
2.09	WC / PISOAR MUŽI	2,47
2.10	ÚKLID	2,2
STANDARDNÍ ORDINAČNÍ JEDNOTKA SE ZÁZEMÍM 'A'		120,27
2.11	ČEKÁRNA	29,79
2.12	SKLAD, ARCHIV	4,17
2.13	PRACOVIŠTĚ SESTRY	20,77
2.14	PRACOVNA LÉKAŘE	26,70
2.15	VYŠETŘOVNA	22,99
2.16	KUCHYŇKA	8,05
2.17	ŠATNA	4,35
2.18	UMÝVÁRNA + WC	3,42
STANDARDNÍ ORDINAČNÍ JEDNOTKA SE ZÁZEMÍM 'B'		121,73
2.19	ČEKÁRNA	28,13
2.20	PRACOVIŠTĚ SESTRY	10,48
2.21	PRACOVNA LÉKAŘE	18,43
2.22	VYŠETŘOVNA	21,48
2.23	PRACOVNA LÉKAŘE	18,43
2.24	PRACOVIŠTĚ SESTRY	10,07
2.25	KUCHYŇKA	7,31
2.26	ŠATNA	3,99
2.27	UMÝVÁRNA + WC	3,41



LEGENDA, POPIS

DATA — ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA PŘÍMU DATOVÉHO ROZVODU – INTERNET, OSAZENA NA KRABICI KO68 – KOORDINOVANÉ SE ZÁSUVKAMI 230V

TV — ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA TV–PŘÍMU SIGNÁLU STA, OSAZENA NA KRABICI KO68, KOORDINOVANÉ SE ZÁSUVKAMI 230V

POPIS PROVEDENÍ

ROZVODY SLABOPROUDŮ BUDOU PROVEDENY V OHEBNÝCH PLASTOVÝCH TRUBKÁCH ULOŽENÝCH SKRYTĚ: V PROSTORU NAD PODHLEDEM A POD OMÍTKOU

ROZVODY TV–SIGNÁLU (STA) BUDOU PROVEDENY SPECIALIZOVANOU FIRMOU JAKO KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK POČÍNAJE PŘÍJMACÍ ANTENOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU A DODÁVKY JE POUZE ZATRUBKOVÁNÍ A OSAZENÍ KONCOVÝCH KRABIC PRO ZÁSUVKU STA

PRO ROZVOD DATOVÝ (INTERNET) BUDE PROVEDENO POUZE ZATRUBKOVÁNÍ S TÍM, ŽE VLASTNÍ KABELÁŽ, ÚČASTNICKÝ ROZVADĚČ A ÚČASTNICKOU ZÁSUVKU DODÁ, ZAPOJÍ A OŽIVÍ VYBRANÝ PROVOZOVATEL DATOVÉHO ROZVODU

V TRUBKOVÝCH TRASÁCH BUDE PONECHÁN PROTAHOVACÍ DRÁT, V OHYBECH TRASY BUDOU PŘÍPRAVENY PROTAHOVACÍ KRABICE

ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY TV A DATA BUDOU OSAZENY KOORDINOVANĚ SE ZÁSUVKAMI 230V

AUTOR :

ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

ARCH ⊕ Z ⊕ STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN, +420576011459

VYPRACOVAL ING. J. TESAŘ	ODP. PROJ. PROFESE ING. J. TESAŘ	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. HEJNÝ
ARCHITEKT ING. ARCH. J.ŠEVČÍK	STATIK BK	STATIK OK	

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ

STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U DOMOVINY 234, 756 54 ZUBŘÍ

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ, LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY

SO302 – OBJEKT LÉKAŘSKÉHO DOMU

D.1.4.5. – SLABOPRUDÉ ROZVODY

2.NP – SLABOPROUDÉ ROZVODY

FORMÁT	4X4
DATUM	12/2016
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:75

ZAK. ČÍSLO: 160996

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
CPO	E	125	–