


PŮDORYS 1.NP - LÉKAŘSKÝ DŮM
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
M 1:100



DETAILY, POPIS

- ZEMNÍ SVORKA** DVOJITÁ SVORKA OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ V PROVEDENÍ DO KRABICE STANDARD "SVORKA DVOJITÁ PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU" V KRABICI JE NASPOJKOVÁN ZŽ-VODIČ CY4 A JE VEDEN POD OMÍTKOU DO UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇE "US" KRABICE OSAZENA VE VÝŠCE SHODNÉ SE ZÁSUVKAMI 230V
- PODLAHA** KRABICE K068, 10cm NAD PODLAHOU PLASTOVÁ TRUBKA Ø16 Z KRABICE K PODLAZE V KRABICI JE NASPOJKOVÁN ZŽ-VODIČ CY4 A JE VEDEN POD OMÍTKOU DO UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇE "US"
- US** SVORKOVACÍ UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA, PROVEDENÍ - VIZ DETAIL NA VÝKRESE "SCHEMA ZAPOJENÍ" OSAZENA ZAPUŠTĚNÉ VE ZDIVU, PARAPET cca 20cm NAD PODLAHOU VÍKO SKŘÍŇKY OZNAČIT PŘÍSLUŠNOU SYMBOLIKOU POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA

HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ JE PROVEDENO VODIČ CY4 - VE VÝŠETŘOVNÁCH PEVNĚ ULOŽENÉ VODIČEM CY4, VOLNÉ PŘÍPOJOVACÍ VÝVODY OHEBNOU "LICNOU" CY4 6mm - VŠE ZELENOLUTÉ PROVEDENÍ

VČECHNY PODRUŽNÉ ROZVADĚČE BUDOU PŘIPOJENY K OCHRANNÉMU SYSTÉMU VODIČEM CYY 16mm

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2130 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a 3

K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ BUDOU VODIVĚ PŘIPOJENY KABELOVÉ ŽLABY, ZAŘÍZENÍ VZDT VČ.VÝÚSTEK, ROZVODY VODY, TOPENÍ, DÁLE KOVOVÉ KOSNSTRUKCE STAVBY

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE JE OSAZENA V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V 1.NP

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY


411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)


411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

411.3.3 - DOPLNKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRANIC

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL ING. J. TESAŘ	ODP. PROJ. PROFESE ING. J. TESAŘ	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. HEJNÝ	 CENTROPROJEKT CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚPÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN		
ARCHITEKT ING. ARCH. J.ŠEVČÍK	STATIK BK	STATIK OK				
MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ						
STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U DOMOVINY 234, 756 54 ZUBŘÍ						
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ, LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY				FORMÁT	4XA4	
S0302 – OBJEKT LÉKAŘSKÉHO DOMU				DATUM	12/2016	
D.1.4.4. – SILNOPROUDÁ EL-TECHNIKA VČ.BLESKOSVODU				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘÍTKO	1:100	
1.NP – OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ				ZAK. ČÍSLO:	160996	
				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VÝKRESU	DOD.
				CPO	E 120	–