



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

| | |
|----------------------------------|--|
| Zadavatel: | Město Zubří |
| Sídlo: | U Domoviny 234, 756 54 Zubří |
| Zastoupení: | Jiří Randus, starosta |
| Jednající ve věcech technických: | Jiří Juřena, investiční technik |
| IČ: | 00304492 |
| DIČ: | CZ00304492 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm |
| Č. účtu: | 2221851/0100 |
| Tel: | 571 757 051 |
| E-mail: | podatelna@mesto-zubri.cz , jurena@mesto-zubri.cz |

Jako objednatel

| | |
|-----------------------------------|--|
| Uchazeč (jméno a příjmení/název): | SATES MORAVA spol. s r.o. |
| Sídlo/místo podnikání: | Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí |
| Zastoupení: | Ing. Lubomír Macák, jednatel |
| IČ: | 60775530 |
| DIČ: | CZ60775530 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Č. účtu: | 1749072/0800 |
| Telefon: | 571 616 451 |
| E-mail: | satesmorava@satesmorava.cz |
| Údaje o zápisu do OR nebo ŽR: | KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7097 |

Jako zhotovitel

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádným způsobem s potřebnou péčí v ujednaném čase pro objednatele dílo: „**Parkoviště za Klubem v Zubří**“ (dále jen „**dílo**“), v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaromírem Dybalem a v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy a dokončení dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- Zhotovitel prohlašuje:
 - že se seznámil s předmětem a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a plnění této smlouvy, a zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny,
 - že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,
 - že se seznámil s dokumentací veřejné zakázky, ke které se dílo dle této smlouvy realizuje,
 - že prověřil místní podmínky plnění a realizace díla.
- Zhotovitel se zavazuje:
 - provést dílo osobně, případně se subdodavateli uvedenými v příloze.
 - opatřit vše, co je k provedení díla potřeba.
- Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla v průběhu trvání této smlouvy.



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

III. Termín a místo plnění

1. Termín zahájení realizace díla: **2. 6. 2014**
2. Termín Dokončení a převzetí díla: **30. 9. 2014**
3. Místo plnění: **par. č. 895, 897, 898/1, 899, 901, 5401/1, 5401/2** v k. ú. Zubří
4. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut jen v následujících případech:
 - a) v případě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů
 - b) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)
 - c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem)
 - d) prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu trvání vyšší moci, o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o niž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní cenu sjednanou na základě ocenění objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, která činí:

| | |
|--|--------------------------|
| Cena díla bez DPH | 3 497 450,00,- Kč |
| DPH 21 % | 734 464,50,- Kč |
| Cena díla vč. DPH po zaokrouhlení | 4 231 914,50,- Kč |

2. Cena výše uvedená je nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla. Cena díla bude uhrazena na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem po řádném dokončení díla. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným výkazem výměr a projektovou dokumentací je pro stanovení ceny rozhodující tento výkaz výměr. V případě neocenění nebo vynechání některé položky ji uhradí zhotovitel z vlastních zdrojů.
3. Cena díla bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc, na základě odsouhlaseného soupisu provedených dodávek a prací s uvedením splatností 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).

V. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zejm. zákonem č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění, a Vnitřním předpisem Objednatele – č. 002/2014 „Obchodní podmínky města Zubří pro dodávky zboží, pro poskytování služeb, pro stavební práce nad 500.000,- Kč bez DPH“, se kterým byl zhotovitel povinen se seznámit v rámci výběrového řízení, což stvrzuje svým podpisem.
2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu stávajících komunikací a ploch. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, zejm.



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k jejich poškození, je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést uvedení do původního stavu.

3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
4. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců, předměty postupné spotřeby mají životnost uvedenou v manuálu předaném při předání hotového díla a jejich výměna je běžnou údržbou uživatele a jejich zanesení nezakládá nárok na uplatnění záruční vady. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a dozor stavby nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a dozor stavby nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.

VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením k převzetí díla.
2. Objednatel převezme provedené dílo v místě plnění.
3. O předání a převzetí provedeného díla sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.
4. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny plnění díla dle Smlouvy, vč. příp. harmonogramu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je povinen uhradit částku 2 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu příp. úroku z prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky a se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
2. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Součástí této smlouvy jsou podmínky, práva a povinnosti dle příslušné dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporu ujednání této smlouvy s uvedenými dokumenty nebo s obchodními podmínkami objednatele, má přednost tato smlouva.
7. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (§ 41), a vnitřním předpisem objednatele č. 024/2013 – RM 80/1224 dne 16. 12. 2013.
8. Tato smlouva je v souladu s usnesením Rady města ze dne 26. 5. 2014 - RM 90/1374.



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Zubří dne 30.5. 2014
za objednatele:

Ve Valašském Meziříčí dne 24.6. 2014
za zhotovitele:

Jiří Randus
starosta



Ing. Lubomír Macák
jednatel



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Zátopného náhonu ve skla 1386, 75601 Valašské Meziříčí
IČO: 80775530 DIČ CZ60775530

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: OC - Parkoviště za Klubem v Zubří

Místo: k.ú. Zubří

Datum: 05.05.2014

Objednavatel:
Město Zubří

IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492

Zhotovitel:
SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530

Projektant:
Ing. Dybal Jaromír, Staveník Petr

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Baletka Aleš


IČ:
DIČ:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů | 3 497 450,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |


| | |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 3 497 450,00 |
|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 3 497 450,00 | |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 734 464,50 |
| | | | | 0,00 |



| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 4 231 914,50 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|


SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Zelezniční vrata 154a, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 607 75530, DIČ: CZ60775530

| | |
|------------------------|----------------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--|----------------|
| Zpracovatel | |
|  | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|------------------------|----------------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--|----------------|
| Zhotovitel | |
|  | |
|  SATES MORAVA, spol. s r.o. Zelezniční vrata 154a, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 607 75530, DIČ: CZ60775530 | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: OC - Parkoviště za Klubem v Zubří

Místo: k.ú. Zubří

Datum: 05.05.2014

Objednavatel: Město Zubří

Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Staveník Petr

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí


Zpracovatel: Baletka Aleš

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 3 497 450,00 | 4 231 914,50 |
| 1 | Parkoviště za Klubem v Zubří | 3 497 450,00 | 4 231 914,50 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 3 497 450,00 | 4 231 914,50 |



SATES MORAVA
 SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Želkovičkova 10, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 02775590, DIČ: CZ02775590



24

SATES MORAVA
 SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Želkovičkova 10, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 02775590, DIČ: CZ02775590

ROZPOČET

Stavba: OC - Parkoviště za Klubem v Zubří
Objekt: 1 - Parkoviště za Klubem v Zubří

Místo: k.ú. Zubří Datum: 05.05.2014

Objednavatel: Město Zubří Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Staveník Petr
 Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

3 497 450,00

HSV - HSV

3 497 450,00

A - ZEMNÍ PRÁCE, DEMOLICE

548 038,92

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----------------|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 112101103 | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| 2 | K | 112201103 | Odstanění pařezů D do 700 mm | kus | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | K | 162201433 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km D kmene do 700 mm | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 |
| 4 | K | 162201443 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 700 mm | kus | 2,000 | 1 450,00 | 2 900,00 |
| 5 | K | 919735112 | Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>176,5+4,8+4</i> | m | 185,300 | 50,00 | 9 265,00 |
| 6 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic <i>15,3*0,6; 40*2,65; 79,8*1,7</i> | m ² | 250,840 | 16,00 | 4 013,44 |
| 7 | K | 113107212 | Odstanění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva těžného tl 200 mm <i>15,3*0,6; 40*2,65; 79,8*1,7</i> | m ² | 250,840 | 10,00 | 2 508,40 |
| 8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>89+111+95,7+15,3+15,3+68,5</i> | m | 394,800 | 32,00 | 12 633,60 |
| 9 | K | 113154113 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase <i>185,3*0,5</i> | m ² | 92,650 | 71,00 | 6 578,15 |
| 10 | K | 113107183 | Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živичných tl 150 mm <i>185,3*0,35</i> | m ² | 64,855 | 45,80 | 2 970,36 |
| 11 | K | 113107237 | Odstanění podkladu pl nad 200 m ² z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm <i>11,1*21,7; 11,1*27,6</i> | m ² | 547,230 | 106,00 | 58 006,38 |
| 12 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>(193,2+981+861,2+125,1)*0,15</i> | m ³ | 324,075 | 15,90 | 5 152,79 |
| 13 | K | 167101102a | Nakládání ornice přes 100 m ³ <i>324,075-155,15</i> | m ³ | 168,925 | 38,00 | 6 419,15 |
| 14 | K | 162401101 | Vodorovné přemístění ornice do 1500 m | m ³ | 168,925 | 34,20 | 5 777,24 |
| 15 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³ <i>(193,2+981+861,2+125,1)*0,3</i> | m ³ | 648,150 | 25,50 | 16 527,83 |
| 16 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m ³ | 648,150 | 11,70 | 7 583,36 |
| 17 | K | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ <i>"GSOL"; 2,2*3,8*1,8; "JÍMKA"; 7,4*5,9*4,7</i> | m ³ | 220,250 | 190,00 | 41 847,50 |
| 18 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m ³ | 220,250 | 16,70 | 3 678,18 |
| 19 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ <i>"kanalizace"; (6,2+1,8+5,2+5,9+40,3+17,8+40,4)*0,6*0,7; "drenážni"</i> | m ³ | 75,552 | 215,00 | 16 243,68 |
| 20 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m ³ | 75,552 | 57,80 | 4 366,91 |
| 21 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ <i>(250,84*0,2); (648,15+220,25+75,552)-37,538-102</i> | m ³ | 854,582 | 38,00 | 32 474,12 |

24

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 854,582 | 74,00 | 63 239,07 |
| 23 | K | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (4,632+9,782)*2,435 | t | 35,098 | 40,00 | 1 403,92 |
| 24 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 35,098 | 19,00 | 666,86 |
| 25 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 35,098*6 | t | 210,588 | 5,50 | 1 158,23 |
| 26 | K | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "původní dlažba chodníků"; 250,84*0,04*2,4; "původní obrubníky"; 394,8*0,25*0,1*2,4; "původní betonová plocha"; 547,23*0,3*2,4 | t | 441,775 | 75,00 | 33 133,13 |
| 27 | K | 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 441,775 | 117,70 | 51 996,92 |
| 28 | K | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 441,775*6 | t | 9 719,050 | 2,30 | 22 353,82 |
| 29 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 35,098 | 250,00 | 8 774,50 |
| 30 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) 854,582*1,95 | t | 1 666,435 | 48,00 | 79 988,88 |
| 31 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 441,775 | 100,00 | 44 177,50 |

B - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ORL

184 646,49

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 32 | K | PC00 | Šachta z betonových dílců - dodání, kompletace, osazení | kus | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 33 | K | 45157211 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 16 mm (44,1+74)*0,6*0,1 | m3 | 7,086 | 605,00 | 4 287,02 |
| 34 | M | 286113120 | D+M - trubka kanalizace plastová KGEM-160mm SN4 - včetně tvarovek 19,1+20+2,5+2,5 | m | 44,100 | 157,50 | 6 945,75 |
| 35 | M | 286113170 | D+M - trubka kanalizace plastová KGEM-200mm SN4 - včetně tvarovek 6+24,8+35,7+6+1,5 | m | 74,000 | 211,90 | 15 680,60 |
| 36 | M | 286616880 | vpust' silniční bez sifonu plastová 315/150 mm | kus | 7,000 | 2 037,30 | 14 261,10 |
| 37 | M | 286616700 | roura teleskopická plastová(vč.těsnění) 315/375 mm | kus | 7,000 | 243,30 | 1 703,10 |
| 38 | M | 286618160 | koš kalový pro silniční vpust' 315 mm | kus | 7,000 | 371,30 | 2 599,10 |
| 39 | M | 286617380 | poklop pachotěsný s madlem dno 315 mm | kus | 7,000 | 187,30 | 1 311,10 |
| 40 | M | 286617740 | revizní šachty D 400 - mříž dešťová obdélníková litinová 315/40t | kus | 7,000 | 2 091,30 | 14 639,10 |
| 41 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (44,1+74)*0,6*0,3 | m3 | 21,258 | 489,00 | 10 395,16 |
| 42 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp ORL"; 7,4*2,2; "zásyp kanalizačního potrubí"; (44,1+74)*0,6*0,3 | m3 | 37,538 | 48,00 | 1 801,82 |
| 43 | K | PC01 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 44,1+74 | m | 118,100 | 16,50 | 1 948,65 |
| 44 | K | PC02 | Napojení na stávající kanalizaci DN 400 | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 45 | M | 562415200 | D+M včetně obetonování - odlučovač ropných látek plastový GSOL-5/20 do 15 t | kus | 1,000 | 90 895,99 | 90 895,99 |
| 46 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 1,000 | 738,00 | 738,00 |
| 47 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 2,000 | 1 220,00 | 2 440,00 |

C - ZADRŽOVACÍ JÍMKA

152 963,93

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 48 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 19,240 | 44,90 | 863,88 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 70 | K | 564841113 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 140 mm 203,3+293,1 | m2 | 496,400 | 70,60 | 35 045,84 |
| 71 | K | 564851115 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm | m2 | 551,700 | 92,00 | 50 756,40 |
| 72 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm 62,4+420,6+833,4+296+351,2+270,1+16,5 | m2 | 2 250,200 | 92,70 | 208 593,54 |
| 73 | K | 573312411 | Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2 | m2 | 2 250,200 | 63,80 | 143 562,76 |
| 74 | K | 571904111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2 | m2 | 2 250,200 | 11,40 | 25 652,28 |
| 75 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 73,4+427+833,4+296+351,2+270,1+16,5 | m2 | 2 267,600 | 282,50 | 640 599,27 |
| 76 | K | 573211111 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 2285,1+2302,8 | m2 | 4 587,900 | 14,00 | 64 230,60 |
| 77 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 84,4+433,5+833,4+296+351,2+270,1+16,5 | m2 | 2 285,100 | 168,70 | 385 487,23 |
| 78 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 95,4+440+833,4+296+351,4+270,1+16,5 | m2 | 2 302,800 | 203,80 | 469 301,43 |
| 79 | K | PC04 | Pružná asf. zálivka tl. 1cm do hl. 5cm "podél obrubníků"; 335,8+18; "podél jednořádku"; 52,2*2; "v místě lomů spádů (pracovní spáry)"; 53+57+57+6+29+32+29+9 | m | 730,200 | 56,00 | 40 891,20 |
| 80 | K | 174203301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m 29+29+6,2+6,2+13,7+52,2 | m | 136,300 | 5,00 | 681,50 |
| 81 | K | PC05 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm (29+29+6,2+6,2+13,7)*0,6+0,6; 52,2*0,4*0,6 | m3 | 63,588 | 613,00 | 38 979,25 |
| 82 | K | 181301114 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 417,5+28,9+99,4+74,8 | m2 | 620,600 | 8,90 | 5 523,34 |
| 83 | K | 46062 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva | m2 | 620,600 | 14,50 | 8 998,70 |

E - OSTATNÍ

95 841,90

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| 84 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé (19*5)+(19*5)+(7*5)+(17*10)+40,5+(12*5) | m | 472,500 | 20,00 | 9 450,00 |
| 85 | K | 915131111 | Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly 0,6*5 | m2 | 3,000 | 160,00 | 480,00 |
| 86 | M | 404441130 | značka svislá reflexní | kus | 6,000 | 620,00 | 3 720,00 |
| 87 | M | 404452300 | sloupek Zn 70 - 350 | kus | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 |
| 88 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 5,000 | 1 050,00 | 5 250,00 |
| 89 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |
| 90 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 5*0,4*0,4*0,6 | m3 | 0,480 | 1 880,00 | 902,40 |
| 91 | M | 592231230 | trouba betonová vibrolisovaná propojovací TBH-Q 30/200 PR D 30 x 200 cm | kus | 1,000 | 1 200,30 | 1 200,30 |
| 92 | K | 919535555 | Obetonování betonové trouby betonem prostým 0,26*1,5 | m3 | 0,390 | 2 280,00 | 889,20 |
| 93 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | Kč | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 94 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | Kč | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 95 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 96 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | Kč | 1,000 | 24 400,00 | 24 400,00 |
| 97 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |

F - STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

26 076,89


| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|
| 98 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2 607,689 | 10,00 | 26 076,89 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|

VZ : "Parkoviště za Klubem v Zubří"


ZÁVAZNÝ SEZNAM SUBDODAVATELŮ

| identifikační údaje o subdodavateři | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| část zakázky | název | sídlo | IČ | DIČ | kontaktní osoba | telefon | e-mail |
| asfaltové povrchy | CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol. s r.o. | Štrková, 011 54 Žilina | 31568963 | SK2020423933 | Marcel Hlavň | 421909912388, 421415628331 | sekretariat@cszilina.sk |
| zeměměřičské činnosti | GEOKAM Přeřov s.r.o. | Kratochvílova 624/43, 750 02 Přeřov | 25844415 | CZ25844415 | Ing. Dušan Magát | 603 225 417 | geokam@geokam.cz |

Ve Valašském Meziříčí, dne 5.5.2014


Ing. Lubomír Macák
jednatel




21

