

PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
1.np

Číslo místnosti	Název místnosti
H101	závětří
H102	vstupní prostor
H103	pokladna
H104	pokladna
H105	bufet
H106	předsíň WC muži
H107	WC muži
H108	WC muži
H109	WC muži
H110	WC muži
H111	WC muži
H112	WC muži
H113	WC TP
H114	předsíň WC ženy
H115	WC ženy
H116	WC ženy
H117	úklid
H118	závětří
H119	vstup restaurace
H120	schodiště
H121	prodejna
H122	ochoz
H123	suchý sklad
H124	suchý sklad
H125	šatna zaměstnanci
H126	vstup zásobování
H127	vedlejší schodiště
H128	WC zaměstanci
H129	závětří
H130	nářaďovna
H131	nářaďovna
H132	posilovna
H133	správce
H134	sklad
H135	sklad
H136	sklad
H137	hrací plocha

Š101	závětří
Š102	schodiště
Š103	chodba
Š104	chodba
Š105	šatna
Š106	umývárny
Š107	WC
Š108	šatna
Š109	umývárny
Š110	WC
Š111	šatna
Š112	Neobsazeno
Š113	kotelna
Š114	výměníková stanice
Š115	šatna
Š116	umývárny
Š117	WC
Š118	sklad
Š119	sklad
Š120	místnost trenérů
Š121	místnost trenérů
Š122	vstup regenerace
Š123	WC
Š124	regenerace
Š125	sauna
Š126	zádveří
P101	vstup
P102	chodba
P103	šatna
P104	umývárna
P105	WC
P106	šatna
P107	technická místnost
P108	umývárna
P109	WC
P110	úklid
P111	šatna
P112	umývárna
P113	WC
P114	šatna
P115	bufet - posezení
P116	sezónní bufet
P117	sklad nápojů
P118	předsíň WC ženy
P119	WC ženy
P120	Předsíň WC muži
P121	Wc muži
P122	WC muži

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZDĚNÝ, RESP. VÝPLŇOVÝ Z CIHEL
VNITŘNÍ PŘÍČKY Z CIHEL, PŘÍP. SDK

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

D1.2
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE 1.NP

(B1) VYBOURÁNÍ PROSKLENÉ VSTUPNÍ STĚNY
ROZMĚRY: 900x2900 MM
CELKEM: 2 KS

(B2) VYBOURÁNÍ PROSKLENÉ VSTUPNÍ STĚNY
ROZMĚRY: 2000x2900 MM
VČ. 1 KS DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1800x1970 MM
CELKEM: 2 KS
ROZMĚRY: 1400x2900 MM
CELKEM: 1 KS

(B3) VYBOURÁNÍ PVC OKNA
ROZMĚRY: 1200x1200 (1500) MM
CELKEM: 5 KS

(B4) VYBOURÁNÍ PVC OKNA
ROZMĚRY: 600x900 (1800) MM
CELKEM: 7 KS

(B5) VYBOURÁNÍ OCEL. OKNA
ROZMĚRY: 4010x1850 (3250) MM
CELKEM: 17 KS

(B6) VYBOURÁNÍ OCEL. DVOUKŘÍDLOVÝCH VRAT
SVĚTLOST: 3000x3000 MM
VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ Z L-PROFILŮ
CELKEM: 1 KS

(B7) VYBOURÁNÍ OCEL. DVOUKŘÍDLOVÝCH VRAT
SVĚTLOST: 1550x2480 MM
VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ
CELKEM: 1 KS

(B8) VYBOURÁNÍ DŘEV. OKNA
ROZMĚRY: 1500x1800 (1250) MM
CELKEM: 1 KS

(B9) VYBOURÁNÍ DŘEV. OKNA
ROZMĚRY: 1800x400 (2100) MM
CELKEM: 1 KS

(B10) VYBOURÁNÍ DŘEV. OKNA
ROZMĚRY: 1500x600 (2100) MM
CELKEM: 4 KS

(B11) VYBOURÁNÍ DŘEV. OKNA
ROZMĚRY: 600x600 (2100) MM
CELKEM: 2 KS

(B13) VYBOURÁNÍ DŘEV. DVEŘÍ
SVĚTLOST: 800x1970 MM
VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ
CELKEM: 3 KS

(B14) VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA VENKOVNÍM SCHODIŠTI A RAMPĚ + PŘEBROUŠENÍ PODLAHY
VODOROVNÉ PLOCHY 24 M2, SVISLÉ PLOCHY 7 M2
CELKEM: 31 M2

(B15) VYBOURÁNÍ PVC DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ
SVĚTLOST: 1600x1970 + NADSVĚTLÍK V. 930 MM
VČ. ZÁRUBNĚ
CELKEM: 1 KS

(B16) VYBOURÁNÍ PVC OKNA
ROZMĚRY: 1100x1200 (1700) MM
CELKEM: 4 KS

(B17) VYBOURÁNÍ PVC OKNA
ROZMĚRY: 600x1200 (1700) MM
CELKEM: 4 KS

(B18) VYBOURÁNÍ PVC OKNA
ROZMĚRY: 1700x1200 (1700) MM
CELKEM: 3 KS

(B19) VYBOURÁNÍ PVC DVEŘÍ
SVĚTLOST: 800x1970 + NADSVĚTLÍK V. 930 MM
VČ. ZÁRUBNĚ
CELKEM: 1 KS

(B20) VYBOURÁNÍ PVC OKNA
ROZMĚRY: 600x600 (1700) MM
CELKEM: 3 KS

(B21) VYBOURÁNÍ PVC DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ
SVĚTLOST: 1450x1970 MM
VČ. ZÁRUBNĚ
CELKEM: 1 KS

(B22) VYBOURÁNÍ PVC DVEŘÍ
SVĚTLOST: 900x1970 MM
VČ. ZÁRUBNĚ
CELKEM: 1 KS

(B23) VYBOURÁNÍ PROSKLENÉ VSTUPNÍ STĚNY
ROZMĚRY: 1650x2200 MM
VČ. 1 KS DVEŘÍ SVĚTLOSTI 800x1970 MM
CELKEM: 1 KS

(B24) VYBOURÁNÍ AL DVEŘÍ
SVĚTLOST: 800x1970 MM S BOČNÍM PROSKLENÍM Š. 300 MM
VČ. ZÁRUBNĚ
CELK. ROZMĚR: 2050x1200 MM
CELKEM: 1 KS

(B25) VYBOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PRO OTVOR 3000/2475
(VČ. KAPSY PRO PŘEKLADY) TL. ZDIVA 450 MM
M2: 0,12*3,0+3,0*2,475+0,2*3,6

CELKEM: 4,0 M3

DODRŽET ZÁSADY BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ ZDIVA !!!

(B26) DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ
M2: 3,2 M
CELKEM: 30 KG

(B27) VYBOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL
TL. 300 MM
M2: 0,3*0,3*7,5x2

CELKEM: 1,5 M3

(B28) VYBOURÁNÍ BET. DESKY U VSTUPU DO KOTELNY
TL. 200 MM
M2: 1,0*0,7
CELKEM: 0,25 M3

(B29) DEMONTÁŽ CETRIS DESKY U BOČNÍHO VSTUPU
NOSNÁ KONSTRUKCE (ROŠT) BUDE PONECHÁNA
M2: (3,4*2,5)*2
CELKEM: 17 M2

(B30) VYBOURÁNÍ VNĚJŠÍCH POZINK PARAPETŮ
Š. 200 MM
DL. 4,01 M, 17 KS
DL. 1,50 M, 5 KS
DL. 1,80 M, 1 KS
DL. 0,60 M, 16 KS
DL. 1,10 M, 4 KS
DL. 1,70 M, 3 KS
DL. 0,90 M, 1 KS
DL. 1,20 M, 5 KS

(B31) VYBOURÁNÍ PVC OKNA
ROZMĚRY: 900x1200 (1700) MM
CELKEM: 1 KS

(B32) VYBOURÁNÍ BET. CHODNÍKU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– BET. DESKA TL. 100 MM
– ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP 50 MM
– MAKADAM 50 MM
– ROSTLÝ TERÉN TL. 600 MM

PLOCHA M2: 13,5

(B33) VYBOURÁNÍ BET. CHODNÍKU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– BET. DESKA TL. 100 MM

PLOCHA M2: 27,0

(B34) VYBOURÁNÍ CHODNÍKU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– BET. DLAŽDICE TL. 60 MM, ROZMĚRY 400x400 MM
– ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 40 MM
– MAKADAM 100 MM
– ROSTLÝ TERÉN TL. 600 MM
PLOCHA (M2): 4,5

(B35) VYBOURÁNÍ CHODNÍKU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– BET. DLAŽDICE TL. 60 MM, ROZMĚRY 400x400 MM
– ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 40 MM
PLOCHA (M2): 1,2

(B36) VYBOURÁNÍ ASFALTOBET. CHODNÍKU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– ASFALT, PŘÍP. BETON TL. 100 MM
– ŠTĚRKOPÍSEK TL. 50 MM
– MAKADAM TL. 100 MM
– ROSTLÝ TERÉN TL. 550 MM

PLOCHA M2: 12,0+4,5+20

(B37) VYBOURÁNÍ ASFALTOBET. CHODNÍKU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– ASFALT, PŘÍP. BETON TL. 100 MM
– ŠTĚRKOPÍSEK TL. 50 MM
– MAKADAM TL. 100 MM
– ROSTLÝ TERÉN TL. 320 MM

PLOCHA M2: 63,0

(B38) ODKOP OKOLO OBJEKTU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– VYBOURÁNÍ BET. OKAP. CHODNÍKU TL. 100 MM, Š. 600 MM (24 M2)
– VÝKOP VROSTLÉM TERÉNU TL. 800 MM, Š. 800 MM (32 M2)

(B39) VYBOURÁNÍ CHODNÍKU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– ZÁMK. DLAŽBA TL. 60 MM, (U DLAŽBY ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
– ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 40 MM
– MAKADAM 100 MM
– ROSTLÝ TERÉN TL. 600 MM
PLOCHA (M2): 20,0+2,8+8,5+2,4+3,5+11 = 48,2 M2

(B40) ODKOP OKOLO OBJEKTU V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
– ODSTRAŇĚNÍ BET. DLAŽDIC TL. 50 MM, Š. 600 MM (18,5 M2)
– VÝKOP V ROSTLÉM TERÉNU TL. 800 MM, Š. 800 MM (24,5 M2)

(B41) VYBOURÁNÍ LINOVÉHO ŽLABU DL. 7,0 BM
ULOŽENÍ V ASFALTOVÉM POVRCHU
CELKEM: 1 KS

(B42) VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH D/TO PARAPETŮ
Š. 250 MM
DL. 4,01 M, 17 KS
DL. 1,50 M, 5 KS
DL. 1,80 M, 1 KS
DL. 0,60 M, 16 KS
DL. 1,10 M, 4 KS
DL. 1,70 M, 3 KS
DL. 0,90 M, 1 KS
DL. 1,20 M, 5 KS

(B43) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PLOTU VČETNĚ BRÁNY

VÝMĚRA: ODPALOVÉ SLOUPKY – 11 KS
BOURÁNÍ ZÁKLADŮ PRO SLOUPKY – 2,0 m3
DEMONTÁŽ VÝPLNĚ PLOTU Z VLNITÉHO PLECHU – 50 m2
DEMONTÁŽ OCELOVÉ BRÁNY – 30 KG

(B44) STRŽENÍ VRSTVY ORNICE O MOCNOSTI 200 MM
ORNICE ULOŽENA NA STAVBĚ A ZPĚTNĚ POUŽITA
CELKEM: 63 M2

(B45) VYBOURÁNÍ ČÁSTI SCHODNICE U FASÁDY ŽB MONOLITICKÉHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ
PROVEST ŘEZ VE VZDÁLENOSTI 200 MM OD FASÁDY A POTÉ VYBOURAT
CELKEM: 0,5 M3
ŘEZ 3,5 M , TL. SCHODNICE VČETNĚ STUPŇŮ CCA 300 MM

(B46) DEMONTÁŽ VŠECH KONSTRUKCÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE NA FASÁDĚ OBJEKTU
RŮZNÉ DRŽÁKY, VZT MŘÍŽKY, OCELOVÉ LANO NA JEDNU STĚNU, POŠTOVNÍ SCHRÁNKY A JINÉ
POZN. – DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ TRUBNÍCH ROZVODŮ, OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ
ELEKTRIKY NA FASÁDĚ ŘEŠÍ JEDNOTLIVÉ PROFESE
– DRŽÁK DOPRAVNÍHO U HLAVNÍHO ZNAČENÍ PONECHAT

(B47) ODPALENÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
VÝMĚRA: 30 KG

(B48) OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU SOKLU
VÝMĚRA: 14 M2

(B49) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU
VÝMĚRA: 7 M2

(B50) VYŘEZÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ VRSTVY PODLAHY V TL. 30 MM POD NOVOU ŽB RAMPOU
VÝMĚRA: 5 M2

±0,000=374,100 m.n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl		

Kreslil	ING.ZÁVADA		EP ROŽNOV, a.s. Bezručovy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz	
Zpracoval	ING.ZÁVADA			
Kontroloval	ING.ONDERKA			
Schválil	ING.DROZD			
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ		Formát	15A4
Místo stavby	ZUBŘÍ		Datum	05/2016
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ		Druh dok.	DPS
			Číslo zak.	K1602016
Objekt	D1.2. ZATEPLENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, VÝPLNĚ OTVORŮ D1.2.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Soubor	29YS6502.dwg
			Arch. číslo	29YS6–1002
Název	PŮDORYS 1.NP BOURÁNÍ		Měřítko	1:100
			Číslo výkresu	02