

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	plocha m2	označení podlahy	PODLAHA
	PLOCHY VNITŘNÍ KOMUNIKACE	67,2		
2.01	HALA	22,09	P8	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.02	SCHODIŠTĚ	8,67	P8	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.03	VÝTAH	1,68		
2.04	CHODBA	22,7	P8	PVC
2.05	CHODBA	12,18	P8	PVC
BYT 6.21 (1+KK)		44,77		
2.06	CHODBA	6,07	P8	PVC
2.07	KOUPELNA +WC	5,55	P11	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.08	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	24,17	P17	VYNILOVÉ LAMELY
2.09	BALKON	2,87		
1.27	SKLADOVÁ KÓJE V 1.NP	1,69	P3	LITÁ PODLAHA
2.35	ŠATNOKOMORA 3/4 PLOCHY	8,4	P8	PVC
BYT 6.22 (1+KK)		35,47		
2.10	CHODBA	3,45	P8	PVC
2.11	KOUPELNA +WC	5,5	P11	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.12	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	24,3	P17	VYNILOVÉ LAMELY
2.13	BALKON	2,87		
1.28	SKLADOVÁ KÓJE V 1.NP	1,58	P3	LITÁ PODLAHA
BYT 6.23 (1+KK)		35,47		
2.14	CHODBA	3,45	P8	PVC
2.15	KOUPELNA +WC	5,5	P11	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.16	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	24,3	P17	VYNILOVÉ LAMELY
2.17	BALKON	2,87		
1.28	SKLADOVÁ KÓJE V 1.NP	1,58	P3	LITÁ PODLAHA
BYT 6.24 (1+KK)		44,32		
2.18	CHODBA	4,43	P8	PVC
2.19	KOUPELNA +WC	5,39	P11	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.20	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	31,75	P17	VYNILOVÉ LAMELY
2.21	BALKON	3,82		
1.27	SKLADOVÁ KÓJE V 1.NP	1,69	P3	LITÁ PODLAHA
BYT 6.25 (1+KK)		35,47		
2.22	CHODBA	3,45	P8	PVC
2.23	KOUPELNA +WC	5,5	P11	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.24	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	24,3	P17	VYNILOVÉ LAMELY
2.25	BALKON	2,87		
1.28	SKLADOVÁ KÓJE V 1.NP	1,58	P3	LITÁ PODLAHA
BYT 6.26 (1+KK)		35,47		
2.26	CHODBA	3,45	P8	PVC
2.27	KOUPELNA +WC	5,5	P11	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.28	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	24,3	P17	VYNILOVÉ LAMELY
2.29	BALKON	2,87		
1.28	SKLADOVÁ KÓJE V 1.NP	1,58	P3	LITÁ PODLAHA
BYT 6.27 (1+KK)		44,77		
2.30	CHODBA	6,22	P8	PVC
2.31	KOUPELNA +WC	5,55	P11	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.32	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	24,43	P17	VYNILOVÉ LAMELY
2.33	BALKON	2,87		
1.27	SKLADOVÁ KÓJE V 1.NP	1,69	P3	LITÁ PODLAHA
2.35	ŠATNOKOMORA 3/4 PLOCHY	8,4	P8	PVC

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

K	KLOZET ZÁVĚSNÝ, KLOZETOVÉ SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ NOSNÝ PRVEK PRO WC, NÁDRŽKA ZABUDOVANÁ, OVLÁDÁNÍ DESKA ČELNÍ
U1	UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 55cm, KRYT SIFONU, SIFON DN 40, POLOSLOUP BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ – CHROM, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
S1	PODLAHOVÁ VPUST DN 70 SE SVISLÝM ODPADEM, NEREZ MŘÍŽKA BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ S RUČNÍ SPRCHOU
D1	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, SIFON DN 50
P	MÍSTO PRO NAPOJENÍ PRAČKY, ODPAD DN 50 ZE STĚNY VÝTOKOVÝ VENTIL NÁSTĚNNÝ SE ZPĚTNOU KLAPKOU DN 15
H	POŽÁRNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN 25, DÉLKA 30m

LEGENDA

- STUDENÁ VODA – PLASTOVÉ POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ VODA – OCELOVÉ POTRUBÍ POZINKOVANÉ
- TEPLÁ VODA – PLASTOVÉ POTRUBÍ
- CIRKULACE TEPLÉ VODY – PLASTOVÉ POTRUBÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ HROLOVÉ – SVISLÉ ODPADY
- ODPADNÍ POTRUBÍ PVC PŘÍPOJOVACÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ KONDENZÁTNÍ

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK
ARCH-Z STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN, +420776011458

VYPRACOVAL: ING. D. VAŘÁS	ODP.PROJ.PROFESE: ING. D. VAŘÁS	KONTROLOVAL: ING.R.HEJNÝ	HL.INŽ.PROJEKTU: ING.R.HEJNÝ
ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	STATIKA: ING.J.ŠTĚPÁNO		
MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ			
STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234, 756 54 Zubří			

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

MULTIFUNKČÍ AREÁL ZUBŘÍ-LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY

SO 402 - KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY

D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 2.NP

FORMÁT	8x A4
DATUM	11/2016
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	160998
ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍSLO VÝKRESU	DOD.
CPO	1	104