



SMLOUVA O DÍLO

„Výstavba budov v pasivním standardu ve městě Zubří“

uzavřená podle ustanovení §§ 2586–2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Město Zubří

se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří

zastoupený: Ing. Lubomír Vaculín, starosta

IČ: 00304492

DIČ: CZ00304492

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

„Společnost pro Zubří“

Vedoucí společník a správce společnosti:

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem: Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27

zastoupený: Milan Zezulka, jednatel společnosti

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Společník:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

zastoupený: Jan Fleischer, MBA, vedoucí odštěpného závodu

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).



1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla s názvem „**VÝSTAVBA BUDOV V PASIVNÍM STANDARDU VE MĚSTĚ ZUBŘÍ**“, KTERÉ SPOČÍVÁ VE ZHOTOVENÍ NOVOSTAVBY 3. A 4. ETAPY MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU ZUBŘÍ – LÉKAŘSKÉHO DOMU A DPS, podrobně popsáno v přílohách této smlouvy – v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele zpracovaném na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).
2. Na dílo, které je předmětem zakázky, bylo požádáno o poskytnutí dotace z Evropské unie – Evropské strukturální a investiční fondy v rámci 61. výzvy Ministerstva životního prostředí – „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“, prioritní osy 5 – Energetické úspory, oblasti podpory 5. 2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov a projekty „CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008632 Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům“ a „CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008635 Multifunkční areál Zubří – DPS“ byly doporučeny k financování. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že poskytnutí podpory na tyto projekty je podmínkou pro realizaci díla dle této smlouvy.
3. Vybraný dodavatel je povinen předmět plnění zakázky označit logem EU a logem programu v souladu s metodikou Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Umístění a návrhy log musí být schválené zadavatelem. Podrobněji viz: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>
4. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice, předané zhotoviteli při podpisu smlouvy.
5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci.
6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.
7. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření).
8. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy, to vše za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit za cenových a dalších podmínek dle této smlouvy. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
9. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací, která tvoří přílohu této smlouvy, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele (položkovým rozpočtem), vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením, normami ČSN, zápisem o předání a převzetí staveniště a případnými požadavky objednatele uvedenými ve stavebním deníku.
10. Místo plnění: výstavba na pozemcích p.č. 896, 941/1 a 898/1 v katastrálním území Zubří, obec Zubří.

11. Stavební povolení ze dne 2.1.2017 pod č.j. MěÚ-RpR/44329/2016, spis.zn. MěÚ/Vyst/37690/2016/Pe na stavbu "Multifunkční areál - Zubří" - lékařský dům a komunitní dům pro seniory Zubří, Sídlištní, na pozemcích parc.č. 896 a 941/1 v katastrálním území Zubří, doplněným rozhodnutím č. j. MěÚ-RpR/05975/2019, spis.zn. MěÚ/Vyst/00943/2019/Ru/ ze dne 18.2.2019, které vydal Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Rožnov pod Radhoštěm) a vyjádřeními a stanovisky státní správy a samosprávy, v souladu s platnými povoleními, platnými normami, tj. zejména s českými technickými normami přejímajícími evropské normy nebo jinými národními technickými normami přejímajícími evropské normy; evropskými technickými schváleními; obecnými technickými specifikacemi stanovenými v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněnými v Úředním věstníku Evropské unie; mezinárodními normami nebo jinými typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány (dále jen „platné normy“), zákony, technickými podmínkami, požadavky a pokyny objednatele a dokončení veškerých činností, povinností a ustanovení této smlouvy, která definují způsob zajištění řádného plnění.
12. Základní údaje o stavbě: Výstavba 2 nových budov v pasivním standardu Lékařský dům na p.č. 896, 941/1 a DPS na p.č. 896, 941/1 a 898/1 v katastrálním území Zubří, obec Zubří. Obě budovy budou řešeny jako energeticky úsporné objekty s efektivním a šetrným využíváním zdrojů energie. Novostavby musí splňovat požadavek 61. výzvy OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov na pasivní standard budovy, který bude rovněž prokázán testem těsnosti obálky, kdy průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50Pa a musí splňovat požadovanou hodnotu $n_{50} = 0,6 \text{ h}^{-1}$ případně lepší a budou dodrženy všechny parametry energetických posouzení Průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek – Multifunkční areál Zubří – DPS a Průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek – Multifunkční areál Zubří – Lékařský dům zpracovaných Ing. arch. Pavlem Kolářkem.

2. Priorita dokumentů

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

- a) Tato smlouva.
- b) Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 23.3.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“).
- c) Zadávací dokumentace.
- d) Projektová dokumentace.

3. Cena díla

- 1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem LD bez DPH	40 080 931 Kč
DPH 21 %	8 416 995 Kč
Cena celkem LD včetně DPH	48 497 926 Kč

Cena celkem DPS bez DPH	43 821 045 Kč
DPH 15%	6 573 157 Kč
Cena celkem DPS včetně DPH	50 394 202 Kč

3. Sjednané smluvní ceny zahrnují veškeré náklady nutné k řádnému provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy a ostatních ustanovení této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel zavázán a je stanovena na základě zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh, zejména pak na základě projektové dokumentace, položkového rozpočtu, který obsahuje veškeré náklady s provedením kompletního díla související - mimo vlastní dílo i zejména např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, nájem ploch za zařízení staveniště, nájem silničních a jiných pozemků, náklady související s kompletací díla, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků i v majetku jiné osoby než objednatele, náklady na dopravu materiálů, uvedení dotčených ploch výstavbou do původního nebo lepšího stavu, celkový finální čistý úklid stavby a stavbou dotčených ploch, vytvoření prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady na odstranění a zapravení nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí, náklady na vzorkování, náklady na úhradu veškerých spotřebovaných médií (elektrická energie, voda atp.), náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí, náklady na vybavení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením, zajištění a provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí (včetně jejich vyhodnocení) podle platných norem a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků nutných ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých zařízení s odstraněním případných uvedených závad vč. revizních zpráv, náklady na veškerou dopravu; náklady na skládku, případné mezideponie materiálu, a to i vybouraného, včetně likvidace veškerých odpadů, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, jakož i náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích, náklady související s vyhotovením a dodáním požadovaných dokumentů pro předání dokončené stavby (viz dále v textu), náklady na případné zpracování realizační projektové dokumentace a jiné projektové dokumentace zhotovitele upřesňující nebo doplňující poskytnutou dokumentaci včetně veškerých ostatních souvisejících prací, pokud zhotovitel nazná potřebu jejich vyhotovení nebo je-li to vyžadováno touto smlouvou o dílo, náklady na organizační a koordinační činnost, zisk zhotovitele, rizika a vlivy během provádění díla, obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla a zahrnuje práce a dodávky, které objednatel podrobně v podkladech nespecifikoval, ale které patří k řádnému provedení kompletního díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení kompletního díla nezbytné a veškeré další práce nutné ke zdárnému a řádnému uvedení stavby do provozu apod.
4. Zhotovitel před stanovením celkové ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla a provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek nebo prvků zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší, ostatní a jiné náklady, které jsou nutné k odborně technickému provedení předmětu smlouvy ve vynikající kvalitě.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků vzniklých důsledkem vlastní neúplné kalkulace a důsledkem nepřesného nebo neúplného vlastního ocenění či nedostatečného prověření soupisu prací, dodávek, služeb.
6. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být celková cena díla změněna pouze v těchto následujících případech:

- a) pokud po podpisu smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH (bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě), nebo
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (vícepráce), které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jejich provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jejich zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původních zadávacích podmínek, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo
 - c) pokud objednatel bude požadovat vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly předmětem díla (méněpráce), jejichž provedení není možné nebo účelné; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo
 - d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo
 - e) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.); taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. V případě změn u prací nebo dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce nebo dodávky ve výkazu výměr.
8. V případě změn u prací nebo dodávek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkových cen RTS platných v daném časovém období.
9. Případné změny rozsahu prací mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě (vícepráce, méněpráce).
10. V případě, že se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu prací, bude cena díla snížena nebo zvýšena za použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. Při oceňování případných DSP budou ceny DSP tvořeny v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy RTS za ceny v něm uvedené. Případné změny rozsahu předmětu plnění VZ (díla) musí předem schválit zadavatel v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a uzavřenou SOD.
11. Bude-li zhotovitel navrhopvat uzavření dodatku ke smlouvě, upravujícího vícepráce či méněpráce, je povinen dodržovat následující postup:
- a) Vypracování stručného popisu a odůvodnění více či méně prací.
 - b) Odsouhlasení popisu a odůvodnění více či méně prací objednatelem.
 - c) Vytvoření návrhu dodatku k SOD včetně ocenění změn – ten bude následně zaslán ke schválení.
 - d) Po schválení a podpisu výše uvedeného lze změny realizovat.
12. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke:
- a) změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla,
 - b) uzavření písemného dodatku ke smlouvě upravujícího provedení víceprací.
13. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky nezbytné pro dokončení díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se se všemi přílohami této smlouvy před jejím podpisem

seznámil, zejména, že v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky nutné pro dokončení díla a že celková cena díla uvedená v odst. 2 odpovídá tomuto rozpočtu. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny díla oproti celkové ceně díla uvedené v odst. 2, ukáže-li se, že rozpočet je neúplný či obsahuje jiné nedostatky.

4. Termín plnění

- 1. Termín předání staveniště, zahájení výstavby: do deseti (10) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
- 2. Termín předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 20 měsíců od předání staveniště zhotoviteli**
- 3. Termín vyklizení staveniště: do čtrnácti (14) dnů od předání a převzetí díla**
4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací.

5. Provádění díla

1. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky předané projektové dokumentace. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli neprodleně po zjištění vad a nedostatků předané dokumentace, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich zjištění.
2. Při realizaci díla má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bude mít plnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektu a této smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užívané technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací.
4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly stavby, a to v dohodnutých intervalech při začátku stavby.

5. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací odpovědného hlavního stavbyvedoucího vybaveného odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou činnost, který je v pracovní době přítomen na staveništi a je k dispozici technickému dozoru investora. Zhotovitel je povinen využít osobu hlavního stavbyvedoucího, kterou označil v rámci své nabídky předložené do zadávacího řízení na zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy.
6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit příslušnými doklady.
7. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy ČR, se zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými normami, TKP (Technické a kvalitativní podmínky) a TP (Technologické předpisy), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony, které se vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny stavební práce budou provedeny ve vynikajícím a bezchybném řemeslném provedení.
9. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
10. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a zajistit časovou, prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny dle čl. II této smlouvy, povinen zajistit stavební připravenost.
11. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 pracovní dny předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod stavby.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou výzvu objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
13. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
14. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání a převzetí staveniště, podrobný aktuální časový harmonogram postupu prací včetně zahájení plnění činností dle této smlouvy, předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončené stavby a stavebních prací, vyklizení staveniště, předání a převzetí díla, milníků díla, závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze strany Stavebního úřadu související s legalizací stavby např. s vydáním kolaudačního souhlasu atp. a včetně ostatních souvisejících činností;

tímto harmonogramem postupu prací je zhotovitel vázán. Jestliže technický dozor investora kdykoli oznámí zhotoviteli, že harmonogram postupu prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá této smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů předložit revidovaný harmonogram postupu prací.

15. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s platnými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou veškeré vzorky materiálů a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich objednáním a aplikací vyvzorkovány a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny projektantem, objednatelem a technickým dozorem investora bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Zhotovitel je povinen toto provést v termínu nejpozději do 14 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a to tak, aby mohlo před jejich objednáním a použitím na stavbě dojít k odsouhlasení ze strany objednatele. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.
16. Zhotovitel je povinen předložit objednateli a technickému dozoru investora realizační, dílenskou a jinou dokumentaci zhotovitele a technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením jednotlivých stavebních prací. Předložené technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele.
17. Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
18. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna dalších subdodavatelů, tj. subdodavatelů, pomocí kterých zhotovitel neprokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, v takovém případě, však objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít. V případě, že tento souhlas objednatel udělí, subdodavatelé mohou být pouze osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a vybavením. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za své případné subdodavatele, za plnění subdodavatelů a za škody způsobené jejich činnostmi nebo nečinnostmi, a je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s osobou objednatele, osobou vykonávající technický dozor investora a zástupci jiných určených institucí a orgánů (např. Stavební úřad aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dohod a zajištění podkladů pro poskytovatele dotace a ostatní orgány. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace, zejména je povinen uchovat po minimální dobu stanovenou v podmínkách poskytovatele dotace, veškerou dokumentaci týkající se smlouvy a umožnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost.
21. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešení) zejména:

- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno,
- b) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích v případě, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

- 22. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí, tj. zejména ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství a jiné.
- 23. Zhotovitel odpovídá za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní náklady napravit všechny případné chyby a vady stavby, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby, a to způsobem stanoveným objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem.
- 24. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.
- 25. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění ploch stavbou a stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud tento krok objednatel provede, je oprávněn mimo vynaložených nákladů požadovat po zhotoviteli sankci ve výši dle čl. 10 této smlouvy za každý jednotlivý případ.
- 26. Při pracích ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož i komunikační trasy a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
- 27. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Dojde-li při provádění stavby u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele, pak je tyto poruchy zhotovitel povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.
- 28. Během stavebních prací je zhotovitel povinen zabezpečovat trvalé přístupy do těch částí objektu či objektů, které nejsou stavební činností dotčené, jakož i zabezpečovat trvalé přístupy k objektům,

pozemkům nebo provozovnám dotčených stavbou; dále pak zabezpečí plynulou a nepřerušenou přístupnost a průchodnost komunikačních tras a prostor v objektu realizací díla nedotčených a přijme veškerá opatření na udržování čistoty ploch výstavbou nedotčených.

29. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
30. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které splňují příslušné platné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový stroj a zařízení ze stavby odstranit.
31. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu nebo pokynu objednatele.
32. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při každém přerušení prací je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou vázán.
33. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení s objednatelem, autorem projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní správy či jiným dotčeným subjektem navrhnout a realizovat jiné technické provedení díla.
34. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené subjekty. Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
35. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena pořizovací cena vybraného materiálu.
36. Práce provedené zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy v rozporu s touto smlouvou nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele na jejich úhradu či navýšení ceny díla.
37. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření objednatelem a vzájemně neodsouhlasené, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím zhotoviteli případně vznikla, nemá objednatel povinnost uhradit.
38. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace či je povinností zhotovitele zpracovat realizační projektovou dokumentaci nebo jinou dokumentaci, má zhotovitel povinnost před zahájením prací na díle či jeho částech předložit takovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli, technickému doзору a autorskému doзору a odsouhlasenou ji předat ve 3 tištěných vyhotoveních a elektronické editovatelné i needitovatelné podobě objednateli.
39. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě

položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli.

40. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést přesný soupis těchto prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání.
41. Případné vícepráce a méněpráce nemají vliv na konečný termín dokončení díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
42. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže tuto skutečnost písemně neoznámí a nezdokumentuje bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.
43. Objednatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy o dílo zastupován ve věcech technických osobou technického dozoru investora, a to zejména způsoby a v rozsahu definovaném touto smlouvou. Objednatel identifikuje zhotoviteli osobu technického dozoru investora po podpisu této smlouvy o dílo. Do doby identifikace osoby technického dozoru investora objednatelem zhotoviteli nebo zanikne-li mandát technického dozoru investora v průběhu realizace díla, plní objednatel funkce a úkoly technického dozoru investora sám nebo prostřednictvím jiných osob pověřených objednatelem.
44. Objednatel, zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli i dodatkovou dokumentaci – doplňující projekty, specifikace a pokyny, které jsou nezbytné za účelem řádného a přiměřeného provádění prací na zhotovení díla a odstranění jeho vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a je jimi vázán.
45. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel ani jeho zástupce není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
46. Objednateli přísluší kdykoliv právo vstupu na staveniště, kde je stavba prováděna, s možností prověřit činnost zhotovitele při provádění stavby a s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny kvalitně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, projektovou dokumentací, smlouvou a platnými normami. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho realizace. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků, povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.
47. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či jinými závaznými podklady je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.
48. Jestliže objednatel rozhodne, že materiály či zařízení použité při stavbě jsou vadné a neodpovídají podmínkám smlouvy, je zhotovitel povinen je odstranit a nahradit je bezvadnými či práce provést znovu. V případě, že zhotovitel nedostojí této povinnosti, má objednatel právo pověřit tímto odstraněním třetí

osoby. Takto vynaložené náklady objednatele budou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelná po zhotoviteli přímo.

49. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení kvality materiálů.
50. Objednatel nebo jeho zástupce bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré nutné práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované), je nutné před zakrytím odsouhlasit zástupcem objednatele, uživatelem a příslušnými orgány např. památkovým ústavem.
51. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
52. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
53. Věcné, časové a místní vazby
 - a) Místem plnění díla je Zubří, Zlínský kraj
 - b) Stavební práce budou probíhat denně, každý kalendářní den vč. sobot a neděl v době od 7:00 hod do 17:00 hod. Při provádění prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel povinnost eliminovat jejich negativní vlivy na okolí.
 - c) Přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů – bude upřesněn v den předání staveniště.
 - d) Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených a se stavbou souvisejících nemovitostí o zahájení prací.
 - e) Zhotovitel zajistí během výstavby odvoz odpadků z nemovitostí, jejichž provoz je realizací díla jakýmkoliv způsobem omezen.
 - f) Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.), a to zejména organizací výstavby tak, aby mechanismy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu tohoto systému.
 - g) Případné přeložky či realizace nových vedení inženýrských sítí budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka, resp. správce sítí včetně např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.
 - h) V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení apod.
 - ch) Od předání staveniště až do předání řádně provedeného kompletního díla má zhotovitel za povinnost zajišťovat ochranu vegetace vyskytující se v rozsahu budované stavby a její údržbu.

6. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle, pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho

část svépomocně prodat třetí osobě.

2. Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

- a) zabudováním do díla nebo
- b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem vystavené faktuře, přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

3. Zhotovitel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dodatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně objednatele. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé objednateli v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem.
4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného kompletního díla, tj. předání a převzetí dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem a odstranění poslední z jakýchkoliv vad a nedodělků díla. V souladu s tím je zhotovitel povinen adekvátním způsobem zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito. Převzetím řádně provedeného kompletního díla přechází riziko ztráty, zničení či poškození díla na objednatele.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, platných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých subdodavatelů.
6. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů i okolních zařízení vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu v plném rozsahu na vlastní náklady nahradit (např. uvedením do původního stavu). Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn odstranit škody na náklady zhotovitele a vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu.
7. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto má povinnost na své náklady a bezodkladně odstranit.
8. Po celou dobu realizace díla bude dílo pojištěno. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši pojistky v celkové ceně díla. Podíl spoluúčasti zhotovitele pak nesmí činit více než 5%, přičemž pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch objednatele. Další případné podmínky plnění

budou uvedeny v příslušné pojistné smlouvě. Zhotovitel je dále povinen mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Podíl spoluúčasti zhotovitele u tohoto pojištění pak nesmí činit více než 5%, přičemž pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch objednatele. Další případné podmínky plnění budou uvedeny v příslušné pojistné smlouvě. Doklady o pojištění, tj. zejména originál pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště, a následně kdykoli na požádání. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla.

7. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby, resp. dokončení všech prací dle této smlouvy a jejích příloh.
2. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději pět dní před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vč. jejích příloh, a právními předpisy.
4. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě, vč. jejích příloh.
5. Objednatel je povinen dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému, funkčnímu užívání díla. Takové vady a nedodělkami musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Budou-li při předání zjištěny závažnější vady a nedodělkami, nepovažuje se dílo za dokončené a objednatel není povinen jej převzít.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků a odstranit je bez zbytečného odkladu, popř. v přiměřené lhůtě stanovené objednatel, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
7. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.
8. Součástí předání dokončeného díla budou zejména následující dokumenty:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla 3x, 1x v digitální podobě,
 - b) geometrický plán zaměření skutečného stavu 3x, zaměření skutečného stavu objektu včetně inženýrských sítí i v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
 - c) osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách,
 - d) doklad o vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a zpětné protokolární předání jejich správcům podle dokladové části PD,

- e) doklad o nakládání s odpady,
- f) fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD.

8. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo v délce 60 měsíců.
2. Pouze na dodávku technologické části díla (stroje a zařízení), na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává záruční lhůta v délce poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že v záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou s přihlédnutím k přiměřenému obvyklému opotřebení při běžném zatížení a při běžném působení povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného a protokolárně předaného díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků, jejichž odstranění si protokolárně stvrdí smluvní strany.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny živelnými událostmi a projeví se v průběhu záruční doby.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a že vady odstraní v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu stanoví objednatel.
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 kalendářních dnů od obdržení písemné reklamáce, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

9. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
2. Cena díla bude hrazena průběžně jednou měsíčně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jejichž součástí bude vždy zjišťovací protokol, tj. soupis skutečně provedených prací, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele, jehož obsahem budou pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu dle výkazu výměr, a konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, jejíž součástí bude předávací protokol dokončené stavby (díla) podepsaný oběma stranami, z něž bude plynout, že objednatel převzal dílo bez vad a nedodělků, případně pokud převzal dílo dle vlastního rozhodnutí s ojedinělými vadami či nedodělků, které samy o sobě, ani ve

spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání pak bude k faktuře přiložen také protokol o jejich odstranění potvrzený zástupcem objednatele. Úhrady dílčích faktur i konečné faktury budou provedeny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Vzhledem k tomu, že se jedná o dva projekty spolufinancované z fondu Evropské unie - Fond pro regionální rozvoj, budou faktury vystavovány pro každý projekt zvlášť a na každé faktuře bude vždy uvedený název a číslo projektu:

Faktury související s výstavbou lékařského domu:

Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008632

Faktury související s výstavbou DPS:

Multifunkční areál Zubří – DPS, CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008635

4. Na daňových dokladech bude uveden datum zdanitelného plnění poslední den příslušného kalendářního měsíce. Tyto dílčí faktury budou vystaveny pouze za skutečně provedené práce podle objednatelem schváleného soupisu provedených prací v příslušném měsíci; tento odsouhlasený soupis skutečně provedených prací bude přílohou (součástí) každé dílčí měsíční faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury bude 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, součást či přílohu stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví) anebo touto smlouvou anebo má jiné vady obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.
6. Součástí konečné faktury bude předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními stranami.
7. Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat minimálně údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a případně další náležitosti sdělené objednatelem, např. označení zdroje financování dle preambule této smlouvy („CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008632 Multifunkční areál Zubří – Lékařský dům“ nebo „CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008635 Multifunkční areál Zubří – DPS“), rozpis ceny na účetní položky a účelové znaky atp.). Na vystavené faktuře a jiných dokumentech, kterých se týká režim přenesené daňové povinnosti, nebude uvedena výše DPH a faktura bude obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě předávacího protokolu díla, je objednatel oprávněn ji nezaplatit nebo ji kdykoliv do doby splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli jako neúplnou či neoprávněně vystavenou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.
8. Zhotovitel je pro účely zajištění závazku za řádné provádění díla povinen bez zbytečného prodlení po podpisu smlouvy, nejpozději však do předání staveniště objednateli předat **bankovní záruku za řádné provádění díla (tj. originál záruční listiny) odpovídající 5% z celkové ceny díla včetně DPH**. Tato bankovní záruka bude sloužit k zajištění závazku zhotovitele řádně provádět dílo. Záruka za řádné provádění díla bude mít formu odsouhlasenou objednatelem. Záruka za řádné provádění díla musí být poskytnuta ve formě bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku. Nutnost souhlasu objednatele ve výše uvedených záležitostech nezakládá nárok zhotovitele na nesplnění lhůty pro předložení záruky. Bude-li třeba (např. v případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle harmonogramu), je zhotovitel na vlastní náklady a bez vyzvání povinen zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky. Objednatel nemá povinnost předat staveniště zhotoviteli dříve, než obdrží

tuto bankovní záruku a zhotovitel není před předáním bankovní záruky a staveniště oprávněn zahájit práce. Takto marně uplynutá doba nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení doby plnění díla.

9. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání a bude platná minimálně do okamžiku předpokládaného dokončení díla dle harmonogramu plnění díla. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z bankovní záruky, přičemž ve výzvě objednatel uvede výši své pohledávky vůči zhotoviteli.

10. Odpovědnost za škodu a majtkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % celkové ceny díla.
3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí nebo reklamovaných vad v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den a každou jednotlivou vadu za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vady neběží.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady
8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie
9. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 30 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
10. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
11. Zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel předloží nejpozději 7 dní po uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu objednateli.

11. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se k němu nepřihlíží.
3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ, přičemž tento nárok může jednostranně započíst oproti jakékoliv částce fakturované zhotovitelem.
6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení pojistné smlouvy dle čl. 8 odst. 8 objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
 - g) od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
3. Způsob odstoupení od smlouvy
 - a) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

- b) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
 - c) Odstoupením od smlouvy zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
4. Důsledky odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné úkony v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, v případě vadného provedení některých prací má objednatel nárok na přiměřenou slevu z těchto prací, která může v konkrétním případě dosáhnout až 100 %,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. 9 Platební podmínky.
5. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH.
6. V případě, že z důvodů na straně zhotovitele nedojde po odstoupení od smlouvy k předání staveniště ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn sám zdokumentovat a zaprotokolovat stav díla, uskladnit na vhodném místě věci ve vlastnictví zhotovitele a jako náhradu škody požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou. Současně je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ještě po dobu 2 let ode dne zaprotokolování stavu díla a oproti právu zhotovitele na uvolnění pozastávky započíst veškeré své peněžité nároky vůči zhotoviteli, včetně nároků na náhradu škodu, která objednateli vznikne v důsledku vad díla, které v této době vyjdou najevo.

13. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na

vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci.

3. Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje na zhotoviteli, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi, nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně ale objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. V případě že se tedy na staveništi budou současně střetávat pracovníci více zhotovitelů či podzhotovitelů, bude objednatelem určen koordinátor BOZP. Objednatel bude současně doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na stavbě. K tomu poskytne objednatel IRR provozovatele.
4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
5. Dodací podmínky:
 - a) zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - b) zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
 - c) veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
 - d) od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
 - e) při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
 - f) zhotovitel nahradí objednateli veškerou škodu, kterou mu způsobí porušením svých povinností, a to zejména vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy; rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
 - g) zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí; k nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
 - h) zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu; je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
 - i) zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
 - j) objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP a zhotovitel umožní výkon činnosti koordinátora bezpečnosti,

- k) technický dozor zajistí objednatel a zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka (investora) a autorského dozoru projektanta a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis,
- l) objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla.

14. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31. 12. 2028; uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
3. Obě strany svým podpisem stvrzují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
4. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu. Případné změny k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku podepsaného oběma stranami.
5. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
7. Tato smlouva byla schválena Radou města Zubří usnesením č. RM37/367 ze dne 22.4.2020.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 – Položkový rozpočet,
č. 2 – Projektová dokumentace,
č. 3 – Zadávací dokumentace,
č. 4 – Časový a finanční harmonogram prací.

V Zubří, dne

Ve Valašské Bystřici, dne

objednatel

zhotovitel

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Stupeň dokumentace: DPS				
Název stavby:	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY	LÉKAŘSKÝ DŮM	KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY	CELKEM
Místo:	ul.Sídlištní, 756 54 Zubří			
Objednatel:	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří,			
Zpracoval:	Ing. Radim Hejný			
Dne:	01/2017			
II.) Provozní soubory-NEOBSAHUJE				
III.) Stavební a inženýrské objekty				
LÉKAŘSKÝ DŮM				
Stavební objekty				
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	365 250		365 250
SO 301	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	76 144		76 144
SO 302	OBJEKT LÉKAŘSKÉHO DOMU			
	Architektonické a stavebně technické řešení, výtah	25 356 810		25 356 810
	Zdravotně- technické instalace	2 580 344		2 580 344
	Vzduchotechnika	3 143 585		3 143 585
	Ústřední vytápění	417 839		417 839
	Elektroinstalace, hromosvod, uzemnění	2 111 416		2 111 416
	Fotovoltaika	397 506		397 506
	Slaboproudé rozvody	91 546		91 546
	MaR	1 390 303		1 390 303
	Tepelné čerpadlo	530 390		530 390
SO 303	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVIŠTĚ	1 733 410		1 733 410
SO 304	OPLOCENÍ TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ	173 964		173 964
SO 305	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	192 307		192 307
Inženýrské objekty				
IO 301	PŘELOŽKA KANALIZACE	303 551		303 551
IO 302	PŘELOŽKA VODOVODU	285 107		285 107
IO 303	PŘÍPOJKA NN	72 224		72 224
IO 304	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	153 035		153 035
IO 305	PŘÍPOJKA VODOVODU	32 849		32 849
IO 306	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	141 014		141 014
IO 307	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	532 340		532 340
KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY				
Stavební objekty				
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady		375 250	375 250
SO 401	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ		102 791	102 791
SO 402	KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY			
	Architektonické a stavebně technické řešení,výtah		30 303 115	30 303 115
	Zdravotně- technické instalace		2 288 530	2 288 530
	Vzduchotechnika		1 673 999	1 673 999
	Ústřední vytápění		411 344	411 344
	Elektroinstalace, hromosvod, uzemnění		2 362 799	2 362 799
	Fotovoltaika		397 506	397 506
	Slaboproudé rozvody		320 240	320 240
	MaR		1 148 992	1 148 992
	Tepelné čerpadlo		737 534	737 534
SO 403	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		1 325 850	1 325 850
SO 404	PARKOVIŠTĚ		1 705 402	1 705 402
SO 405	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY		99 838	99 838
Inženýrské objekty				
IO 401	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU		190 121	190 121
IO 402	PŘÍPOJKA NN		100 814	100 814
IO 403	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		97 197	97 197
IO 404	PŘÍPOJKA VODOVODU		33 879	33 879
IO 405	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		128 458	128 458
IO 406	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE		17 388	17 388
III.) Stavební a inženýrské objekty celkem		40 080 931	43 821 045	83 901 976
Daň z přidané hodnoty				
DPH 15% z nákladů			6 573 157	6 573 157
DPH 21% z nákladů		8 416 995		8 416 995
Daň z přidané hodnoty celkem		8 416 995	6 573 157	14 990 152
NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH		40 080 931	43 821 045	83 901 976
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH		48 497 926	50 394 202	98 892 128

Poznámka:



- takto podbarvená políčka vyplní uchazeč

Položkový rozpočet stavby			
Stavba : DD/N006 MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ- SO 302 LÉKAŘSKÝ DŮM			
O:	001	Ostatní a vedlejší náklady	
Objednatel:		Město Zubří U Domoviny 234 75654 Zubří-Zubří	IČO: 00304492 DIČ: CZ00304492
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			230 250,00
Ostatní náklady			135 000,00
Celkem			365 250,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		365 250,00 CZK
Základní DPH	21 %		76 703,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			441 953,00 czk
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Ostatní a vedlejší náklady	0	365 250	76 703	441 953	100
001.1	Ostatní a vedlejší náklady	0	365 250	76 703	441 953	100
Celkem za stavbu		0	365 250	76 703	441 953	

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			230 250,00	63
ON	Ostatní náklady	ON			135 000,00	37
Cena celkem					365 250,00	100

Stavba : DD/N006		MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ	
Objekt : 302		LÉKAŘSKÝ DŮM	JKSO :
O:	001	Ostatní a vedlejší náklady	
R:	001.1	Ostatní a vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				230 250,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				135 000,00
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	92 000,00	92 000,00
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
Objekt:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
Rozpočet:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

Zadavatel	Město Zubří U Domoviny 234 75654 Zubří	IČO: 00304492 DIČ: CZ00304492
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 022 739,90
PSV			10 589 322,66
MON			744 747,41
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 356 809,97

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 356 809,97 CZK
Základní DPH	21 %	5 324 930,00 CZK

Zaokrouhlení 0,03 CZK

Cena celkem s DPH 30 681 740,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			514 610,99	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			782 188,83	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 671 866,92	11
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stočky	HSV			35 739,57	0
34	Stěny a příčky	HSV			92 946,52	0
399	Sádkartonové kce	HSV			147 297,49	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 030 480,01	12
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			1 121 946,49	4
43	Schodiště	HSV			123 914,94	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 558 968,64	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			598 437,57	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			473 681,02	2
9_BV	Betonářská výztuž	HSV			393 573,07	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			487 221,59	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			522 444,90	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			515 529,60	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			490 222,51	2
994	Požární ochrana	HSV			109 134,20	0

711	Izolace proti vodě	PSV			310 514,18	1
712	Živičné krytiny	PSV			641 688,77	3
713	Izolace tepelné	PSV			1 298 769,96	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			32 346,48	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			274 469,24	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 704 991,71	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 555 679,28	6
767_P	Podhledy skládané	PSV			40 009,28	0
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			1 082 428,27	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			228 300,01	1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 070 942,75	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			360 912,57	1
781	Obklady keramické	PSV			447 461,34	2
783	Nátěry	PSV			1 074,85	0
784	Malby	PSV			236 316,79	1
799	Ostatní	PSV			1 303 417,18	5
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			727 561,80	3
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			17 185,61	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			352 535,04	1
Cena celkem					25 356 809,97	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce					514 610,99	
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	422,29429	321,93	135 949,20		RTS 19/ II

002 :

na úroveň - 0,805 :

31,7*9,8*0,48*1,2

178,94016

002 :

od - 0,805 do -2,055 :

(2,055-0,805)*1,56*(5,7+1,56+13,76+8,0+1,25+0,6)

60,19650

(2,055-0,805)*0,75*(4,85*2+2,95+2,95+3,6*2+6,7+0,75*2+(6,35*2+7,35*2)*2)

80,43750

(2,055-0,805)*0,95*22,5/2

13,35938

(2,055-0,805)*1,35*1,85

3,12188

-2,055-2,555 :

0,5*1,2*(8,2*2+5,6*2+1,2*4+8,2*2+5,6*2+1,2*4+2,95*2+1,2*2+1,85*1,65+8,2+1,2*2+1,2*8,2+1,6*

82,56750

8,2+1,6*2+5,55*2+1,2*2+5,6*2)

-1,555-1,805 :

0,25*(0,5*1,25+5,03*0,95+13,31*0,6)

3,34738

revize A :

0,3*0,3*0,6*4*1,5

0,32400

3	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m	m3	111,83760	311,71	34 860,90	AP-HSV	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 002 : 31,7*9,8*0,3*1,2				111,83760		
4	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 000 m, uložení nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. 002 : na úroveň - 0,805 : 31,7*9,8*0,48*1,2 revize A : 0,3*0,3*0,6*4*1,5	m3	179,26416	383,25	68 702,99	AP-HSV	RTS 19/ II
						178,94016		
						0,32400		
5	132200012RAC	Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku 002 : od - 0,805 do -2,055 : (2,055-0,805)*1,56*(5,7+1,56+13,76+8,0+1,25+0,6) (2,055-0,805)*0,75*(4,85*2+2,95+2,95+3,6*2+6,7+0,75*2+(6,35*2+7,35*2)*2) (2,055-0,805)*0,95*22,5/2 (2,055-0,805)*1,35*1,85 -2,055-2,555 : 0,5*1,2*(8,2*2+5,6*2+1,2*4+8,2*2+5,6*2+1,2*4+2,95*2+1,2*2+1,85*1,65+8,2+1,2*2+1,2*8,2+1,6*8,2+1,6*2+5,55*2+1,2*2+5,6*2) -1,555-1,805 : 0,25*(0,5*1,25+5,03*0,95+13,31*0,6)	m3	243,03012	444,57	108 043,90	AP-HSV	RTS 19/ II
						60,19650		
						80,43750		
						13,35938		
						3,12188		
						82,56750		
						3,34738		
6	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	195,75800	853,37	167 054,00	AP-HSV	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.						
		002, řezy :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		195,65		195,65000				
		revize A :						
		0,3*0,3*0,6*4*0,5		0,10800				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				782 188,83		
7	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30	m2	8,20000	1 395,03	11 439,25	801-1	RTS 19/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		003 :						
		1,0*(1,6*2+2,5*2)		8,20000				
8	274272150RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30	m2	140,40000	1 619,87	227 429,75	801-1	RTS 19/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		003 :						
		1,25*(20,0+27,2)		59,00000				
		1,0*(27,2+34,2+20,0)		81,40000				
9	274313311R00	Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 8/10	m3	21,41000	2 263,73	48 466,46	801-1	RTS 19/ II
		003 :						
		0,25*0,8*(32,1*2+8,2*4+6,35)		20,67000				
		0,25*1,85*1,6		0,74000				
10	274313711R00	Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 25/30	m3	0,17000	2 672,53	454,33	801-1	RTS 19/ II
		B_020 :						
		0,5*0,34*1,0		0,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	274321411R00	Beton základových pasů železový z betonu C 25/30 bez výztuže VOZ : 0,5*(0,95*5,03-0,325*0,35+0,9*0,6+0,6*(0,325+0,6+17,29-5,03+0,15)) B_011 : 0,5*1,2*(20,0+27,2+27,2+34,2) 0,5*0,8*20,0	m3	79,76287	2 672,53	213 168,66	801-1	RTS 19/ II
12	275313621R00	Beton základových patek prostý prostý třídy C 20/25 revize A : 0,3*0,3*0,6*4	m3	0,21600	2 590,77	559,61	801-1	RTS 19/ II
13	275313711R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 25/30 003 : (0,9-0,285)*0,32*0,52*2 (1,805-0,2)*0,5*0,5*8	m3	3,41467	2 672,53	9 125,81	801-1	RTS 19/ II
14	275321411R00	Beton základových patek železový z betonu C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže B-011 : 0,5*3,05*2,8	m3	4,27000	2 672,53	11 411,70	801-1	RTS 19/ II
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 003 : (0,9-0,285)*(0,32+0,52)*2*2	m2	30,62640	516,11	15 806,59	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,805-0,2)*0,5*4*8 revize A : 4*0,3*0,6*4		25,68000 2,88000				
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 003 : (0,9-0,285)*(0,32+0,52)*2*2 (1,805-0,2)*0,5*4*8 revize A : 4*0,3*0,6*4	m2	30,62640	112,42	3 443,02	801-1	RTS 19/ II
				2,06640 25,68000 2,88000				
17	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 003 : podkladní beton : (31,7*9,8+28,62/2)*0,15	m3	48,74550	3 219,30	156 926,39	801-1	RTS 19/ II
				48,74550				
18	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 003 : podkladní beton : (31,7*9,8+28,62/2)*0,15	m3	48,74550	107,31	5 230,88	801-1	RTS 19/ II
				48,74550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	2,28672	32 193,00	73 616,38	801-1	RTS 19/ II

B-011 :

podkladní beton :

2078,832/1000*1,1

2,28672

20	299_01X	Prostupy a chráničky v základech	sada	1,00000	5 110,00	5 110,00		Vlastní
----	---------	----------------------------------	------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					2 671 866,92		
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

21	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	46,00000	710,24	32 671,04	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	-------	------------

004 :

18

18,00000

005 :

15

15,00000

006 :

13

13,00000

22	317121047RT4	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	23,00000	998,95	22 975,85	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	-------	------------

004 :

2

2,00000

005 :

14

14,00000

006 :

7

7,00000

23	317121049RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	1 484,00	2 968,00	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------

005 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		006 :						
		1		1,00000				
24	342256251R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení	m2	1,91100	594,75	1 136,57	801-1	RTS 19/ II
		004 :						
		3,185*0,6		1,91100				
25	342256253R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	463,41150	716,01	331 807,27	801-1	RTS 19/ II
		004 :						
		3,125*(1,65+3,91+4,8+6,5*2+1,55+4,4+0,7+1,9*2+1,6+2,28+0,2+1,15+2,25)		129,03125				
		3,125*(2,085+0,1+2,125+0,15+2,05+0,3+1,45+0,2+1,25+1,0+1,1)		36,90625				
		3,125*(2,0*5-0,3+1,55+1,6+12,0-0,3)		76,71875				
		3,125*(5,45+2,45+0,555+0,855+2,05+0,6+2,85)		46,28125				
		-(0,8*2,0*18+2,45*2,4+2,05*2,4)		-39,60000				
		005 :						
		2,8*(4,35*2+1,8+0,9+1,85+2,5+2,25+1,85+2,25)		61,88000				
		2,8*(2,2*3+4,7+3,75*2+2,1-2,25)		52,22000				
		-(0,8*2,0*12+0,9*2,0)		-21,00000				
		006 :						
		2,8*(4,35*2+1,8+0,9+1,85+2,5+2,25+1,85+1,855+4,1*2+1,2*2)		90,45400				
		2,8*(2,2*3+4,7+3,75*2+2,1)		58,52000				
		-(0,8*2,0*12+0,9*2,0+0,7*2,0*5)		-28,00000				
26	342256255R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	6,52500	975,86	6 367,49	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		004 :						
		3,125*(0,3*2+2,0)			8,12500			
		-0,8*2,0			-1,60000			
27	342256256R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 200 mm včetně pomocného lešení	m2	28,77550	1 253,02	36 056,28	801-1	RTS 19/ II
		004 :						
		3,125*(1,2+0,085+1,18+0,535+1,9)			15,31250			
		-1,18*2,05			-2,41900			
		005 :						
		2,8*(0,085+1,18+0,535+1,9)			10,36000			
		-1,18*2,05			-2,41900			
		006 :						
		2,8*(0,085+1,18+0,535+1,9)			10,36000			
		-1,18*2,05			-2,41900			
28	342271322R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	294,40000	1 576,38	464 086,27	801-1	RTS 19/ II
		005 :						
		2,8*(4,0+1,45+2,95+5,095+4,945+2,15+0,15+4,2+4,05+5,05)			95,31200			
		-(0,8*2,0*4+1,4*2,3)			-9,62000			
		2,8*(3,8+2,555+4,7+4,1+4,495+2,25*2+4,495+4,1*2+2,455-4,1+2,55+5,755-4,495+2,005)			114,84200			
		-(0,8*2,0*6+0,9*2,0)			-11,40000			
		006 :						
		2,8*(4,0+1,45+2,95+5,095+4,945+2,15+0,15+4,2+4,05+5,05)			95,31200			
		-(0,8*2,0*5+1,4*2,3)			-11,22000			
		2,8*(3,8+2,555+4,7+4,1+4,495+2,25*2+4,495+4,1*2+2,455)			110,04000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2,0*4+0,9*2,0)		-8,20000				
		-2,8*(4,1+4,1+2,25*2+4,495*3+2,455*2)		-87,06600				
		(0,8*2,0*4)		6,40000				
29	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	283,50000	121,26	34 377,21	801-1	RTS 19/ II
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		004 :						
		3,125*28		87,50000				
		005 :						
		2,8*21		58,80000				
		2,8*17		47,60000				
		006 :						
		2,8*21		58,80000				
		2,8*11		30,80000				
30	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přistřeleným kotvami	m	28,00000	86,61	2 425,08	801-1	RTS 19/ II
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		005 :						
		2,8*5		14,00000				
		006 :						
		2,8*5		14,00000				
31	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	9,52437	860,37	8 194,48	801-1	RTS 19/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		004 :						
		3,185*(0,5*2+0,15*4+0,475+0,15*2)		7,56438				
		005 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,8*(0,4+0,15*2)		1,96000				
32	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 004 : 3,185*0,9*2 005 : 2,8*(2,95+1,1+1,75+1,0+2,25) 006 : 2,8*(2,95+1,1+1,75+1,0+2,25)	m2	56,41300	1 091,34	61 565,76	801-1	RTS 19/ II
				5,73300				
				25,34000				
				25,34000				
33	311271250R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 250mm součinitel prostupu tepla U=0,137 W/mK Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 005 : 2,8*0,95 006 : 2,8*0,95	m2	5,32000	1 403,15	7 464,76		Vlastní
				2,66000				
				2,66000				
34	311271300R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 300mm součinitel prostupu tepla U=0,101 W/mK Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 004 : 3,185*(9,2*2+2,0*4+5,45*3-0,45+2,6-0,45) -(0,9*2,0+2,05*2,4+1,035*2,95+1,55*2,95*2+0,9*2,0+2,27*2,0+1,1*2,0) 005 : 2,8*(2,1+7,1+7,35+2,445+9,7) 006 : 2,8*(2,1+7,1+7,35+2,445+9,7)	m2	274,80700	1 622,58	445 896,34		Vlastní
				141,57325				
				-27,45825				
				80,34600				
				80,34600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	311271500R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových tl. 500mm součinitel prostupu tepla U=0,083 W/mK Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.	m2	402,36400	2 604,21	1 047 840,35		Vlastní
		004 :						
		2,55*(31,9*2+9,2)		186,15000				
		-(0,765*2,4+1,925*2,4*3+2,05*2,4+1,8*2,4+2,45*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4)		-38,01600				
		-(0,6*0,8+0,6*0,8+2,05*2,4+1,0*2,0+0,6*0,8*3+1,85*2,4+1,925*2,4)		-18,38000				
		005 :						
		2,5*(31,9*2+11,0+1,3)		190,25000				
		-		-45,00000				
		(0,6*2,4*3+1,3*2,4*2+0,525*2,4+0,675*2,4+1,3*2,4+0,6*2,4+3,85*2,4+0,6*2,4*4+1,3*2,4*2+0,575*2,4*2+0,625*2,4*2)						
		-(0,6*0,8*5+1,1*1,15+0,6*0,8*5+0,6*2,4*2)		-8,94500				
		006 :						
		2,5*(31,9*2+11,0+1,3)		190,25000				
		-		-45,00000				
		(0,6*2,4*3+1,3*2,4*2+0,525*2,4+0,675*2,4+1,3*2,4+0,6*2,4+3,85*2,4+0,6*2,4*4+1,3*2,4*2+0,575*2,4*2+0,625*2,4*2)						
		-(0,6*0,8*5+1,1*1,15+0,6*0,8*5+0,6*2,4*2)		-8,94500				
36	3115931300R	Překlad nosný porobeton 300/250/1300mm	kus	35,00000	2 269,30	79 425,50		Vlastní
		B-003 :						
		7		7,00000				
		B-004 :						
		14		14,00000				
		B-005 :						
		14		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	3115931500R	Překlad nosný porobeton 300/250/1500mm	kus	3,00000	2 661,95	7 985,85		Vlastní
		B-003 :						
		1		1,00000				
		B-004 :						
		1		1,00000				
		B-005 :						
		1		1,00000				
38	3115931750R	Překlad nosný porobeton 300/250/1750mm	kus	17,00000	3 066,15	52 124,55		Vlastní
		B-003 :						
		1		1,00000				
		B-004 :						
		8		8,00000				
		B-005 :						
		8		8,00000				
39	3115932250R	Překlad nosný porobeton 300/250/2250mm	kus	4,00000	4 024,69	16 098,76		Vlastní
		B-004 :						
		2		2,00000				
		B-005 :						
		2		2,00000				
40	3115932500R	Překlad nosný porobeton 300/250/2500mm	kus	2,00000	4 394,24	8 788,48		Vlastní
		B-004 :						
		1		1,00000				
		B-005 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	317121049RT8	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad nenosný 250 x 24,9 x 15 cm	kus	1,00000	1 611,03	1 611,03		Vlastní

006 :

1

1,00000

Díl: 33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky						35 739,57	
42	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový z betonu C 25/30	m3	2,90625	4 278,76	12 435,15	801-1	RTS 19/ II

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

B-003 :

SL11 :

3,125*0,3*0,45

0,42188

SL13 :

3,125*0,3*0,45

0,42188

SL 12 :

3,125*0,3*0,4

0,37500

B-004 :

SL21 :

3,125*0,45*0,3*2

0,84375

B-005 :

SL31 :

3,125*0,45*0,3*2

0,84375

43	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	32,81250	583,20	19 136,25	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění

B-003 :

SL11 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,125*(0,3+0,45)*2		4,68750				
		SL13 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2		4,68750				
		SL 12 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2		4,68750				
		B-004 :						
		SL21 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2*2		9,37500				
		B-005 :						
		SL31 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2*2		9,37500				
44	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	32,81250	127,03	4 168,17	801-1	RTS 19/ II
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění						
		B-003 :						
		SL11 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2		4,68750				
		SL13 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2		4,68750				
		SL 12 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2		4,68750				
		B-004 :						
		SL21 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2*2		9,37500				
		B-005 :						
		SL31 :						
		3,125*(0,3+0,45)*2*2		9,37500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 34	Stěny a příčky						92 946,52	
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

45	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 25/30	m3	6,04860	3 406,84	20 606,61	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

B-003 :

0,2*3,125*(1,9+2,1)

2,50000

-0,2*1,18*2,05

-0,48380

B-004 :

0,2*3,125*(1,9+2,1)

2,50000

-0,2*1,18*2,05

-0,48380

B-005 :

0,2*3,125*(1,9+2,1)

2,50000

-0,2*1,18*2,05

-0,48380

46	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	63,65400	583,20	37 123,01	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

B-003 :

2*3,125*(1,9+2,1)

25,00000

-2*1,18*2,05

-4,83800

0,2*(1,18+2,05*2)

1,05600

B-004 :

2*3,125*(1,9+2,1)

25,00000

-2*1,18*2,05

-4,83800

0,2*(1,18+2,05*2)

1,05600

B-005 :

2*3,125*(1,9+2,1)

25,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*1,18*2,05		-4,83800				
		0,2*(1,18+2,05*2)		1,05600				
47	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	63,65400	225,20	14 334,88	801-1	RTS 19/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		B-003 :						
		2*3,125*(1,9+2,1)		25,00000				
		-2*1,18*2,05		-4,83800				
		0,2*(1,18+2,05*2)		1,05600				
		B-004 :						
		2*3,125*(1,9+2,1)		25,00000				
		-2*1,18*2,05		-4,83800				
		0,2*(1,18+2,05*2)		1,05600				
		B-005 :						
		2*3,125*(1,9+2,1)		25,00000				
		-2*1,18*2,05		-4,83800				
		0,2*(1,18+2,05*2)		1,05600				
48	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,50790	39 842,67	20 236,09	801-1	RTS 19/ II
		B-009 - výtahová šachta :						
		507,905/1000		0,50791				
49	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	0,70800	698,69	494,67	801-1	RTS 19/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		B-003 :						
		0,2*(1,18)		0,23600				
		B-004 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(1,18)		0,23600				
		B-005 :						
		0,2*(1,18)		0,23600				
50	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	0,70800	213,65	151,26	801-1	RTS 19/ II
		B-003 :						
		0,2*(1,18)		0,23600				
		B-004 :						
		0,2*(1,18)		0,23600				
		B-005 :						
		0,2*(1,18)		0,23600				
Díl: 399 Sádrokartonové kce 147 297,49								
51	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	82,10000	767,98	63 051,16	801-1	RTS 19/ II
		004 :						
		podhled N :						
		(12,06+4,21+11,14+3,69+1,8+1,8)		34,70000				
		005 :						
		podhled N :						
		(8,05+4,35+7,31+3,99)		23,70000				
		006 :						
		podhled N :						
		(8,05+4,35+7,31+3,99)		23,70000				
52	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	72,65000	814,18	59 150,18	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

004 :

podhled I :

(6,28+0,48+3,97+2,52+2,77+2,18+2,85)

21,05000

005 :

podhled I :

(3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41)

25,80000

006 :

podhled I :

(3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41)

25,80000

53	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	4,08000	248,29	1 013,02	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

004 :

podhled I :

0,48

0,48000

podhled N :

1,8+1,8

3,60000

54	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	90,47000	179,00	16 194,13	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

004 :

podhled I :

3,97+2,52+2,77+2,18+2,85

14,29000

podhled N :

4,21+3,69

7,90000

005 :

podhled I :

(3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41)

25,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhled N : 4,35+3,99			8,34000			
		006 : podhled I : (3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41)			25,80000			
		podhled N : 4,35+3,99			8,34000			
55	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	37,00000	121,26	4 486,62	801-1	RTS 19/ II
		004 : podhled I : 6,28			6,28000			
		005 : podhled N : 8,05+7,31			15,36000			
		006 : podhled N : 8,05+7,31			15,36000			
56	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	3,18500	1 068,25	3 402,38	801-1	RTS 19/ II
		004 : 3,185			3,18500			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 030 480,01		
57	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	11,25000	5 196,87	58 464,79	801-2	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se zřízením a odstraněním bednění vč. bednění a výztuže : výměra odměřena kreslícím programem : B-003-005 : STROPY NAD VĚNCI : 11,25				11,25000		
58	411135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	10,00000	1 339,64	13 396,40	801-2	RTS 19/ II
		bez závěsných háků B-005 : SP33 : 6 SP34 : 1 SP35 : 1 SP36 : 1 SP37 : 1				6,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000		
59	411135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	113,00000	2 021,01	228 374,13	801-2	RTS 19/ II
		bez závěsných háků B-003 : SP11 : 7				7,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP12 :						
		21				21,00000		
		SP13 :						
		6				6,00000		
		SP14 :						
		1				1,00000		
		SP15 :						
		1				1,00000		
		SP16 :						
		1				1,00000		
		SP17 :						
		1				1,00000		
		SP18 :						
		2				2,00000		
		SP19 :						
		1				1,00000		
		B-004 :						
		SP21 :						
		9				9,00000		
		SP22 :						
		27				27,00000		
		B-005 :						
		SP 31 :						
		9				9,00000		
		SP 32 :						
		24				24,00000		
		SP 38 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
60	411321414R00	Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 25/30	m3	11,40050	3 291,35	37 523,04	801-1	RTS 19/ II
		B-003 :						
		0,2*(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)			4,76200			
		0,15*(1,7*3,85-0,2*1,45)			0,93825			
		B-004 :						
		0,2*(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)			4,76200			
		0,15*(1,7*3,85-0,2*1,45)			0,93825			
61	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	m2	66,14300	583,20	38 574,60	801-1	RTS 19/ II
		B-003 :						
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)			23,81000			
		(1,7*3,85-0,2*1,45)			6,25500			
		B-004 :						
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)			23,81000			
		(1,7*3,85-0,2*1,45)			6,25500			
		boky, odskoky :						
		60,13/100*10			6,01300			
62	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	m2	66,14300	127,03	8 402,15	801-1	RTS 19/ II
		B-003 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)		23,81000				
		(1,7*3,85-0,2*1,45)		6,25500				
		B-004 :						
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)		23,81000				
		(1,7*3,85-0,2*1,45)		6,25500				
		boky, odskoky :						
		60,13/100*10		6,01300				
63	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	60,13000	259,84	15 624,18	801-1	RTS 19/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
		B-003 :						
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)		23,81000				
		(1,7*3,85-0,2*1,45)		6,25500				
		B-004 :						
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)		23,81000				
		(1,7*3,85-0,2*1,45)		6,25500				
64	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	60,13000	57,74	3 471,91	801-1	RTS 19/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
		B-003 :						
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)		23,81000				
		(1,7*3,85-0,2*1,45)		6,25500				
		B-004 :						
		(9,2*2,05+0,35*5,4+0,35*1,7+1,45*1,7)		23,81000				
		(1,7*3,85-0,2*1,45)		6,25500				
65	413321414R00	Beton nosníků železový z betonu C 25/30	m3	8,71680	3 274,03	28 539,06	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

B-003 :

PR11 :

0,3*0,8*4,62

1,10880

PR12 :

0,3*0,6*11,85

2,13300

PR13 :

0,3*0,6*3,6*2

1,29600

PR14 :

0,3*0,8*3,225

0,77400

PR15 :

0,3*0,35*0,9

0,09450

PR16 :

0,3*0,35*1,55

0,16275

PR17 :

0,3*0,35*3,12

0,32760

PR18 :

0,3*0,35*1,55*2

0,32550

PR110 :

0,3*0,43*3,85

0,49665

B-004 :

PR21 :

(0,2*0,45)*3,5

0,31500

PR22 :

0,3*0,3*1,8

0,16200

PR23 :

0,2*0,3*3,6

0,21600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

B-005 :

PR31 :

0,3*0,8*3,85

0,92400

PR 32 :

0,3*0,55*1,8

0,29700

PR 33 :

0,2*0,35*1,2

0,08400

66	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	75,88150	635,17	48 197,65	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	-------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	------------

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčl, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

B-003 :

PR11 :

(0,3+2*0,8)*4,62

8,77800

PR12 :

(0,3+2*0,6)*11,85

17,77500

PR13 :

(0,3+2*0,6)*3,6*2

10,80000

PR14 :

(0,3+2*0,8)*3,225

6,12750

PR15 :

(0,3+2*0,35)*0,9

0,90000

PR16 :

(0,3+2*0,35)*1,55

1,55000

PR17 :

(0,3+2*0,35)*3,12

3,12000

PR18 :

(0,3+2*0,35)*1,55*2

3,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PR110 : (0,3+2*0,43)*3,85				4,46600		
		B-004 : PR21 : (0,2+2*0,45)*3,5				3,85000		
		PR22 : (0,3+2*0,3)*1,8				1,62000		
		PR23 : (0,2+2*0,3)*3,6				2,88000		
		B-005 : PR31 : (0,3+2*0,8)*3,85				7,31500		
		PR 32 : (0,3+2*0,55)*1,8				2,52000		
		PR 33 : (0,2+2*0,35)*1,2				1,08000		
67	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce výměra - viz položka 413351107R00 : 75,8815	m2	75,88150	236,75	17 964,95	801-1	RTS 19/ II
68	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu B-003 : PR11 : 0,3*4,62	m2	16,42950	467,72	7 684,41	801-1	RTS 19/ II
						1,38600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PR12 :						
		0,3*11,85				3,55500		
		PR13 :						
		0,3*3,6*2				2,16000		
		PR14 :						
		0,3*3,225				0,96750		
		PR15 :						
		0,3*0,9				0,27000		
		PR16 :						
		0,3*1,55				0,46500		
		PR17 :						
		0,3*3,12				0,93600		
		PR18 :						
		0,3*1,55*2				0,93000		
		PR110 :						
		0,3*3,85				1,15500		
		B-004 :						
		PR21 :						
		0,3*3,5				1,05000		
		PR22 :						
		0,3*1,8				0,54000		
		PR23 :						
		0,3*3,6				1,08000		
		B-005 :						
		PR31 :						
		0,3*3,85				1,15500		
		PR 32 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*1,8		0,54000				
		PR 33 :						
		0,2*1,2		0,24000				
69	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu výměra - viz položka 413351211R00 : 16,4295	m2	16,42950	121,26	1 992,24	801-1	RTS 19/ II
				16,42950				
70	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 25/30	m3	25,68275	3 464,58	88 979,94	801-1	RTS 19/ II
		B-003 :						
		V11 :						
		0,3*0,35*29,7		3,11850				
		V12 :						
		0,3*0,35*19,9		2,08950				
		V13 :						
		0,3*0,35*16,0		1,68000				
		V14 :						
		0,3*0,15*9,7		0,43650				
		B-004 :						
		V21 :						
		0,3*0,3*57,3		5,15700				
		V22 :						
		0,3*0,3*28,75		2,58750				
		B-005 :						
		V31 :						
		0,3*0,3*57,3		5,15700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V32 :						
		0,3*0,3*28,75			2,58750			
		V333 :						
		0,3*0,55*14,45			2,38425			
		V34 :						
		0,3*0,55*1,9			0,31350			
		V35 :						
		0,2*0,35*2,45			0,17150			
71	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	171,79000	525,46	90 268,77	801-1	RTS 19/ II
		B-003 :						
		V11 :						
		2*0,35*29,7			20,79000			
		V12 :						
		2*0,35*19,9			13,93000			
		V13 :						
		2*0,35*16,0			11,20000			
		V14 :						
		2*0,15*9,7			2,91000			
		B-004 :						
		V21 :						
		2*0,3*57,3			34,38000			
		V22 :						
		2*0,3*28,75			17,25000			
		B-005 :						
		V31 :						
		2*0,3*57,3			34,38000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V32 :						
		2*0,3*28,75		17,25000				
		V333 :						
		2*0,55*14,45		15,89500				
		V34 :						
		2*0,55*1,9		2,09000				
		V35 :						
		2*0,35*2,45		1,71500				
72	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	171,79000	127,03	21 822,48	801-1	RTS 19/ II
		výměra - viz položka 417351115R00 :						
		171,79		171,79000				
73	411388534R00	Zabetonování otvorů o ploše do 4 m2 ve stropech, vč. bednění, odbednění, vyztuže do 120kg/m3	m3	5,08274	20 383,28	103 602,91		Vlastní
		B-003 :						
		0,16*6,65*0,26*4		1,10656				
		0,5*3,3*0,26*2		0,85800				
		0,5*2,5*0,26		0,32500				
		B-004 :						
		0,2*(6,37+6,32*3)*0,26		1,31716				
		B-005 :						
		0,2*(6,65+6,605+6,6+6,605)*0,26		1,37592				
		0,1*3,85*0,26		0,10010				
74	417318131R00	Nadbetonování zdiva š. 200 mm betonem C 20/25 tl. do 50mm	m	43,50000	259,84	11 303,04		Vlastní
		007, 040 :						
		S1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vrchy atik : 0,5*(31,5*2+12,0*2)			43,50000			
75	499_02X	Úpravy stropních panelů (řezy, ucpávky, podmazání, záhlvkové malty a výztuže atd..)	sada	1,00000	115 486,00	115 486,00		Vlastní
		B-003 : 1		1,00000				
76	593467591RX	Panel stropní předpjatý dutinový H 200 mm As = 364 mm2	m	792,09250	2 639,60	2 090 807,36		Vlastní
		B-003 : SP11 : 6,75*7*1,01		47,72250				
		SP12 : 6,7*21*1,01		142,10700				
		SP13 : 6,75*6*1,01		40,90500				
		SP14 : 6,7*1*1,01		6,76700				
		SP15 : 6,7*1*1,01		6,76700				
		SP16 : 6,7*1*1,01		6,76700				
		SP17 : 6,615*1*1,01		6,68115				
		SP18 : 6,6*2*1,01		13,33200				
		SP19 : 6,565*1*1,01		6,63065				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		B-004 :						
		SP21 :						
		9*6,57*1,01		59,72130				
		SP22 :						
		27*6,52*1,01		177,80040				
		K-003 :						
		SP 31 :						
		9*6,65*1,01		60,44850				
		SP 32 :						
		24*6,6*1,01		159,98400				
		SP 38 :						
		3*6,7*1,01		20,30100				
		K-003 :						
		SP33 :						
		6*4,05*1,01		24,54300				
		SP34 :						
		1*2,95*1,01		2,97950				
		SP35 :						
		1*4,05*1,01		4,09050				
		SP36 :						
		1*2,25*1,01		2,27250				
		SP37 :						
		1*2,25*1,01		2,27250				
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				1 121 946,49		
77	411_OP11	D + M ocelobetonový spřažený nosník OP11 - 338/200/2100	kus	2,00000	23 097,20	46 194,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
78	411_OP12	D + M ocelobetonový spřažený nosník OP12 - 495/200/2100	kus	2,00000	27 716,64	55 433,28		Vlastní
		B-003 :		2	2,00000			
79	411_OP13	D + M ocelobetonový spřažený nosník OP13 - 338/200/13950	kus	1,00000	155 906,10	155 906,10		Vlastní
		B-003 :		1	1,00000			
80	411_OP14	D + M ocelobetonový spřažený nosník OP14 - 338/200/13900	kus	1,00000	155 328,67	155 328,67		Vlastní
		B-003 :		1	1,00000			
81	411_OP21	D + M ocelobetonový spřažený nosník OP21 - 660/200/11600	kus	2,00000	195 748,77	391 497,54		Vlastní
		B-004 :		2	2,00000			
82	411_OP31	D + M ocelobetonový spřažený nosník OP31 - 495/200/11600	kus	2,00000	158 793,25	317 586,50		Vlastní
		B-005 :		2	2,00000			
Díl: 43		Schodiště				123 914,94		
83	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový z betonu C 25/30	m3	4,92296	4 625,21	22 769,72	801-1	RTS 19/ II
		B-003 :						
		2,45*0,88*1,31*0,18		0,50838				
		B-004 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,45*0,88*1,31*0,18		0,50838				
		B-010 :						
		1,4*0,2*(5,54+5,4)*1,2752		3,90619				
84	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,35884	52 546,13	18 855,65	801-1	RTS 19/ II
		B-010 :						
		358,837/1000		0,35884				
85	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	25,17968	1 414,70	35 621,69	801-1	RTS 19/ II
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		B-003 :						
		2,45*0,88*1,31		2,82436				
		B-004 :						
		2,45*0,88*1,31		2,82436				
		B-010 :						
		1,4*(5,54+5,4)*1,2752		19,53096				
86	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	25,17968	179,00	4 507,16	801-1	RTS 19/ II
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,						
		B-003 :						
		2,45*0,88*1,31		2,82436				
		B-004 :						
		2,45*0,88*1,31		2,82436				
		B-010 :						
		1,4*(5,54+5,4)*1,2752		19,53096				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	434311116R00	Stupně dusané z betonu z betonu C 25/30	m	60,20000	386,88	23 290,18	801-1	RTS 19/ II

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,

B-003 :

2,45*2

4,90000

B-004 :

2,45*2

4,90000

B-010 :

1,4*18*2

50,40000

88	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	13,02000	1 328,09	17 291,73	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

B-003 :

2,45*3*0,2

1,47000

B-004 :

2,45*3*0,2

1,47000

B-010 :

1,4*18*2*0,2

10,08000

89	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	13,02000	121,26	1 578,81	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

B-003 :

2,45*3*0,2

1,47000

B-004 :

2,45*3*0,2

1,47000

B-010 :

1,4*18*2*0,2

10,08000

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					1 558 968,64		
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	611425133RT2	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, B-003 : 2,45*0,88*1,31 B-004 : 2,45*0,88*1,31 B-010 : 1,4*(5,54+5,4)*1,2752	m2	25,17968	513,91	12 940,09	801-1	RTS 19/ II
91	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 004 : podhled I : -(6,28+0,48+3,97+2,52+2,77+2,18+2,85) podhled N : -(12,06+4,21+11,14+3,69+1,8+1,8) omítka : 60,04+20,53+98,34+47,66+44,91-(7,22-1,68) 005 : podhled I : -(3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41) podhled N : -(8,05+4,35+7,31+3,99) omítka : 56,13+18,97+120,27+121,73-(14,77+1,68) 006 : podhled I :	m2	727,26000	577,43	419 941,74	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41)$ podhled N : $-(8,05+4,35+7,31+3,99)$ omítka : $56,13+18,97+120,27+121,73-1,68$		-25,80000				
					-23,70000			
					315,42000			
92	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	72,72600	306,04	22 257,07	801-1	RTS 19/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, cca 10% plochy : výměra viz položka 611473112R00 : 727,26/100*10		72,72600				
93	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	354,85300	329,14	116 796,32	801-1	RTS 19/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového výměra viz položka 781415013RTX : 354,853		354,85300				
94	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	1 790,85032	461,94	827 265,40	801-1	RTS 19/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, včetně postřiku a jádrové omítky.						
		004 :						
		101 :						
		2,725*(2,01*2+2,45*2)		24,30700				
		0,3*0,6*4		0,72000				
		-(2,45*2,4*2)		-11,76000				
		102, 105 :						
		2,725*(1,55*2+0,4*2+2,72*2+2,43*2+0,3*2+2,5*2+1,35*2+0,8*2)		65,67250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(2,45*2,4+2,72*2,0+0,8*2,0+2,05*2,4+1,18*2,1+1,55*2,725*2)				-28,76550		
		103 :						
		2,725*(2,05*2+2,1*2)				22,61750		
		-(2,05*2,4*2)				-9,84000		
		104 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :						
		106 :						
		2,725*(3,65*2+12,0*2+1,6*2)				94,01250		
		-(0,6*0,8+1,1*2,0+0,8*2,0*6)				-12,28000		
		107 :						
		(2,725-1,8)*(2,6*2+1,85*2)				8,23250		
		-(0,2*0,9*2)				-0,36000		
		108 :						
		2,725*(3,6*2+3,65*2)				39,51250		
		-(0,8*2,0)				-1,60000		
		109 :						
		2,725*(6,5*2+1,3*2)				42,51000		
		-(0,8*2,0*5)				-8,00000		
		110 :						
		0,725*(3,81*2+1,65*2)				7,91700		
		111 :						
		2,725*(4,8*2+2,615*2)				40,41175		
		-(0,6*0,8+0,8*2,0)				-2,08000		
		112,113 :						
		2,725*(6,55*2+1,295*2+0,965*2+4,325*2)				71,58575		
		-(1,035*2,725+0,8*2,0+2,05*2,4+0,8*2,0+1,925*2,4+1,925*2,4+0,575*2,4+1,925*2,4*3)				-35,42038		
		2,725*(0,3*2+4,4*2+1,5*2)				33,79000		
		-(1,035*2,725+0,6*0,8)				-3,30038		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 :						
		2,725*(2,28*2+1,9*2)				22,78100		
		-(0,8*2,0)				-1,60000		
		115 :						
		2,725*(4,2*2+4,05*2)				44,96250		
		-(1,8*2,4+0,8*2,0*2)				-7,52000		
		116 :						
		0,725*(1,9*2+1,15*2)				4,42250		
		117 :						
		0,725*(1,9*2+1,5*2)				4,93000		
		118 :						
		2,725*(1,5*2+5,45*2)				37,87750		
		-(2,72*2,1+0,8*2,0)				-7,31200		
		119 :						
		2,725*(5,45*2+4,9*2+0,25*2+0,15*2)				58,58750		
		-(1,5*2,4*2+0,8*2,0*2)				-10,40000		
		120 :						
		2,725*(1,9*2+2,085*2)				21,71825		
		-(0,6*0,8+0,8*2,0)				-2,08000		
		121 :						
		2,725*(2,115*2+2,0*2)				22,42675		
		-(0,6*2,0+0,8*2,0*2)				-4,40000		
		122 :						
		0,725*(0,6*2+0,8*2)				2,03000		
		123 :						
		0,725*(2,05*2+2,0*2)				5,87250		
		-(0,6*0,8+0,8*2,0)				-2,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		124 :						
		2,725*(0,9*2+2,0*2)				15,80500		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		125 :						
		0,725*(2,0*2+1,25*2)				4,71250		
		126 :						
		2,725*(0,9*2+2,0*2)				15,80500		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		127 :						
		0,725*(1,45*2+2,0*2)				5,00250		
		128 :						
		2,725*(2,05*2+2,2*2)				23,16250		
		-(2,05*2,4+2,05*2,4)				-9,84000		
		2.np - 005 :						
		201, 202 :						
		2,7*(2,05*2+0,3*4+4,7*2+2,445*2+1,2*2+7,35*2)				99,06300		
		-(3,85*2,4+1,4*2,3+0,8*2,0*3+1,1*1,15+0,9*2,0*2+1,18*2,05)				-24,54400		
		204 :						
		0,7*(2,25*2+1,85*2)				5,74000		
		205 :						
		0,9*(2,0*2+1,1*2)				5,58000		
		-0,2*0,8				-0,16000		
		206 :						
		0,9*(1,3*2+2,0*2)				5,94000		
		-0,2*0,8				-0,16000		
		207 :						
		0,9*(2,2*2+1,0*2)				5,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,2*0,8*2			-0,32000			
		208 :						
		0,9*(1,25*2+2,35*2)			6,48000			
		-0,2*0,8*1			-0,16000			
		209 :						
		0,9*(1,05*2+2,35*2)			6,12000			
		-0,2*0,8*2			-0,32000			
		210 :						
		0,9*(2,35*2+1,1*2)			6,21000			
		-0,2*0,8			-0,16000			
		211 :						
		2,7*(3,1*2+0,3*2+4,15*2+4,05*2+1,855*2)			72,65700			
		-(0,8*2,0*4+1,4*2,3+0,6*0,8*3)			-11,06000			
		212 :						
		2,7*(2,25*2+1,855*2)			22,16700			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		213 :						
		2,7*(4,945*2+4,2*2)			49,38300			
		-(0,8*2,0*2+0,675*2,4+1,3*2,4+0,6*2,4)			-9,38000			
		214 :						
		2,7*(4,945*2+0,3*2+5,4*2)			57,48300			
		-(0,8*2,0*2+0,525*2,4+0,6*2,4*2+1,3*2,4)			-10,46000			
		215 :						
		2,7*(6,5*2+3,75*2)			55,35000			
		-(0,8*2,0*2+1,3*2,4+0,6*2,4*3)			-10,64000			
		216 :						
		2,7*(4,35*2+1,85*2)			33,48000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2,0+0,6*0,8)			-2,08000			
	217 :	0,9*(1,8*2+2,3*2)			7,38000			
		-(0,2*0,8)*2			-0,32000			
	218 :	0,7*(0,9*2+1,8*2+1,95*2)			6,51000			
	219 :	2,7*(3,8*2+2,555*2+0,3*2+4,8*2)			61,85700			
		-(0,8*2,0*3+0,9*2,0+0,6*0,8*3)			-8,04000			
	220 :	2,7*(4,1*2+2,555*2)			35,93700			
		-0,8*2,0			-1,60000			
	221 :	2,7*(4,1*2+4,495*2)			46,41300			
		-(0,8*2,0*2+0,6*2,4+1,3*2,4+0,575*2,4)			-9,14000			
	222 :	2,7*(4,8*2+4,495*2+0,25*2)			51,54300			
		-(0,8*2,0*2+0,625*2,4+0,6*2,4*2+0,625*2,4)			-9,08000			
	223 :	2,7*(4,495*2+4,1*2)			46,41300			
		-(0,8*2,0*2+0,6*2,4+1,3*2,4+0,575*2,4)			-9,14000			
	224 :	2,7*(4,1*2+2,455*2)			35,39700			
		-0,8*2,0*2			-3,20000			
	225 :	2,7*(3,75*2+1,95*2)			30,78000			
		-(0,8*2,0*2+0,6*0,8)			-3,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		226 :						
		2,7*(2,1*2+1,9*2)				21,60000		
		-0,8*2,0*2				-3,20000		
		227 :						
		0,7*(1,75*2+1,95*2)				5,18000		
		3.np - 006 :						
		301, 302 :						
		2,7*(2,05*2+0,3*4+4,7*2+2,445*2+1,2*2+7,35*2)				99,06300		
		-(3,85*2,4+1,4*2,3+0,8*2,0*3+1,1*1,15+0,9*2,0*2+1,18*2,05)				-24,54400		
		304 :						
		0,7*(2,25*2+1,85*2)				5,74000		
		305 :						
		0,9*(2,0*2+1,1*2)				5,58000		
		-0,2*0,8				-0,16000		
		306 :						
		0,9*(1,3*2+2,0*2)				5,94000		
		-0,2*0,8				-0,16000		
		307 :						
		0,9*(2,2*2+1,0*2)				5,76000		
		-0,2*0,8*2				-0,32000		
		308 :						
		0,9*(1,25*2+2,35*2)				6,48000		
		-0,2*0,8*1				-0,16000		
		309 :						
		0,9*(1,05*2+2,35*2)				6,12000		
		-0,2*0,8*2				-0,32000		
		310 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*(2,35*2+1,1*2)			6,21000			
		-0,2*0,8			-0,16000			
		311 :						
		2,7*(3,1*2+0,3*2+4,15*2+4,05*2+1,855*2)			72,65700			
		-(0,8*2,0*4+1,4*2,3+0,6*0,8*3)			-11,06000			
		312 :						
		2,7*(2,25*2+1,855*2)			22,16700			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		313 :						
		2,7*(4,945*2+4,2*2)			49,38300			
		-(0,8*2,0*2+0,675*2,4+1,3*2,4+0,6*2,4)			-9,38000			
		314 :						
		2,7*(4,945*2+0,3*2+5,4*2)			57,48300			
		-(0,8*2,0*2+0,525*2,4+0,6*2,4*2+1,3*2,4)			-10,46000			
		315 :						
		2,7*(6,5*2+3,75*2)			55,35000			
		-(0,8*2,0*2+1,3*2,4+0,6*2,4*3)			-10,64000			
		316 :						
		2,7*(4,35*2+1,85*2)			33,48000			
		-(0,8*2,0+0,6*0,8)			-2,08000			
		317 :						
		0,9*(1,8*2+2,3*2)			7,38000			
		-(0,2*0,8)*2			-0,32000			
		318 :						
		0,7*(0,9*2+1,8*2+1,95*2)			6,51000			
		319 :						
		2,7*(3,8*2+2,555*2+0,3*2+4,8*2)			61,85700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2,0*3+0,9*2,0+0,6*0,8*3)			-8,04000			
	320 :	2,7*(4,1*2+2,555*2)			35,93700			
		-0,8*2,0			-1,60000			
	321 :	2,7*(4,1*2+4,495*2)			46,41300			
		-(0,8*2,0*2+0,6*2,4+1,3*2,4+0,575*2,4)			-9,14000			
	322 :	2,7*(4,8*2+4,495*2+0,25*2)			51,54300			
		-(0,8*2,0*2+0,625*2,4+0,6*2,4*2+0,625*2,4)			-9,08000			
	323 :	2,7*(4,495*2+4,1*2)			46,41300			
		-(0,8*2,0*2+0,6*2,4+1,3*2,4+0,575*2,4)			-9,14000			
	324 :	2,7*(4,1*2+2,455*2)			35,39700			
		-0,8*2,0*2			-3,20000			
	325 :	2,7*(3,75*2+1,95*2)			30,78000			
		-(0,8*2,0*2+0,6*0,8)			-3,68000			
	326 :	2,7*(2,1*2+1,9*2)			21,60000			
		-0,8*2,0*2			-3,20000			
	327 :	0,7*(1,75*2+1,95*2)			5,18000			
		obklad mimo sociálky :						
	122 :	-1,5*(0,8+0,6*2)			-3,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 :						
		-1,8*(0,535+1,5)				-3,66300		
		120 :						
		-0,6*(0,6*2+2,0)				-1,92000		
		127 :						
		-0,6*(0,6*2+0,9)				-1,26000		
		124 :						
		-1,8*(0,6+0,9)*2				-5,40000		
		119 :						
		-1,8*(0,6+0,9)*2				-5,40000		
		005 :						
		217 :						
		-1,8*(0,95+0,9)				-3,33000		
		216 :						
		-0,6*(0,6*2+1,85)				-1,83000		
		215 :						
		-1,8*(1,2+0,6)				-3,24000		
		214 :						
		-1,8*(0,83+0,9)				-3,11400		
		213 :						
		-1,8*(0,83+0,9)				-3,11400		
		-1,8*(1,41+0,9)				-4,15800		
		225 :						
		-0,6*(1,95+0,6*2)				-1,89000		
		224 :						
		-1,8*(0,9+0,45)				-2,43000		
		223 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,8*(0,9*2)				-3,24000		
		222 :						
		-1,8*(0,25+0,9)				-2,07000		
		220 :						
		-1,8*(0,9*3+0,45)				-5,67000		
		221 :						
		-1,8*0,9*2				-3,24000		
		006 :						
		317 :						
		-1,8*(0,95+0,9)				-3,33000		
		316 :						
		-0,6*(0,6*2+1,85)				-1,83000		
		315 :						
		-1,8*(1,2+0,6)				-3,24000		
		314 :						
		-1,8*(2,15+0,6)				-4,95000		
		325 :						
		-0,6*(1,95+0,6*2)				-1,89000		
		324 :						
		-1,8*(0,9+0,45)				-2,43000		
		323 :						
		-1,8*(0,9*2)				-3,24000		
		322 :						
		-1,8*(0,25+0,9)				-2,07000		
		320 :						
		-1,8*(0,9*3+0,45)				-5,67000		
		321 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,8*0,9*2		-3,24000				
		RA :						
		-185,6		-185,60000				
		nezměřitelné 5% :						
		1628,04575/100*10		162,80458				
95	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	268,62755	248,29	66 697,53	801-1	RTS 19/ II
		cca 15% plochy :						
		výměra viz položka 612473182R00 :						
		1790,850325/100*15		268,62755				
96	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	1 790,85033	51,97	93 070,49		Vlastní
		výměra viz položka 612473182R00 :						
		1790,850325		1 790,85033				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			598 437,57			
97	602022188RT3	Omítky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm, odstín II	m2	649,60203	340,68	221 306,42	801-1	RTS 19/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		004-012 :						
		10,045*(12,0+31,9*2+1,8)		779,49200				
		-		-60,02000				
		(0,825*2,4+1,925*2,4*3+2,05*2,4+1,8*2,4+2,45*2,4+1,5*2,4*2+1,75*2,4+1,15*2,4+0,6*0,8*7+1,0*2,0+2,05*2,4+1,925*2,4)						
		-(0,6*0,8*10+1,1*1,5+0,6*2,4*10+1,3*2,4*8+3,85*2,4)		-55,05000				
		-(0,6*0,8*10+1,1*1,5+0,6*2,4*10+1,3*2,4*8+3,85*2,4)		-55,05000				
		-(2,365*1,8*3)		-12,77100				
		2,54*(1,705*4+1,32*2+0,3*2)		25,55240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,32*1,32*2) nezměřitelné 5% : 618,6686/100*5		-3,48480 30,93343				
98	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin 004-012 : (0,825*2,4+1,925*2,4*3+2,05*2,4+1,8*2,4+2,45*2,4+1,5*2,4*2+1,75*2,4+1,15*2,4+0,6*0,8*7+1,0*2,0+2,05*2,4+1,925*2,4) (0,6*0,8*10+1,1*1,5+0,6*2,4*10+1,3*2,4*8+3,85*2,4) (0,6*0,8*10+1,1*1,5+0,6*2,4*10+1,3*2,4*8+3,85*2,4)	m2	170,12000	40,42	6 876,25	801-1	RTS 19/ II
				60,02000 55,05000 55,05000				
99	622311837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. odměřeno kreslicím programem : 52,86	m2	52,86000	1 674,55	88 516,71	801-1	RTS 19/ II
				52,86000				
100	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterie; plnivo mramor; zrnitost do 3,00 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...	m2	29,84130	583,20	17 403,45	801-1	RTS 19/ II
		004, 009-012 : F8 : 0,355*(10,2+31,9*2+1,705*4+1,32*2+0,3*2)		29,84130				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	679,44333	248,29	168 698,98	801-1	RTS 19/ II

výměra viz položka 602022188RT3 :

649,60203

649,60203

004, 009-012 :

F8 :

0,355*(10,2+31,9*2+1,705*4+1,32*2+0,3*2)

29,84130

102	622311137XC	Zateplovací systém , fasáda, XPS tl.200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	72,01000	1 328,09	95 635,76		Vlastní
-----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

007, 040 :

S1 :

0,95*(31,9*2+12,0)

72,01000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	473 681,02					
103	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25	m3	19,66320	3 984,27	78 343,50	801-1	RTS 19/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

004 - 1. np :

P5 - výtahová šachta :

1,68*0,07

0,11760

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P1 - dlažba :

54,91*0,07

3,84370

P2 - čistící zóna :

15,02*0,07

1,05140

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P3 - litá podlaha :						
		14,54*0,075		1,09050				
		P3 - antistatik PVC :						
		23,8*0,075		1,78500				
		P4 - PVC :						
		92,65*0,075		6,94875				
		P6 - vinylové lamely :						
		64,35*0,075		4,82625				
104	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	14,65050	1 212,60	17 765,20	801-1	RTS 19/ II
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		155_05 - výpis skladeb :						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		004 - 1.NP :						
		P3 - litá podlaha :						
		14,54*0,075		1,09050				
		P3 - antistatik PVC :						
		23,8*0,075		1,78500				
		P4 - PVC :						
		92,65*0,075		6,94875				
		P6 - vinylové lamely :						
		64,35*0,075		4,82625				
105	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	19,54560	352,23	6 884,55	801-1	RTS 19/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		155_05 - výpis skladeb :						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		004 - 1.NP :						
		P1 - dlažba :						
		54,91*0,07			3,84370			
		P2 - čistící zóna :						
		15,02*0,07			1,05140			
		P3 - litá podlaha :						
		14,54*0,075			1,09050			
		P3 - antistatik PVC :						
		23,8*0,075			1,78500			
		P4 - PVC :						
		92,65*0,075			6,94875			
		P6 - vinylové lamely :						
		64,35*0,075			4,82625			
106	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,45899	37 532,95	54 760,20	801-1	RTS 19/ II

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P1 - dlažba :

54,91*4,4*1,25/1000

0,30201

P2 - čistící zóna :

15,02*4,4*1,25/1000

0,08261

P3 - litá podlaha :

14,54*4,4*1,25/1000

0,07997

P3 - antistatik PVC :

23,8*4,4*1,25/1000

0,13090

P4 - PVC :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

92,65*4,4*1,25/1000

0,50958

P6 - vynilové lamely :

64,35*4,4*1,25/1000

0,35393

107	632441017RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm	m2	601,24000	525,46	315 927,57	801-1	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

005, 006 :

P9 - PVC :

460,7

460,70000

P10 - antistatik PVC :

88,94

88,94000

P11 - dlažba :

51,6

51,60000

Díl: 9_BV		Betonářská výztuž	393 573,07					
108	9_BV	Výztuž z betonářské oceli 10505(R)	t	9,87818	39 842,67	393 573,07		Vlastní

B-006 :

2439,43/1000

2,43943

B-007 :

1672,699/1000

1,67270

B-008 :

890,194/1000

0,89019

B-011 :

4875,857/1000

4,87586

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				487 221,59		
109	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 000,37520	70,16	70 186,32	800-3	RTS 19/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		004-012 :						
		(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0)*1,1		1 000,37520				
110	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	2 000,75040	38,11	76 248,60	800-3	RTS 19/ II
		004-012 :						
		(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0)*1,1*2		2 000,75040				
111	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 000,37520	40,42	40 435,17	800-3	RTS 19/ II
		004-012 :						
		(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0)*1,1		1 000,37520				
112	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	903,95000	103,94	93 956,56	800-3	RTS 19/ II
		výměra - viz položka 952901111R00 :						
		903,95		903,95000				
113	944944011R00	Ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 000,37520	17,32	17 326,50	800-3	RTS 19/ II
		004-012 :						
		(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0)*1,1		1 000,37520				
114	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 000,37520	9,24	9 243,47	800-3	RTS 19/ II
		004-012 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0)*1,1		1 000,37520				
115	944945012R00	Montáž záchytné stříšky Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	31,90000	167,45	5 341,66	800-3	RTS 19/ II
		004-012 : 31,9		31,90000				
116	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	63,80000	63,52	4 052,58	800-3	RTS 19/ II
		004-012 : 31,9*2		63,80000				
117	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	31,90000	75,07	2 394,73	800-3	RTS 19/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 004-012 : 31,9		31,90000				
118	942991121Rxx	Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu	den	90,00000	1 674,55	150 709,50		Vlastní
119	70921155R	síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %	m2	1 000,37520	17,32	17 326,50	SPCM	RTS 19/ II
		004-012 : (10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0)*1,1		1 000,37520				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				522 444,90		
120	931961115R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	162,69000	179,00	29 121,51	801-1	RTS 19/ II
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

004-012 :

10,2*14,5*1,1

162,69000

121	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	896,37000	109,71	98 340,75	801-1	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

1. np :

P1 - dlažba :

7,22+6,28+11,25+3,15+0,48+3,97+2,52+2,77+17,27

54,91000

P2 - čistící zóna :

4,68+4,15+1,68+4,51

15,02000

P3 - litá podlaha :

5,39+9,15

14,54000

P3 - antistatik PVC :

23,8

23,80000

P4 - PVC :

25,04+7,81+12,06+13,05+7,58+4,75+10,9+4,17+3,69+1,8+1,8

92,65000

P5 - výtahová šachta :

1,68

1,68000

P6 - vinylové lamely :

28,33+36,02

64,35000

2. np :

P8 - dlažba :

14,77

14,77000

P9 - PVC :

39,68+29,79+4,17+20,77+26,7+8,05+4,35+28,13+10,48+18,43+18,43+10,07+7,31+3,99

230,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P10 - antistatik PVC : 22,99+21,48				44,47000		
		P11 - dlažba : 4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,42+3,41				25,80000		
		3. np : P8 - dlažba : 14,77				14,77000		
		P9 - PVC : 40,95+24,5+4,29+30,39+23,65+8,05+4,35+22,14+4,98+5,11+22,63+13,82+18,46+1,44+3,99+7,31+1,8+1,44				239,30000		
		P10 - antistatik PVC : 21,71+8,76				30,47000		
		P11 - dlažba : 4,16+2,2+2,6+2,64+2,26+1,85+2,04+3,42+4,91+3,41				29,49000		
122	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1,5% z HSV (viz výpis na jednotlivých výkresech 003-006)	%	1,50000	131 660,88	197 491,32		Vlastní
123	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000	131 660,88	197 491,32		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				515 529,60		
124	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech odhad : 0,8*1,5*160/2	m3	96,00000	5 370,10	515 529,60	801-3	RTS 19/ II
					96,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				490 222,51		
125	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1 601,82495	306,04	490 222,51	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :

43,45,46,48,49,51,52,56,57,58,59,60,61,63,65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87, :

88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,106,107,108,109,110,112,115,116,119,120,121, :

Součet : 1601,82495

1 601,82495

Díl: 994		Požární ochrana	109 134,20					
126	994-1	D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ	ks	15,00000	1 732,29	25 984,35		Vlastní
127	994-DN100	D + M protipožárních ucpávek DN 100, množství dle PD	ks	15,00000	1 385,83	20 787,45		Vlastní
128	994-KU	D + M protipožárních kabelových ucpávek, množství dle PD	ks	40,00000	981,63	39 265,20		Vlastní
129	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ	sada	1,00000	23 097,20	23 097,20		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě	310 514,18					
130	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	95,23500	271,39	25 845,83	800-711	RTS 19/ II

F6 :

003 :

1,0*(1,2+2,95+1,2+5,6+1,2+5,55+0,8)*2*1,05

38,85000

1,5*((0,8+5,6*2+1,2)*2+9,0+0,2*2)*1,05

56,38500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	372,79200	352,23	131 308,53	AP-PSV	RTS 19/ II

155_05 - výpis skladeb :

003 :

31,7*9,8*1,2

372,79200

132	711150016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	29,84130	409,98	12 234,34	AP-PSV	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	------------

004, 009-012 :

F8 :

0,355*(10,2+31,9*2+1,705*4+1,32*2+0,3*2)

29,84130

133	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	216,65590	571,66	123 853,51	AP-PSV	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	--------	------------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P11 - dlažba :

55,29

55,29000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P1 - dlažba :

54,91

54,91000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

za obkladem - cca 30% plochy :

výměra viz položka 781415013RTX :

354,853/100*30

106,45590

134	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2 932,42200	5,89	17 271,97	800-711	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	---------	------------

Díl: 712		Živičné krytiny	641 688,77					
135	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	451,81000	378,43	170 978,46	800-711	RTS 19/ II

007 :

S1 :

čistá plocha střechy :

31,5*11,2-6,8

346,00000

vrchy atik :

0,5*(31,5*2+12,0*2)

43,50000

vnitřní strany atik :

0,65*(31,5*2+11,2*2)

55,51000

S2 :

čistá plocha střechy :

6,8

6,80000

136	712472101R00	Povlaková krytina střech do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením	m2	458,42000	379,38	173 915,38	800-711	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	------------

Položení a svaření fólie, připevnění kotvicími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.

007 :

S1 :

čistá plocha střechy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		31,5*11,2-6,8		346,00000				
		vrchy atík :						
		0,5*(31,5*2+12,0*2)		43,50000				
		vnitřní strany atík :						
		0,3*(31,5*2+11,2*2)		25,62000				
		S2 :						
		čistá plocha střechy :						
		6,8		6,80000				
		pochůzí část střechy - zesílená část :						
		36,5		36,50000				

137	28322139R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 500 g/m2; PVC-P; kaširování strukturovaná rohož; $\mu = 20000,0$	m2	527,18300	489,66	258 140,43	SPCM	RTS 19/ II
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------	------------

007 :

S1 :

čistá plocha střechy :

(31,5*11,2-6,8)*1,15 397,90000

vrchy atík :

0,5*(31,5*2+12,0*2)*1,15 50,02500

vnitřní strany atík :

0,3*(31,5*2+11,2*2)*1,15 29,46300

S2 :

čistá plocha střechy :

6,8*1,15 7,82000

pochůzí část střechy - zesílená část :

36,5*1,15 41,97500

138	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 030,34300	6,41	38 654,50	800-711	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 713	Izolace tepelné					1 298 769,96		
139	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	866,83000	67,96	58 909,77	800-713	RTS 19/ II

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P5 - výtahová šachta :

1,68

1,68000

P1 - dlažba :

54,91

54,91000

P2 - čistící zóna :

15,02

15,02000

P3 - litá podlaha :

14,54

14,54000

P3 - antistatik PVC :

23,8

23,80000

P4 - PVC :

92,65

92,65000

P6 - vinylové lamely :

64,35

64,35000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

005, 006 :

P9 - PVC :

469,65

469,65000

P10 - antistatik PVC :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		74,94		74,94000				
		P11 - dlažba :						
		55,29		55,29000				
140	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	224,08630	205,80	46 116,96	800-713	RTS 19/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		004, 009-012 :						
		F8 :						
		0,355*(10,2+31,9*2+1,705*4+1,32*2+0,3*2)		29,84130				
		007,040 :						
		S1 :						
		vrchy atik :						
		0,5*(31,5*2+12,0*2)		43,50000				
		vnitřní strany atik :						
		0,65*(31,5*2+11,2*2)		55,51000				
		F6 :						
		003 :						
		1,0*(1,2+2,95+1,2+5,6+1,2+5,55+0,8)*2*1,05		38,85000				
		1,5*((0,8+5,6*2+1,2)*2+9,0+0,2*2)*1,05		56,38500				
141	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	1 058,40000	124,29	131 548,54	800-713	RTS 19/ II
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
		007 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		(31,5*11,2-6,8)*3		1 038,00000				
		S2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

čistá plocha střechy :
6,8*3

20,40000

142	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	866,83000	13,58	11 771,55	800-713	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

P5 - výtahová šachta :
1,68

1,68000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P1 - dlažba :

54,91

54,91000

P2 - čistící zóna :

15,02

15,02000

P3 - litá podlaha :

14,54

14,54000

P3 - antistatik PVC :

23,8

23,80000

P4 - PVC :

92,65

92,65000

P6 - vinylové lamely :

64,35

64,35000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

005, 006 :

P9 - PVC :

469,65

469,65000

P10 - antistatik PVC :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

74,94

74,94000

P11 - dlažba :

55,29

55,29000

143	713361114R00	Montáž spádových klínů plochy do 50/50mm	m	85,40000	63,52	5 424,61		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	--	---------

007, 040 :

S1 :

vnitřní strany atik :

(31,5*2+11,2*2)

85,40000

144	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	30,92493	4 977,45	153 927,29	SPCM	RTS 19/ II
-----	-----------	---	----	----------	----------	------------	------	------------

004, 009-012 :

F8 :

0,355*(10,2+31,9*2+1,705*4+1,32*2+0,3*2)*0,2*1,02

6,08763

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

(1,68)*0,21*1,02

0,35986

007,040 :

S1 :

vrchy atik :

0,5*(31,5*2+12,0*2)*0,05*1,02

2,21850

vnitřní strany atik :

0,65*(31,5*2+11,2*2)*0,05*1,02

2,83101

F6 :

003 :

1,0*(1,2+2,95+1,2+5,6+1,2+5,55+0,8)*2*1,05*0,2*1,02

7,92540

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*((0,8+5,6*2+1,2)*2+9,0+0,2*2)*1,05*0,2*1,02		11,50254				
145	28375633R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,714 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	611,87760	52,98	32 417,28	SPCM	RTS 19/ II
		155_05 - výpis skladeb : podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 005, 006 : P9 - PVC : 469,65*1,02 P10 - antistatik PVC : 74,94*1,02 P11 - dlažba : 55,29*1,02		479,04300 76,43880 56,39580				
146	28375769.AR	deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	83,87837	2 223,11	186 470,84	SPCM	RTS 19/ II
		155_05 - výpis skladeb : podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 265,27*0,31*1,02		83,87837				
147	28375980R	klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm	m	89,67000	63,52	5 695,84	SPCM	RTS 19/ II
		007, 040 : S1 : vnitřní strany atik : (31,5*2+11,2*2)*1,05		89,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	63151367R	deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 40,0 mm; / 60,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno	m2	359,85600	547,24	196 927,60	SPCM	RTS 19/ II

007 :

S1 :

čistá plocha střechy :

(31,5*11,2-6,8)*1,02

352,92000

S2 :

čistá plocha střechy :

6,8*1,02

6,93600

149	63151554R	deska izolační střešní, vícevrstvá; minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	719,71200	601,74	433 079,50	SPCM	RTS 17/ I
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	------	-----------

007 :

S1 :

čistá plocha střechy :

(31,5*11,2-6,8)*2*1,02

705,84000

S2 :

čistá plocha střechy :

6,8*2*1,02

13,87200

150	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	12 622,89800	2,89	36 480,18	800-713	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	------------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				32 346,48		
151	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	43,50000	306,04	13 312,74	800-762	RTS 19/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

007, 040 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1 : vrchy atík : 0,5*(31,5*2+12,0*2) 43,50000						
152	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace 007, 040 : S1 : vrchy atík : 0,5*(31,5*2+12,0*2)*0,02*1,1 0,95700	m3	0,95700	1 212,60	1 160,46	800-762	RTS 19/ II
153	763613232R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 007 : S2 : 6,8 6,80000	m2	6,80000	248,29	1 688,37	800-763	RTS 19/ II
154	763614232R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 004 - 1. np : P5 - výtahová šachta : 1,68 1,68000	m2	1,68000	236,75	397,74	800-763	RTS 19/ II
155	60596002R	fošna 007, 040 : S1 : vrchy atík :	m3	0,95700	8 661,45	8 289,01	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(31,5*2+12,0*2)*0,02*1,1		0,95700				
156	60726123R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	8,90400	467,72	4 164,58	SPCM	RTS 19/ II
		004 - 1. np :						
		P5 - výtahová šachta :						
		1,68*1,05		1,76400				
		007 :						
		S2 :						
		6,8*1,05		7,14000				
157	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	290,12900	11,49	3 333,58	800-762	RTS 19/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské 274 469,24								
158	01/KL	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 230mm l = 500mm, kompletně dle výkresu 026	ks	47,00000	393,98	18 517,06		Vlastní
159	02/KL	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 230mm l = 900mm, kompletně dle výkresu 026	ks	2,00000	709,26	1 418,52		Vlastní
160	03/KL	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 230mm l = 1200mm, kompletně dle výkresu 026	ks	16,00000	945,60	15 129,60		Vlastní
161	03/KLL	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 230mm l = 950mm, kompletně dle výkresu 026	ks	1,00000	748,64	748,64		Vlastní
162	04/KL	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 230mm l = 3750mm, kompletně dle výkresu 026	ks	1,00000	2 955,05	2 955,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	05/KL	D + M oplechování vnější části výtahové šachty TiZn 2390/2640mm, kompletně dle výkresu 026	m2	6,31000	3 858,50	24 347,14		Vlastní
164	06/KL	D + M oplechování atiky obvodové zdi TiZn - r.š. 260mm, kompletně dle výkresu 026	m	75,80000	929,66	70 468,23		Vlastní
165	07/KL	D + M oplechování atiky obvodové zdi TiZn - r.š. 720mm, kompletně dle výkresu 026	m	9,40000	1 443,58	13 569,65		Vlastní
166	08/KL	D + M oplechování atiky obvodové zdi ve styku s výtahovou zdí TiZn - r.š. 450mm, kompletně dle výkresu 026	m	2,70000	975,86	2 634,82		Vlastní
167	09/KL	D + M okapový svod DN 110mm TiZn - vč. čistícího kusu + 2ks koleno 110, kompletně dle výkresu 026	m	86,40000	1 331,49	115 040,74		Vlastní
		10,8*8		86,40000				
168	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 648,29500	3,64	9 639,79	800-764	RTS 19/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 704 991,71		
169	01/DL	D + M sestava vstupních hliníkových automaticky otevíravých dveří 2400/2594mm, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	171 828,15	171 828,15		Vlastní
170	02/DL	D + M sestava vstupních hliníkových teleskopicky otevíravých dveří 2400/2100mm, kompletně dle výkresu 025	ks	3,00000	175 827,44	527 482,32		Vlastní
171	03/DL	D + M sestava vstupních hliníkových automaticky otevíravých dveří 2400/1790mm, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	143 144,90	143 144,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	04/DLp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo - EI 15DP3-C, kompletně dle výkresu 025 - sklo 120/620mm	ks	1,00000	23 644,08	23 644,08		Vlastní
173	05/DLp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo - EI 15DP3-C, kompletně dle výkresu 025 - sklo 120/620mm	ks	1,00000	23 644,08	23 644,08		Vlastní
174	06/DLp	D + M dveře interiérové 2kř 1400/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo - EI 30DP3-C, kompletně dle výkresu 025 - sklo 120/620mm	ks	2,00000	50 998,62	101 997,24		Vlastní
175	07/DL	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	2,00000	5 758,71	11 517,42		Vlastní
176	08/DL	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	2,00000	6 254,61	12 509,22		Vlastní
177	09/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	7,00000	5 491,01	38 437,07		Vlastní
178	10/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	10,00000	5 491,01	54 910,10		Vlastní
179	11/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo, kompletně dle výkresu 025	ks	2,00000	7 762,05	15 524,10		Vlastní
180	12/DL	D + M sestava vstupních hliníkových dveří 3000/2446mm, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	116 170,26	116 170,26		Vlastní
181	13/DL	D + M sestava vstupních hliníkových dveří 3000/2050mm, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	96 395,01	96 395,01		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	14/DL	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	6 614,63	6 614,63		Vlastní
183	15/DLp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EI 30DP3-C, kompletně dle výkresu 025	ks	4,00000	10 857,07	43 428,28		Vlastní
184	16/DLp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	10 857,07	10 857,07		Vlastní
185	17/DLp	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EI 30DP3-C, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	10 431,74	10 431,74		Vlastní
186	18/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	11,00000	5 829,62	64 125,82		Vlastní
187	19/DL	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	6,00000	5 859,41	35 156,46		Vlastní
188	20/DL	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	12,00000	5 829,62	69 955,44		Vlastní
189	21/DLp	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	10 857,07	10 857,07		Vlastní
190	22/DL	D + M dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. přepážky 1400/2100mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	16 197,95	16 197,95		Vlastní
191	23/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	5,00000	5 859,41	29 297,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	24/DL	D + M dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. přepážky 1500/6550mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	15 098,29	15 098,29		Vlastní
193	25/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	6 254,61	6 254,61		Vlastní
194	26/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1250mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	7 673,00	7 673,00		Vlastní
195	27/DL	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	5 829,62	5 829,62		Vlastní
196	28/DL	D + M dveře interiérové 1kř 700/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	4,00000	5 829,62	23 318,48		Vlastní
197	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	16 922,99500	0,75	12 692,25	800-766	RTS 19/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 555 679,28								
198	01/ZL	D + M čistící rošt před vstupním objektem 2350/1000mm, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	23 674,63	23 674,63		Vlastní
199	02/01-02/06/ZL	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 027 5,28+1,32+1,325+1,23+9,42+5,932	m	24,50700	7 720,88	189 215,61		Vlastní
200	02/07-02/08/ZL	D + M ocelové zábradlí madlo, kompletně dle výkresu 027 16,75+5,56	m	22,31000	4 350,65	97 063,00		Vlastní
201	03/ZL	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	15 669,38	31 338,76		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
202	04/ZL	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	m	50,83000	4 919,65	250 065,81		Vlastní
203	05/ZL	D + M ocelový podpěrný sloup představeného podlaží TR120, l=3350mm - OS11, kompletně dle výkresu 027	kg	823,20000	137,96	113 568,67		Vlastní
204	06/ZL	D + M ocelový podpěrný sloup představeného podlaží jakl 120/120/5 dl = 2400mm - OS 11, kompletně dle výkresu 027	kg	124,70000	137,96	17 203,61		Vlastní
205	07/ZL	D + M čistící rošt před vstupním objektem 1000/1000mm, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	9 816,31	19 632,62		Vlastní
206	08/ZL	D + M kotevní pásovina závětné zídky hlavního vstupu, kompletně dle výkresu 027	ks	4,00000	1 904,83	7 619,32		Vlastní
207	09/ZL	D + M rámy pro umístění VZT jednotek na střeše 4450/420, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	22 742,47	22 742,47		Vlastní
208	10/ZL	D + M rámy pro umístění VZT jednotek na střeše 1300/420, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	6 724,70	6 724,70		Vlastní
209	11/ZL	D + M rámy pro umístění VZT jednotek na střeše 5900/420, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	29 570,47	29 570,47		Vlastní
210	12/ZL	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	ks	22,00000	8 473,72	186 421,84		Vlastní
211	13/ZL	D + M čistící rošt před vstupním objektem 1950/1000mm, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	20 094,56	20 094,56		Vlastní
212	14/ZL	D + M ocelová kce vstupního přístřešku, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	84 737,16	84 737,16		Vlastní
213	15/ZL	D + M kotvení vstupního přístřešku a požárního schodiště, kompletně dle výkresu 027	ks	6,00000	4 639,53	27 837,18		Vlastní
214	16/ZL	D + M ocelová pozinkovaná trubka pro prostup kabelů stropem, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	2 591,14	5 182,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
215	17/ZL	D + M ocelová kce stříšky výtahu, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	54 729,00	54 729,00		Vlastní
216	18/ZL	D + M rám krytu na tepelné čerpadlo, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	58 475,64	58 475,64		Vlastní
217	19/ZL	D + M výplň rámu krytu na tepelné čerpadlo, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	81 410,70	162 821,40		Vlastní
218	20/ZK	D + M ztužující ocelový profil pro založení obvodové stěny, kompletně dle výkresu 027 - REV A	bm	32,60000	1 654,47	53 935,72		Vlastní

20/1-20/5 :

6,51*2+13,1+1,95+0,6+3,93

32,60000

219	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	14 626,54500	6,36	93 024,83	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	--------------	------	-----------	---------	------------

Díl: 767_P		Podhledy skládané	40 009,28					
220	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	31,68000	444,62	14 085,56	800-767	RTS 19/ II

vč. dodávky nosného roštu :

004 :

1,2*1,2*4

5,76000

005 :

1,2*1,2*9

12,96000

006 :

1,2*1,2*9

12,96000

221	595959601_SK	Kazeta 600/600	m2	34,84800	698,69	24 347,95		Vlastní
-----	--------------	----------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		004 :						
		1,2*1,2*4*1,1		6,33600				
		005 :						
		1,2*1,2*9*1,1		14,25600				
		006 :						
		1,2*1,2*9*1,1		14,25600				
222	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	384,33500	4,10	1 575,77	800-767	RTS 19/ II
Díl: 767 VO Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot) 1 082 428,27								
223	OL/01	D + M okno dvojdílné fix 600/800mm, kompletně dle výkresu 024	ks	27,00000	4 439,52	119 867,04		Vlastní
224	OL/02	D + M okno otevíravé a sklopné 1100/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	2,00000	10 489,92	20 979,84		Vlastní
225	OL/03	D + M okno dvojdílné fix 600/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	16,00000	7 460,63	119 370,08		Vlastní
226	OL/04	D + M okno dvojdílné fix 600/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	4,00000	7 460,63	29 842,52		Vlastní
227	OL/05	D + M okno fix 1300/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	9,00000	8 760,12	78 841,08		Vlastní
228	OL/06	D + M okno dvojdílné fix 1300/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	2,00000	12 135,03	24 270,06		Vlastní
229	OL/07	D + M okno dvojdílné fix 1300/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	2,00000	12 135,03	24 270,06		Vlastní
230	OL/08	D + M okno dvojdílné fix 1300/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	2,00000	12 135,03	24 270,06		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
231	OL/09	D + M sestava oken fix 6230/3850mm, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	95 881,70	95 881,70		Vlastní
232	OL/10	D + M sestava rohová oken 10945/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	130 374,22	130 374,22		Vlastní
233	OL/11	D + M sestava dvou oken 3000/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	36 571,28	36 571,28		Vlastní
234	OL/13	D + M okno fix 1150/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	15 216,44	15 216,44		Vlastní
235	OL/14	D + M okno fix 1800/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	21 032,08	21 032,08		Vlastní
236	OL/15	D + M okno fix kulaté DN 1230mm, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	16 297,38	16 297,38		Vlastní
237	OL/16	D + M okno fix 950/755, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	4 110,24	4 110,24		Vlastní
238	OL/17	D + M okno fix 1050/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	1,00000	7 387,31	7 387,31		Vlastní
239	OLp/12	D + M sestava dvou oken 2720/2400mm, kompletně dle výkresu 024	ks	2,00000	156 923,44	313 846,88		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				228 300,01		
240	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	55,29000	28,87	1 596,22	800-771	RTS 19/ II
		155_05 - výpis skladeb :						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P11 - dlažba :						
		55,29		55,29000				
241	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	85,20000	17,32	1 475,66	800-771	RTS 19/ II
		1. Np -2. Np :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		85,2		85,20000				
242	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	68,18000	14,44	984,52	800-771	RTS 19/ II
		P11 - dlažba :						
		4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,42+3,41		25,80000				
		P11 - dlažba :						
		4,16+2,2+2,6+2,64+2,26+1,85+2,04+3,42+4,91+3,41		29,49000				
		P1 - dlažba :						
		3,15+0,48+3,97+2,52+2,77		12,89000				
243	7711012xxx	Srovnání podkladu pod dlažby - schodiště, stěrka tl. do 10mm	m2	10,86210	583,20	6 334,78		Vlastní
		004 :						
		105 :						
		18*(0,157+0,29)*1,35		10,86210				
244	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	85,20000	219,42	18 694,58		RTS 19/ II
		1. Np -2. Np :						
		85,2		85,20000				
245	771275105RT1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, Monoflex (Schömburg), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	35,07000	1 079,79	37 868,24		RTS 19/ II
		B-003 :						
		2,45*3*(0,2+0,3)		3,67500				
		B-004 :						
		2,45*3*(0,2+0,3)		3,67500				
		B-010 :						
		1,4*18*2*(0,2+0,3)		25,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,4*0,9*2		2,52000				
246	771575107RX	Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty - parametry dle Skladeb podlah 155_05 - výpis skladeb : podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P11 - dlažba : 55,29 155_05 - výpis skladeb : podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 004 - 1.NP : P1 - dlažba : 54,91	m2	110,20000	594,75	65 541,45		Vlastní
				55,29000				
				54,91000				
247	59631380RX	Dlaždice schodová - DLE VÝBĚRU INVESTORA B-003 : 2,45*3*(0,2+0,3) B-004 : 2,45*3*(0,2+0,3) B-010 : 1,4*18*2*(0,2+0,3) 1,4*0,9*2	m2	35,07000	1 097,12	38 476,00		Vlastní
				3,67500				
				3,67500				
				25,20000				
				2,52000				
248	597623000	Dlaždice - Dle SKLADEB PODLAH 155_05 - výpis skladeb : podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P11 - dlažba : 55,29	m2	138,23000	288,72	39 909,77		Vlastní
				55,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		155_05 - výpis skladeb : podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 004 - 1.NP : P1 - dlažba : 54,91		54,91000				
		sokl : 10		10,00000				
		prořez 10% : 120,2/100*15		18,03000				
249	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 108,81200	8,26	17 418,79	800-771	RTS 19/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové 1 070 942,75								
250	776520010RAD	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,05 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	562,30000	1 388,97	781 017,83	AP-PSV	RTS 19/ I

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

005, 006 :

P9 - PVC :

469,65

469,65000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P4 - PVC :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		92,65		92,65000				
251	776520030RAC	Podlahy povlakové z PVC podlahovina homogenní protiskluzná elektrostaticky vodivá, 610 x 610 x 2,0 mm, z čtverců antistatická, včetně soklíku	m2	98,74000	2 079,18	205 298,23	AP-PSV	RTS 19/ II
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		155_05 - výpis skladeb :						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		005, 006 :						
		P10 - antistatik PVC :						
		74,94		74,94000				
		155_05 - výpis skladeb :						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		004 - 1.NP :						
		P3 - antistatik PVC :						
		23,8		23,80000				
252	776520010RXX	Podlaha povlaková VINYL, soklík, vč. podkladní vrstvy	m2	64,35000	1 315,10	84 626,69		Vlastní
		155_05 - výpis skladeb :						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		004 - 1.NP :						
		P6 - vynilové lamely :						
		64,35		64,35000				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				360 912,57		
253	777116041RT1	Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm	m2	14,54000	1 270,35	18 470,89	800-773	RTS 19/ II
		včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.						
		155_05 - výpis skladeb :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 004 - 1.NP : P3 - litá podlaha : 14,54				14,54000		
254	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	725,39000	463,33	336 094,95	800-773	RTS 19/ I

vč. penetrace :

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

005, 006 :

P9 - PVC :

469,65

469,65000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P4 - PVC :

92,65

92,65000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

005, 006 :

P10 - antistatik PVC :

74,94

74,94000

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P3 - antistatik PVC :

23,8

23,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

155_05 - výpis skladeb :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

004 - 1.NP :

P6 - vynilové lamely :

64,35

64,35000

255	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 545,65800	1,79	6 346,73	800-773	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl: 781		Obklady keramické	447 461,34					
256	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	177,42650	51,97	9 220,86	800-771	RTS 19/ II

0,5mb = cca1m2 :

výměra viz položka 781415013RTX :

354,853/2

177,42650

257	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	709,70600	40,42	28 686,32	800-771	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	------------

2mb = cca1m2 :

výměra viz položka 781415013RTX :

354,853*2

709,70600

258	781415013RTX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty	m2	354,85300	635,17	225 391,98		Vlastní
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

otvory oken neodečteny - plocha ostění a parapetů :

004 :

110 :

2,0*(1,65*2+3,81*2)

21,84000

-(0,8*2,0)

-1,60000

116 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0*(1,15*2+1,9*2)			12,20000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		117 :						
		2,0*(1,5*2+1,9*2)			13,60000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		122 :						
		1,5*(0,8+0,6*2)			3,00000			
		123 :						
		2,0*(2,05*2+2,0*2)			16,20000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		125 :						
		2,0*(1,25*2+2,0*2)			13,00000			
		-0,8*2,0*3			-4,80000			
		127 :						
		2,0*(2,0*2+1,45*2)			13,80000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		111 :						
		1,8*(0,535+1,5)			3,66300			
		120 :						
		0,6*(0,6*2+2,0)			1,92000			
		127 :						
		0,6*(0,6*2+0,9)			1,26000			
		124 :						
		1,8*(0,6+0,9)*2			5,40000			
		119 :						
		1,8*(0,6+0,9)*2			5,40000			
		005 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		204 :						
		2,0*(2,25*2+1,85*2)				16,40000		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		205,206 :						
		1,8*(1,85*4+1,3*2+1,1*2)				21,96000		
		-0,8*1,8*3				-4,32000		
		207-210 :						
		1,8*(2,2*4+2,35*4+1,1*2+1,05*2+1,0*2+1,2*2)				48,42000		
		-0,8*1,8*6				-8,64000		
		218 :						
		2,0*(1,95*2+1,8*2+0,9*2)				18,60000		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		217 :						
		1,8*(0,95+0,9)				3,33000		
		216 :						
		0,6*(0,6*2+1,85)				1,83000		
		215 :						
		1,8*(1,2+0,6)				3,24000		
		214 :						
		1,8*(0,6+2,45)				5,49000		
		213 :						
		1,8*(2,45+0,6)				5,49000		
		225 :						
		0,6*2,0				1,20000		
		224 :						
		1,8*(0,6+2,5)				5,58000		
		223 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*2,5		4,50000				
		229 :						
		1,8*(0,6+2,45)		5,49000				
		230 :						
		2,0*(2,1*2+1,75*2)		15,40000				
		-(0,8*2,0)		-1,60000				
		006 :						
		304 :						
		2,0*(2,25*2+1,85*2)		16,40000				
		-0,9*2,0		-1,80000				
		305,306 :						
		1,8*(1,85*4+1,3*2+1,1*2)		21,96000				
		-0,8*1,8*3		-4,32000				
		307-310 :						
		1,8*(2,2*4+2,35*4+1,1*2+1,05*2+1,0*2+1,2*2)		48,42000				
		-0,8*1,8*6		-8,64000				
		318 :						
		2,0*(1,95*2+1,8*2+0,9*2)		18,60000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		327 :						
		2,0*(2,1*2+1,75*2)		15,40000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		316 :						
		0,6*(0,6+2,85)		2,07000				
		315 :						
		1,8*(1,2+0,6)		3,24000				
		314 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*(2,15+0,6)		4,95000				
		325 :						
		0,6*(1,95+0,6*2)		1,89000				
		324 :						
		1,8*(0,9+0,45)		2,43000				
259	5976010aaX	Lišta pro obklady	m	780,67660	63,52	49 588,58		Vlastní
		2mb = cca1m2 :						
		výměra viz položka 781415013RTX :						
		354,853*2*1,1		780,67660				
260	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora	m2	390,33830	288,72	112 698,47		Vlastní
		výměra viz položka 781415013RTX :						
		354,853*1,1		390,33830				
261	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4 255,86200	5,14	21 875,13	800-771	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				1 074,85		
262	783620010RAC	Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 2x tmelení, 2x krycí, 2x email	m2	1,68000	639,79	1 074,85	AP-PSV	RTS 19/ II
		007 :						
		S2 :						
		1,68		1,68000				
Díl: 784		Malby				236 316,79		
263	7849ZZA_01	Omyvatelný nátěr stěn	m2	16,02000	259,84	4 162,64		Vlastní
		004 :						
		1,8*(2,6*2+1,85*2)		16,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
264	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	3 054,13290	72,18	220 447,31	AP-PSV	RTS 19/ II

výměra viz položka 611473112R00 :

727,26

727,26000

004 :

101 :

$2,725 \cdot (2,01 \cdot 2 + 2,45 \cdot 2)$

24,30700

$0,3 \cdot 0,6 \cdot 4$

0,72000

102, 105 :

$2,725 \cdot (1,55 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2 + 2,72 \cdot 2 + 2,43 \cdot 2 + 0,3 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2 + 1,35 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2)$

65,67250

103 :

$2,725 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2)$

22,61750

104 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :

106 :

$2,725 \cdot (3,65 \cdot 2 + 12,0 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2)$

94,01250

107 :

$(2,725 - 1,8) \cdot (2,6 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2)$

8,23250

108 :

$2,725 \cdot (3,6 \cdot 2 + 3,65 \cdot 2)$

39,51250

109 :

$2,725 \cdot (6,5 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2)$

42,51000

110 :

$0,725 \cdot (3,81 \cdot 2 + 1,65 \cdot 2)$

7,91700

111 :

$2,725 \cdot (4,8 \cdot 2 + 2,615 \cdot 2)$

40,41175

112, 113 :

$2,725 \cdot (6,55 \cdot 2 + 1,295 \cdot 2 + 0,965 \cdot 2 + 4,325 \cdot 2)$

71,58575

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,725*(0,3*2+4,4*2+1,5*2)				33,79000		
	114 :	2,725*(2,28*2+1,9*2)				22,78100		
	115 :	2,725*(4,2*2+4,05*2)				44,96250		
	116 :	0,725*(1,9*2+1,15*2)				4,42250		
	117 :	0,725*(1,9*2+1,5*2)				4,93000		
	118 :	2,725*(1,5*2+5,45*2)				37,87750		
	119 :	2,725*(5,45*2+4,9*2+0,25*2+0,15*2)				58,58750		
	120 :	2,725*(1,9*2+2,085*2)				21,71825		
	121 :	2,725*(2,115*2+2,0*2)				22,42675		
	122 :	0,725*(0,6*2+0,8*2)				2,03000		
	123 :	0,725*(2,05*2+2,0*2)				5,87250		
	124 :	2,725*(0,9*2+2,0*2)				15,80500		
	125 :	0,725*(2,0*2+1,25*2)				4,71250		
	126 :	2,725*(0,9*2+2,0*2)				15,80500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127 :						
		0,725*(1,45*2+2,0*2)				5,00250		
		128 :						
		2,725*(2,05*2+2,2*2)				23,16250		
		2.np - 005 :						
		201, 202 :						
		2,7*(2,05*2+0,3*4+4,7*2+2,445*2+1,2*2+7,35*2)				99,06300		
		204 :						
		0,7*(2,25*2+1,85*2)				5,74000		
		205 :						
		0,9*(2,0*2+1,1*2)				5,58000		
		206 :						
		0,9*(1,3*2+2,0*2)				5,94000		
		207 :						
		0,9*(2,2*2+1,0*2)				5,76000		
		208 :						
		0,9*(1,25*2+2,35*2)				6,48000		
		209 :						
		0,9*(1,05*2+2,35*2)				6,12000		
		210 :						
		0,9*(2,35*2+1,1*2)				6,21000		
		211 :						
		2,7*(3,1*2+0,3*2+4,15*2+4,05*2+1,855*2)				72,65700		
		212 :						
		2,7*(2,25*2+1,855*2)				22,16700		
		213 :						
		2,7*(4,945*2+4,2*2)				49,38300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		214 :						
		2,7*(4,945*2+0,3*2+5,4*2)				57,48300		
		215 :						
		2,7*(6,5*2+3,75*2)				55,35000		
		216 :						
		2,7*(4,35*2+1,85*2)				33,48000		
		217 :						
		0,9*(1,8*2+2,3*2)				7,38000		
		218 :						
		0,7*(0,9*2+1,8*2+1,95*2)				6,51000		
		219 :						
		2,7*(3,8*2+2,555*2+0,3*2+4,8*2)				61,85700		
		220 :						
		2,7*(4,1*2+2,555*2)				35,93700		
		221 :						
		2,7*(4,1*2+4,495*2)				46,41300		
		222 :						
		2,7*(4,8*2+4,495*2+0,25*2)				51,54300		
		223 :						
		2,7*(4,495*2+4,1*2)				46,41300		
		224 :						
		2,7*(4,1*2+2,455*2)				35,39700		
		225 :						
		2,7*(3,75*2+1,95*2)				30,78000		
		226 :						
		2,7*(2,1*2+1,9*2)				21,60000		
		227 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,7*(1,75*2+1,95*2)				5,18000		
		3.np - 006 :						
		301, 302 :						
		2,7*(2,05*2+0,3*4+4,7*2+2,445*2+1,2*2+7,35*2)				99,06300		
		304 :						
		0,7*(2,25*2+1,85*2)				5,74000		
		305 :						
		0,9*(2,0*2+1,1*2)				5,58000		
		306 :						
		0,9*(1,3*2+2,0*2)				5,94000		
		307 :						
		0,9*(2,2*2+1,0*2)				5,76000		
		308 :						
		0,9*(1,25*2+2,35*2)				6,48000		
		309 :						
		0,9*(1,05*2+2,35*2)				6,12000		
		310 :						
		0,9*(2,35*2+1,1*2)				6,21000		
		311 :						
		2,7*(3,1*2+0,3*2+4,15*2+4,05*2+1,855*2)				72,65700		
		312 :						
		2,7*(2,25*2+1,855*2)				22,16700		
		313 :						
		2,7*(4,945*2+4,2*2)				49,38300		
		314 :						
		2,7*(4,945*2+0,3*2+5,4*2)				57,48300		
		315 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,7*(6,5*2+3,75*2)			55,35000			
	316 :	2,7*(4,35*2+1,85*2)			33,48000			
	317 :	0,9*(1,8*2+2,3*2)			7,38000			
	318 :	0,7*(0,9*2+1,8*2+1,95*2)			6,51000			
	319 :	2,7*(3,8*2+2,555*2+0,3*2+4,8*2)			61,85700			
	320 :	2,7*(4,1*2+2,555*2)			35,93700			
	321 :	2,7*(4,1*2+4,495*2)			46,41300			
	322 :	2,7*(4,8*2+4,495*2+0,25*2)			51,54300			
	323 :	2,7*(4,495*2+4,1*2)			46,41300			
	324 :	2,7*(4,1*2+2,455*2)			35,39700			
	325 :	2,7*(3,75*2+1,95*2)			30,78000			
	326 :	2,7*(2,1*2+1,9*2)			21,60000			
	327 :	0,7*(1,75*2+1,95*2)			5,18000			
		2,725*(2,01*2+2,45*2)			24,30700			
	RA :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-145,1		-145,10000				
		nezměřitelné 5% :						
		2908,698/100*5		145,43490				

265	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	154,75000	75,65	11 706,84	AP-PSV	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--------	------------

004 :

podhled I :

(6,28+0,48+3,97+2,52+2,77+2,18+2,85)

21,05000

podhled N :

(12,06+4,21+11,14+3,69+1,8+1,8)

34,70000

005 :

podhled I :

(3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41)

25,80000

podhled N :

(8,05+4,35+7,31+3,99)

23,70000

006 :

podhled I :

(3,42+4,16+2,2+2,6+2,64+2,7+2,47+2,2+3,41)

25,80000

podhled N :

(8,05+4,35+7,31+3,99)

23,70000

Díl: 799	Ostatní					1 303 417,18		
266	01/OSL	D + M venkovní žaluzie 600/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	16,00000	9 032,08	144 513,28		Vlastní
267	02/1/OSL	D + M venkovní žaluzie 1300/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	9 712,58	19 425,16		Vlastní
268	02/2/OSL	D + M venkovní žaluzie 525/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	8 475,31	16 950,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
269	03/1/OSL	D + M venkovní žaluzie 625/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	9 032,08	18 064,16		Vlastní
270	03/2/OSL	D + M venkovní žaluzie 575/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	9 032,08	18 064,16		Vlastní
271	04/1/OSL	D + M venkovní žaluzie 525/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	9 032,08	18 064,16		Vlastní
272	04/2/OSL	D + M venkovní žaluzie 625/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	9 032,08	18 064,16		Vlastní
273	05/OSL	D + M venkovní žaluzie 1300/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	10,00000	12 743,89	127 438,90		Vlastní
274	06/1/OSL	D + M venkovní žaluzie 3850/2896mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	33 674,39	33 674,39		Vlastní
275	06/2/OSL	D + M venkovní žaluzie 3850/3234mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	37 283,09	37 283,09		Vlastní
276	07/1/OSL	D + M venkovní žaluzie 2090/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	17 940,42	17 940,42		Vlastní
277	07/2/OSL	D + M venkovní žaluzie 2090/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	17 940,42	17 940,42		Vlastní
278	07/3/OSL	D + M venkovní žaluzie 2200/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	18 497,20	36 994,40		Vlastní
279	07/4/OSL	D + M venkovní žaluzie 2200/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	18 497,20	18 497,20		Vlastní
280	08/OSL	D + M venkovní žaluzie 1800/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	16 311,36	16 311,36		Vlastní
281	09/OSL	D + M venkovní žaluzie 1250/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	12 743,89	12 743,89		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
282	1/X	D + M podpůrné kce FVT panelů, kompletně dle výkresu 028	sada	1,00000	179 003,30	179 003,30		Vlastní
283	10/1/OSL	D + M venkovní žaluzie 1500/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	14 682,28	14 682,28		Vlastní
284	10/2/OSL	D + M venkovní žaluzie 1500/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	14 682,28	14 682,28		Vlastní
285	11/OSL	D + M montážní výlez na střechu, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	88 346,79	88 346,79		Vlastní
286	12/OSL	D + M krycí mřížka výdechu/nádechu VZT 300/400mm - venkovní, kompletně dle výkresu 028	ks	14,00000	750,66	10 509,24		Vlastní
287	13/OSL	D + M střešní vtok dvoustupňový vyhříváný, kompletně dle výkresu 028	ks	8,00000	6 998,45	55 987,60		Vlastní
288	14.1/OSL	D + M úchytný bod, kompletně dle výkresu 028	ks	14,00000	4 215,24	59 013,36		Vlastní
289	14.2/OSL	D + M vodící lano bezpečnostního systému, kompletně dle výkresu 028	m	61,50000	1 847,78	113 638,47		Vlastní
290	15/OSL	D + M větrací hlavice opláštění, kompletně dle výkresu 028	ks	9,00000	7 472,64	67 253,76		Vlastní
291	16/OSL	D + M exteriérové opláštění ocelových konstrukcí - vstupní přístřešek, kompletně dle výkresu 028	m2	30,61000	3 406,84	104 283,37		Vlastní
292	17/OSL	D + M OSB desky výtahu, kompletně dle výkresu 028 1,6*1,55*2+1,2*1,85*2+1,6*1,9	m2	12,44000	1 166,41	14 510,14		Vlastní
293	18/OSL	D + M OSB desky ocelové stříšky výtahu, kompletně dle výkresu 028 2,125*1,82+2,07*0,466+2,07*0,574+2,073*(0,466+0,574)/2*2	m2	8,17622	1 166,41	9 536,82		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	727 561,80					
294	M33_01	D + M osobního výtahu, - kompletně dle PD	ks	1,00000	727 561,80	727 561,80		Vlastní

Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí	17 185,61					
295	767_01	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	129,40000	132,81	17 185,61		Vlastní

B-005 :

129,4

129,40000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	352 535,04					
296	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	230,40000	138,58	31 928,83	832-1	RTS 19/ II

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

124, :

Součet : 230,40000

230,40000

297	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	230,40000	236,75	54 547,20	801-3	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

124, :

Součet : 230,40000

230,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	302	LÉKAŘSKÝ DŮM
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
298	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 377,60000	17,32	75 820,03	801-3	RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

124, :

Součet: : 4377,60000

4 377,60000

299	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	230,40000	248,29	57 206,02	801-3	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

124, :

Součet: : 230,40000

230,40000

300	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 304,00000	17,32	39 905,28	801-3	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

124, :

Součet: : 2304,00000

2 304,00000

301	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	230,40000	404,20	93 127,68	801-3	RTS 19/ II
-----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

124, :

Součet: : 230,40000

230,40000

Celkem						25 356 809,97		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

JKSO:

801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
novostavba objektu

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

[illegible]

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

		721 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ				
		Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a příslušného spojovacího materiálu				
		KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi				
1	721 17-6222	DN 100	m	77,00	729,00	56 133,00
2	721 17-6223	DN 125	m	65,00	820,00	53 300,00
3	721 17-6224	DN 150	m	15,00	861,00	12 915,00
		HT - odpadní hrdlové svislé				
4	721 17-6113	DN 50	m	6,00	491,00	2 946,00
5	721 17-6114	DN 75	m	126,00	698,00	87 948,00
6	721 17-6115	DN 100	m	113,00	763,00	86 219,00
		Odpadní potrubí připojovací				
7	721 17-6102	DN 40	m	56,00	269,00	15 064,00
8	721 17-6103	DN 50	m	45,00	295,00	13 275,00
9	721 17-6105	DN 100	m	10,00	946,00	9 460,00
		kondenzátní potrubí plastové PPr - PN 10				
10	721 17-4041	DN 32	m	183,00	357,00	65 331,00
		Vyvedení odpadních výustek				
11	721 19-4103	32 x 1,8	ks	17,0	82,50	1 402,50
12	721 19-4104	40 x 1,8	ks	25,0	89,30	2 232,50
13	721 19-4105	50 x 1,8	ks	18,0	102,00	1 836,00
14	721 19-4109	110 x 2,3	ks	17,0	165,00	2 805,00
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou				
15	721 29-0111	do DN 125	m	142,00	27,10	3 848,20
16	721 29-0112	do DN 200	m	15,00	36,50	547,50
		kouřem				
17	721 29-0123	do DN 300	m	539,00	31,10	16 762,90
		Dodávka plastových tvarovek				
18	Nabídková cena	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechan. uzávěrkou	ks	1,00	304,00	304,00
19	Nabídková cena	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	18,00	579,00	10 422,00
20	Nabídková cena	Excentrická napojovací manžeta, DN110 pro záchodovou mísu s těsnícími lamelami.	ks	17,00	198,00	3 366,00
21	Nabídková cena	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN110 s kulovým kloubem, bílé	ks	17,00	187,00	3 179,00
22	Nabídková cena	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	ks	1,00	1640,00	1 640,00
23	Nabídková cena	Souprava větrací hlavice DN75, kompletní	ks	8,00	855,00	6 840,00
24	Nabídková cena	Souprava větrací hlavice DN110, kompletní	ks	5,00	714,00	3 570,00
25	Nabídková cena	Přívzdušňovací ventil DN75 s redukční vložkou, s dvojitou izolační stěnou, AI, 37l/s	ks	2,00	994,00	1 988,00
26	Nabídková cena	Přívzdušňovací ventil DN110 s redukční vložkou, s dvojitou izolační stěnou, AI, 37l/s	ks	5,00	1070,00	5 350,00
		Čistící kusy na svislém potrubí				
27	Nabídková cena	Čistící kus DN 50	ks	1,00	133,00	133,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

28	Nabídková cena	Čistící kus DN 70	ks	8,00	160,00	1 280,00
29	Nabídková cena	Čistící kus DN 100	ks	7,00	179,00	1 253,00
		Montáž a osazení plastového odpadního				
30	Nabídková cena	příslušenství	ks	90,00	92,00	8 280,00
		Protipožární manžety na potrubí kanalizace				
31	Nabídková cena	do DN 100	ks	36,00	1880,00	67 680,00
32	Nabídková cena	montáž	ks	36,00	474,00	17 064,00
		Zemní práce při montáži ležaté kanalizace				
33	460 20-0533	Výkop zeminy	bm	134,00	86,30	11 564,20
34	Nabídková cena	Obsyp pískem	bm	134,00	201,00	26 934,00
35	460 57-0533	Zásyp výkopu	bm	134,00	23,00	3 082,00
		Uzátkování odbočky na potrubí				
36	721 10-0917	pro napojení budoucích zařizovacích předmětů	ks	6,00	116,00	696,00
37	Nabídková cena	Stavební práce při montáži kanalizace	hod	70,00	271,00	18 970,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
38	998 72-1202	v objektech do 12 m	%	625 620,80	2,30	14 389,28
		Vnitřní kanalizace - celkem				640 010,08
		721 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ				
		Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a				
		příslušného spojovacího materiálu				
		KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi				
1	721 17-6224	DN 150	m	22,00	861,00	18 942,00
		HT - odpad. hrdlové svislé - dešťová kanalizace				
2	721 17-6145	DN 100	m	104,00	539,00	56 056,00
3	721 17-6146	DN 125	m	15,00	747,00	11 205,00
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech				
		vodou				
4	721 29-0112	do DN 200	m	22,00	36,50	803,00
		kouřem				
5	721 29-0123	do DN 300	m	119,00	32,50	3 867,50
		Dodávka plastových tvarovek				
6	Nabídková cena	Střešní vtok DN 100 se svislým odtokem DN 100	ks	8,00	5470,00	43 760,00
7	Nabídková cena	elektricky vyhřívaný (230V)	ks	8,00	149,00	1 192,00
		Nadstavec ke střešní vpusti				
8	Nabídková cena	Čistící kus DN 100	ks	7,00	179,00	1 253,00
9	Nabídková cena	Čistící kus DN 125	ks	1,00	359,00	359,00
		Montáž a osazení plastového odpadního				
10	Nabídková cena	příslušenství	ks	24,00	92,00	2 208,00
		Zemní práce při montáži ležaté kanalizace				
11	460 20-0533	Výkop zeminy	bm	10,00	86,30	863,00
12	Nabídková cena	Obsyp pískem	bm	10,00	201,00	2 010,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

13	460 57-0533	Zásyp výkopu	bm	10,00	23,00	230,00
14	998 72-1202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech do 12 m	%	142 748,50	2,30	3 283,22
		Vnitřní dešťová kanalizace - celkem				146 031,72
		722 - VODOVOD				
		Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 20 včetně tvarovek a fitinků a uložených žlábků				
1	722 17-2411	DN 20	m	516,00	323,00	166 668,00
2	722 17-2412	DN 25	m	154,00	363,00	55 902,00
3	722 17-2413	DN 32	m	206,00	455,00	93 730,00
4	722 17-2414	DN 40	m	27,00	639,00	17 253,00
5	722 17-2415	DN 50	m	58,00	766,00	44 428,00
		Potrubí z trubek ocelových závitových pozinkovaných j.m. 11.353.0				
6	722 13-0233	DN 25	m	3,00	810,00	2 430,00
7	722 13-0234	DN 32	m	29,00	856,00	24 824,00
8	722 13-0235	DN 40	m	3,00	967,00	2 901,00
		Přípojky ke strojům a zařízením pro pevné připojení				
9	722 19-0223	DN 25	ks	4,00	3950,00	15 800,00
10	722 19-0224	DN 32	ks	2,00	4980,00	9 960,00
		vyvedení a upenění výpustek				
11	722 19-0401	DN 15	ks	105,00	258,00	27 090,00
12	722 19-0402	DN 20	ks	2,00	260,00	520,00
		Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro výtokový ventil				
13	722 22-0111	G 1/2"	ks	17,00	267,00	4 539,00
14	722 22-0112	G 3/4"	ks	2,00	273,00	546,00
		nástěnky K247 pro baterii				
15	722 22-0121	G 1/2"	ks	44,00	399,00	17 556,00
		Montáž armatur závitových s 1 závitem				
16	722 22-9101	DN 15	ks	36,00	33,80	1 216,80
17	722 22-9102	DN 20	ks	3,00	37,90	113,70
		Vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou				
18	Nabídková cena	DN 15	ks	36,00	119,00	4 284,00
19	Nabídková cena	DN 20	ks	3,00	131,00	393,00
		Montáž armatur závitových se 2 závit				
20	722 23-9101	DN 15	ks	14,00	96,10	1 345,40
21	722 23-9102	DN 20	ks	4,00	111,00	444,00
22	722 23-9103	DN 25	ks	26,00	130,00	3 380,00
23	722 23-9104	DN 32	ks	3,00	149,00	447,00
24	722 23-9105	DN 40	ks	8,00	181,00	1 448,00
		Kulový kohout závitový				
25	Nabídková cena	DN 15	ks	42,00	191,00	8 022,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

26	Nabídková cena	DN 20	ks	26,00	233,00	6 058,00
27	Nabídková cena	DN 25	ks	27,00	348,00	9 396,00
28	Nabídková cena	DN 32	ks	2,00	468,00	936,00
29	Nabídková cena	DN 40	ks	5,00	747,00	3 735,00
		Filtr závitový				
30	Nabídková cena	DN 25	ks	1,00	440,00	440,00
31	Nabídková cena	DN 32	ks	1,00	498,00	498,00
		Zpětný ventil závitový				
32	Nabídková cena	DN 25	ks	2,00	268,00	536,00
33	Nabídková cena	DN 40	ks	3,00	526,00	1 578,00
		Vyvažovací ventil s vypouštěním				
34	0122-02.500	DN 15	ks	13,00	2880,00	37 440,00
		Pojistný ventil závitový				
35	722 23-1161	DN 15	ks	1,00	559,00	559,00
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	996,00	28,40	28 286,40
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	996,00	36,50	36 354,00
		Hydrantový systém, hubice DN 25mm, hadice 30m				
38	722 25-4201	dodávka + montáž	ks	3,00	9900,00	29 700,00
		Zamezovač zpětného průtoku				
39	Nabídková cena	DN 32 - dodávka	ks	1,00	15600,00	15 600,00
40	Nabídková cena	montáž	ks	1,00	1030,00	1 030,00
		Proplachovací filtr na studené vodě				
41	Nabídková cena	DN 6/4" - dodávka	ks	1,00	22800,00	22 800,00
42	Nabídková cena	montáž	ks	1,00	704,00	704,00
		Fakturační vodoměr				
43	722 26-9113	montáž	ks	1,00	440,00	440,00
		Odpočtový vodoměr DN 15 s M-bus výstupem				
44	Nabídková cena	Vodoměr DN15 Q3=1,6 T30 MID	ks	32,00	571,00	18 272,00
45	Nabídková cena	Vodoměr DN15 Q3=1,6 T90 MID	ks	32,00	571,00	18 272,00
46	Nabídková cena	M-Bus modul pro v odoměry a komunikaci s MaR	ks	64,00	1080,00	69 120,00
47	722 26-9111	montáž vodoměru	ks	64,00	355,00	22 720,00
		Odpočtový vodoměr DN 25 s M-bus výstupem				
48	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	4050,00	4 050,00
49	Nabídková cena	M-Bus pulsní adaptér - 2 výstupy	ks	1,00	2190,00	2 190,00
50	722 26-9113	montáž vodoměru	ks	1,00	403,00	403,00
		Ukazovací teploměr rohový s pouzdrům				
51	734 41-1111	montáž + dodávka	ks	1,00	338,00	338,00
		Deformační tlakoměr DN100 + třicestný kohout				
52	734 42-1130	montáž + dodávka	ks	1,00	1210,00	1 210,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

53	Nabídková cena	Vodovodní přípojka plastové potrubí - PE 100 dn 50 - dodávka a montáž	m	5,00	608,00	3 040,00
54	Nabídková cena	Chránička plastová D 90	m	5,00	291,00	1 455,00
55	Nabídková cena	Protipožární prostupky na vodovodním potrubí montáž + dodávka	ks	60,00	1500,00	90 000,00
56	Nabídková cena	Protipožární prostupky na svislém potrubí montáž + dodávka	ks	28,00	1960,00	54 880,00
57	722 13-0901	Uzátkování potrubí studené a teplé vody pro napojení budoucích zařizovacích předmětů	ks	12,00	37,90	454,80
58	Nabídková cena	Termostatický směšovač teplé vody VTA522 - DN 32, kvs=3,5 - dodávka	ks	1,00	3330,00	3 330,00
59	734 20-9126	montáž	ks	1,00	304,00	304,00
60	Nabídková cena	Stavební práce při montáži vodovodu	hod	65,00	271,00	17 615,00
61	998 72-2202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m	%	1 008 985,10	1,50	15 134,78
		Vnitřní vodovod - celkem				1 024 119,88
		724 - STROJNÍ VYBAVENÍ				
1	732 42-9111	Čerpadlo vodovodní strojní montáž	ks	1,00	342,00	342,00
2	Nabídková cena	Oběhové cirkulační čerpadlo pro TUV - nerez Q=1,0m3/h, H=3,0m, 230V, 50Hz, 34A, 0,32A	ks	1,00	14400,00	14 400,00
3	Nabídková cena	Přípojovací šroubení	ks	2,00	338,00	676,00
4	Nabídková cena	Časové spínací hodiny	ks	1,00	1150,00	1 150,00
5	Nabídková cena	Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu - objem 33l, PN10 dodávka	ks	1,00	3990,00	3 990,00
6	Nabídková cena	Průtočná armatura pro připojení expanzní nádoby	ks	1,00	1110,00	1 110,00
7	732 33-9103	montáž	ks	1,00	290,00	290,00
8	998 72-4202	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech do 12 m	%	21 958,00	0,90	197,62
		Strojní vybavení - celkem				22 155,62
		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	60,00	67,60	4 056,00
2	Nabídková cena	Závěsný klozet keramický dodávka	ks	11,00	2440,00	26 840,00
3	Nabídková cena	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	11,00	798,00	8 778,00
4	725 11-9306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	11,00	911,00	10 021,00
5	111.300.00	Nosný prvek pro WC ovládání zepředu dodávka	ks	11,00	5720,00	62 920,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

6	725 11-9110	Montáž splachovacích nádrží	ks	11,00	1100,00	12 100,00
7	Nabídková cena	Souprava pro odhlučnění	ks	11,00	115,00	1 265,00
8	115.770.11.5	Ovládací tlačítko čelní	ks	11,00	1330,00	14 630,00
		Závěsný klozet invalidní				
9	8.2064.2	s hlub. splachováním - dodávka včetně upevnění	ks	2,00	5600,00	11 200,00
10	8.9328.2	Sedátko s antibakteriální úpravou bez poklopu	ks	2,00	842,00	1 684,00
11	725 11-9306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	2,00	911,00	1 822,00
		Předstěnový systém pro závěsný klozet 3/6 l				
12	Nabídková cena	dodávka	ks	2,00	5720,00	11 440,00
13	725 11-9110	Montáž splachovacích nádrží	ks	2,00	1100,00	2 200,00
14	Nabídková cena	Souprava pro odhlučnění	ks	2,00	115,00	230,00
		Pneumatické splachování ke klozetu boční				
15	Nabídková cena	pro 2 množství 115.942.11.1	ks	2,00	2500,00	5 000,00
16	Nabídková cena	Krycí deska pro splachovací nádržku	ks	2,00	1330,00	2 660,00
		Doplňky pro tělesně postižené				
		montáž + dodávka				
17	Nabídková cena	Madlo pro inv. sklopné 55 cm	ks	2,00	1340,00	2 680,00
18	Nabídková cena	Madlo pro inv. pevné 55 cm	ks	2,00	977,00	1 954,00
19	Nabídková cena	montáž doplňků	ks	4,00	284,00	1 136,00
		Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm				
20	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	15,00	1350,00	20 250,00
21	725 21-9401	montáž umyvadel	ks	15,00	790,00	11 850,00
22	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	15,00	1330,00	19 950,00
23	725 21-9503	montáž polosloupu	ks	15,00	230,00	3 450,00
24	Nabídková cena	Sífon DN 40 - plastový	ks	15,00	165,00	2 475,00
25	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	15,00	173,00	2 595,00
		Baterie umývadlová stojánková páková				
26	Nabídková cena	dodávka	ks	15,00	1870,00	28 050,00
27	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	15,00	257,00	3 855,00
		Umývadlo pro tělesně postižené				
28	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění a sifonu	ks	2,00	2170,00	4 340,00
29	725 21-9401	montáž umyvadel	ks	2,00	790,00	1 580,00
30	Nabídková cena	Sífon umývadlový podomítkový DN 40	ks	2,00	936,00	1 872,00
31	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	2,00	173,00	346,00
		Umyvadlová baterie pro invalidy				
32	Nabídková cena	dodávka	ks	2,00	1980,00	3 960,00
33	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	2,00	257,00	514,00
		Zrcadlo nad umývadlo sklopné				
34	Nabídková cena	dodávka + montáž	ks	2,00	4180,00	8 360,00
		Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm				
35	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	4,00	1420,00	5 680,00
36	725 21-9401	montáž umyvadel	ks	4,00	790,00	3 160,00
37	Nabídková cena	Sífon DN 40 - plastový	ks	4,00	165,00	660,00
38	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	4,00	173,00	692,00
		Baterie umývadlová stojánková páková				
39	Nabídková cena	dodávka	ks	4,00	1880,00	7 520,00
40	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	4,00	257,00	1 028,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

		Pisoárový záchodek keramický s automatickým splachováním včetně sifonu				
41	8.4307.0	dodávka	ks	2,00	10600,00	21 200,00
42	725 12-9201	montáž pisoárů	ks	2,00	1790,00	3 580,00
43	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	2,00	180,00	360,00
		Nosný prvek pro pisoár				
44	Nabídková cena	dodávka	ks	2,00	8420,00	16 840,00
45	Nabídková cena	Montáž	ks	2,00	1020,00	2 040,00
		Zdroj pro ovládání pisoáru				
46	Nabídková cena	1/20 - dodávka	ks	2,00	1470,00	2 940,00
47	Nabídková cena	Montáž	ks	2,00	67,60	135,20
		Výlevka diturvitová				
48	Nabídková cena	dodávka	ks	4,00	5220,00	20 880,00
49	Nabídková cena	plastová mřížka sklopná	ks	4,00	1730,00	6 920,00
50	725 33-9101	montáž výlevky	ks	4,00	1080,00	4 320,00
		Splachovací nádržka vysokopoložená				
51	Nabídková cena	dodávka včetně propojovacího potrubí	ks	4,00	1250,00	5 000,00
52	725 11-9105	Montáž splachovacích nádržek	ks	4,00	815,00	3 260,00
		Baterie nástěnná páková s prodloženou husičkou				
53	Nabídková cena	dodávka	ks	4,00	2150,00	8 600,00
54	725 82-9202	montáž nástěnných baterií	ks	4,00	402,00	1 608,00
		Kuchyňský dřez - dodávka stavební části				
55	725 31-9101	montáž dřezů	ks	5,00	863,00	4 315,00
56	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	5,00	302,00	1 510,00
57	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	5,00	175,00	875,00
		Kuchyňský dvojdřez - dodávka stavební části				
58	725 32-9101	montáž dřezů	ks	5,00	863,00	4 315,00
59	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	5,00	302,00	1 510,00
60	725 86-9214	montáž zápachových uzávěrek	ks	5,00	284,00	1 420,00
		Kuchyňský dřez nerezový 600x300 mm - dodávka interiéru				
61	725 31-9101	montáž dřezů	ks	3,00	863,00	2 589,00
62	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	3,00	302,00	906,00
63	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	3,00	175,00	525,00
		Baterie dřezová stojánková páková				
64	Nabídková cena	dodávka	ks	13,00	2980,00	38 740,00
65	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	13,00	257,00	3 341,00
		Podlahová sprchová vpust DN 50 - boční odtok				
66	Nabídková cena	dodávka	ks	5,00	322,00	1 610,00
67	721 21-9114	montáž podlahové vpusti	m	5,00	183,00	915,00
		Sprchová vanička keramická včetně upevnění				
68	8.5209.6	čtvercová 900 x 900 mm - dodávka	ks	1,00	5700,00	5 700,00
69	725 24-9101	montáž vaničky	ks	1,00	1830,00	1 830,00
70	2.5371.2	Sprchové dveře prosklené	ks	1,00	13000,00	13 000,00
71	725 24-9103	montáž sprchových dveří	ks	1,00	2080,00	2 080,00
72	2.9498.3	sifon pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm včetně krytky	ks	1,00	632,00	632,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

73	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	180,00	180,00
		Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou				
74	Nabídková cena	dodávka	ks	6,00	2180,00	13 080,00
75	Nabídková cena	sprchová sada s tyčí (5 funkcí)	ks	6,00	1030,00	6 180,00
76	725 84-1411	montáž baterií sprchových	ks	6,00	433,00	2 598,00
		Ventil rohový s filtrem				
77	Nabídková cena	dodávka	ks	85,00	237,00	20 145,00
78	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s trubičkou	ks	85,00	44,60	3 791,00
		Ventil nástěnný s připojením na hadici				
79	Nabídková cena	DN 15	ks	1,00	237,00	237,00
80	725 81-9201	Montáž nástěnných ventilů G1/2"	ks	1,00	44,60	44,60
		Dvířka plastová				
81	Nabídková cena	kovová lakovaná 150 x 300 mm	ks	24,00	156,00	3 744,00
82	Nabídková cena	kovová lakovaná 300 x 300 mm	ks	18,00	172,00	3 096,00
83	Nabídková cena	kovová lakovaná 500 x 500 mm	ks	32,00	932,00	29 824,00
84	Nabídková cena	Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů	hod	80,00	271,00	21 680,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty				
85	998 72-5202	v objektech do 12 m	%	602 898,80	0,30	1 808,70
		Zařizovací předměty - celkem				604 707,50
		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
		Montáž atypických konstrukcí				
1	767 99-5101	do hmotnosti 5 kg	kg	110,00	248,00	27 280,00
		Montáž atypických konstrukcí				
2	Nabídková cena	ocelových profilů	t	0,11	74400,00	8 184,00
		Přesun hmot pro doplňkové konstrukce				
3	998 76-7202	v objektech do 12 m	%	35 464,00	2,30	815,67
		Doplňkové konstrukce - celkem				36 279,67
		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návleková izolace na potrubí ve stěně a v podlaze - tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	358,00	26,50	9 487,00
2	Nabídková cena	DN 25	m	104,00	29,50	3 068,00
3	Nabídková cena	DN 32	m	59,00	37,50	2 212,50
4	Nabídková cena	Montáž izolace tepelné	bm	521,00	33,80	17 609,80
		Tep. izolace návleková s Al fólií na teplé vodě				
5	Nabídková cena	DN 20 - 20mm	m	122,00	79,80	9 735,60
6	Nabídková cena	DN 25 - 20mm	m	31,00	86,60	2 684,60
7	Nabídková cena	DN 32 - 25mm	m	78,00	110,00	8 580,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 302 - Lékařský dům - ZT

8	Nabídková cena	DN 40 - 30mm	m	14,00	126,00	1 764,00
9	Nabídková cena	DN 50 - 40mm	m	23,00	172,00	3 956,00
		Tepelná izolace kaučuková tl. 13mm - studená				
10	Nabídková cena	DN 20	m	36,00	52,10	1 875,60
11	Nabídková cena	DN 25	m	19,00	55,90	1 062,10
12	Nabídková cena	DN 32	m	72,00	67,10	4 831,20
13	Nabídková cena	DN 40	m	42,00	74,50	3 129,00
14	Nabídková cena	DN 50	m	38,00	107,00	4 066,00
15	713 46-3211	Montáž izolace tepelné	bm	475,00	56,80	26 980,00
		Přesun hmot pro tepelné izolace				
16	998 71-3202	v objektech do 12 m	%	91 554,40	2,40	2 197,31
		Tepelné izolace - celkem				103 238,71
		NÁTĚRY				
		Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický				
1	783 22-6100	základní	m2	11,00	82,50	907,50
2	783 22-5100	krycí s 1x emailováním	m2	11,00	263,00	2 893,00
		Nátěry - celkem				3 800,50

REKAPITULACE

Název zařízení	Dodávka	Montáž
Zař.č.1 – Větrání ordinace, komerční prostor 1.NP, 2.NP, 3.NP :	779 129,00 Kč	168 426,00 Kč
Zař.č.2 – Větrání lékárna 1.NP :	303 703,00 Kč	47 759,00 Kč
Zař.č.3 – Klimatizace ordinace, čekárna, chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP :	1 419 830,00 Kč	169 700,00 Kč
Zař.č.4 – Větrání nebezpečný odpad, technické zázemí (m.č.1.07, 1.08) :	11 050,00 Kč	2 300,00 Kč
Zař.č.5 – Větrání sklad, archiv (m.č.2.12, 3.12) :	2 504,00 Kč	1 464,00 Kč
Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH)	2 516 216,00 Kč	389 649,00 Kč

Pomocný materiál a práce				Dodávka + montáž
P.1	Montážní materiál - těsnící, spojovací	kpl	1	16 200,00 Kč
P.2	Montážní materiál - kotvící, nosný	kpl	1	80 100,00 Kč
P.3	Tepelná izolace samolepicí tl.19mm na bázi syntetického kaučuku	m2	44	44 600,00 Kč
P.4	Nátěry viditelné části VZT potrubí (v případě požadavku investora).	kpl	1	
P.5	Lešení lehké do výšky 9m a další pomocné mechanismy	kpl	1	8 800,00 Kč
P.6	Technická činnost a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	6 770,00 Kč
P.7	Zaregulování VZT včetně protokolu	kpl	1	14 900,00 Kč
P.8	Návrh provozního řádu	kpl	1	2 030,00 Kč
P.9	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	11 500,00 Kč
P.10	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	47 400,00 Kč
P.11	Dílenská / realizační dokumentace VZT	kpl	1	1 360,00 Kč
P.12	Dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1	4 060,00 Kč
Mezisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH)				237 720,00 Kč

Cena celkem za VZT (Kč bez DPH)	3 143 585,00 Kč
--	------------------------

Součástí projektu není :

- požadavky na ostatní profese (viz technická zpráva vzduchotechniky)
- projekt neřeší napojení systému VZT na EPS (nebyl zadán požadavek)
- autorizované měření hlučnosti ani orientační
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu

POZN :

- **TENTO PROJEKT NENAHAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.**
- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zař.č.1 – Větrání ordinace, komerční prostor 1.NP, 2.NP, 3.NP :								
1.1	240001001	Větrací jednotka rekuperační - podstrovní. Deskový rekuperátor. Vp/Vo=200m3/h, pext=200Pa. (P=136W, I=1,0A, U=230V). Součástí jednotky bezdrátový přepínač otáček. Účinnost jednotky 87 %, hladina akustického tlaku v 1 m: 50 dB(A) (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	40 200	40 200	8 120	8 120
1.2	240001002	Větrací jednotka rekuperační - podstrovní. Deskový rekuperátor. Vp/Vo=320m3/h, pext=200Pa. (P=2x170W, I=2,165A, U=230V). Součástí jednotky barevný podsvícený dotykový displej umožňující jednoduché programování. Účinnost jednotky 83 %, hladina akustického tlaku v 1 m: 57 dB(A) (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	80 000	80 000	10 800	10 800
1.3	240001003	Větrací jednotka rekuperační - podstrovní. Deskový rekuperátor. Vp/Vo=480m3/h, pext=200Pa. (P=2x170W, I=2,165A, U=230V). Součástí jednotky barevný podsvícený dotykový displej umožňující jednoduché programování. Účinnost jednotky 80 %, hladina akustického tlaku v 1 m: 57 dB(A) (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)	ks	4	80 000	320 000	10 800	43 200
1.4	240001004	Aktivní protimrazová ochrana - sání čerstvého vzduchu. Qtop=700W, I=3,04A, U=230V. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	1	10 200	10 200	1 020	1 020
1.5	240001005	Aktivní protimrazová ochrana - sání čerstvého vzduchu. Qtop=1400W, I=6,08A, U=230V. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	5	10 700	53 500	1 060	5 300
1.6	240001006	Teplotní čidlo příložené, délka 3m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	6	422	2 532	176	1 056
1.7	240001007	Tlumič hluku kruhový pro V=200-480m3/h, pozink. Rozměr D=160/600mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	13	1 650	21 450	330	4 290
1.8	240001008	Tlumič hluku kruhový pro V=200-320m3/h, pozink. Rozměr D=160/900mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	3	2 040	6 120	407	1 221
1.9	240001009	Tlumič hluku kruhový pro V=480m3/h, pozink. Rozměr D=200/600mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)	ks	4	1 970	7 880	393	1 572
1.10	240001010	Tlumič hluku kruhový pro V=480m3/h, pozink. Rozměr D=200/900mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)	ks	8	2 510	20 080	427	3 416
1.11	240001011	Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami D=315mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	6	3 170	19 020	316	1 896
1.12	240001012	Protidešťová žaluzie přetlaková D=315mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	6	1 530	9 180	229	1 374
1.13	240001013	Výústka přívodní nastavitelná na kruhové potrubí - dvouřadá vč. regulace Rozměr 325x75mm, V=50-60m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	16	984	15 744	162	2 592
1.14	240001014	Výústka přívodní nastavitelná na kruhové potrubí - dvouřadá vč. regulace Rozměr 425x75mm, V=75-85m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	13	1 020	13 260	162	2 106
1.15	240001015	Výústka přívodní nastavitelná na kruhové potrubí - dvouřadá vč. regulace Rozměr 525x75mm, V=100m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	1 220	2 440	162	324
1.16	240001016	Výústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace Rozměr 425x75mm, V=80-85m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)	ks	8	1 020	8 160	162	1 296
1.17	240001017	Výústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace Rozměr 225x75mm, V=30-50m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	29	399	11 571	162	4 698
1.18	240001018	Výústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace Rozměr 325x75mm, V=80-90m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	12	453	5 436	162	1 944
1.19	240001019	Výústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace Rozměr 425x75mm, V=100m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	1	543	543	162	162
1.20	240001020	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek. Do průměru 160mm, spojuje na spojky. Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek. Do průměru 200mm, spojuje na spojky.	bm	240	324	77 760	185	44 400
			bm	69	415	28 635	228	15 732

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
		Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.						
		Do průměru 315mm, spojováno na spojky.	bm	15	666	9 990	332	4 980
		Čtyřhranné potrubí, do obv. 650, 0 % tvar.	bm	17	514	8 738	231	3 927
		Čtyřhranné potrubí, do obv. 1050, 0 % tvar.	bm	10	669	6 690	300	3 000
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)						
		Mezisoučet zařízení č.1				779 129		168 426
Zař.č.2 – Větrání lékárna 1.NP :								
2.1	240002001	Větrací jednotka rekuperační - podstrovní. Deskový rekuperátor.	ks	1	236 000	236 000	23 000	23 000
		Vp/Vo=610m3/h, pext=250Pa. (P=2x430W, l=2x1,9A, U=230V).						
		Účinnost rekuperace 90%.						
		Elektrický ohříváč Qtop=5,7kW, l=16A, U=230V.						
		Součástí jednotky kompletní systém měření a regulace včetně prokabelování a zprovoznění.						
		Účinnost jednotky 81 %, hladina akustického tlaku v 1 m: 50 dB(A)						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.2	240002002	Tlumič hluku kruhový pro V=610m3/h, pozink.	ks	4	2 940	11 760	588	2 352
		Rozměr D=250/900mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.3	240002003	Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami D=315mm, plastová.	ks	1	3 170	3 170	316	316
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.4	240002004	Protidešťová žaluzie přetlaková D=315mm, plastová.	ks	1	1 530	1 530	229	229
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.5	240002005	Výústka přívodní nastavitelná na kruhové potrubí - dvouřadá vč. regulace	ks	4	1 020	4 080	162	648
		Rozměr 425x75mm, V=100m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.6	240002006	Výústka přívodní nastavitelná na kruhové potrubí - dvouřadá vč. regulace	ks	3	1 220	3 660	162	486
		Rozměr 525x75mm, V=120m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.7	240002007	Výústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace	ks	1	399	399	162	162
		Rozměr 225x75mm, V=50m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.8	240002008	Výústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace	ks	1	1 220	1 220	162	162
		Rozměr 525x75mm, V=100m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.9	240002009	Výústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace	ks	1	399	399	162	162
		Rozměr 225x75mm, V=50m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.10	240002010	Výústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace	ks	5	453	2 265	162	810
		Rozměr 325x75mm, V=75-90m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.11	240002011	Výústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace	ks	1	543	543	162	162
		Rozměr 425x75mm, V=100m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.12	240002012	Výústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace	ks	1	590	590	162	162
		Rozměr 525x75mm, V=170m3/h. RAL dle požadavku investora.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
2.20	240002020	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.						
		Do průměru 160mm, spojováno na spojky.	bm	33	324	10 692	185	6 105
		Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.						
		Do průměru 200mm, spojováno na spojky.	bm	15	415	6 225	228	3 420
		Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.						
		Do průměru 250mm, spojováno na spojky.	bm	30	529	15 870	237	7 110
		Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek.						
		Do průměru 315mm, spojováno na spojky.	bm	3	669	2 007	332	996
		Čtyřhranné potrubí, do obv. 650, 0 % tvar.	bm	1	514	514	231	231
		Čtyřhranné potrubí, do obv. 1050, 0 % tvar.	bm	3	669	2 007	300	900
		Čtyřhranné potrubí, do obv. 1500, 0 % tvar.	bm	1	772	772	346	346
		Mezisoučet zařízení č.2				303 703		47 759
Zař.č.3 – Klimatizace ordinace, čekárna, chodby 1.NP, 2.NP, 3.NP :								
		KLIMATIZACE 3.NP-PRAVÁ ČÁST - A - v 1. etapě nebude realizována						
3A.1	240003A001	Venkovní jednotka systému Multi FDx, Qch=15,5kW.	ks	1				
		P=6,2kW, l=20A, 3f, 380-415V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=56dB(A) v 1m.						
		Rozměry 950x1380x330mm (Š x V x H).						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)						
3A.2	240003A002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=3,5kW.	ks	3				
		P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=38/35/32dB(A) v 1,5m.						

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3A.3	240003A003	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=5,0kW.	ks	1				
		P=40W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/36dB(A) v 1,5m.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3A.4	240003A004	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky.	ks	4				
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3A.5	240003A005	Cu rozbočka rozvodu chladu	ks	1				
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3A.6	240003A006	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže.	ks	4				
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3A.7	240003A007	Nosná konzola pod venkovní jednotku (žár. pozink) + tlumící guma.	kpl	1				
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)						
3A.8	240003A008	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu	bm	64				
		Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladič R410a.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3A.9	240003A009	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.	kpl	1				
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
		KLIMATIZACE 3.NP-LEVÁ ČÁST - B						
3B.1	240003B001	Venkovní jednotka systému Multi FDx, Qch=15,5kW.	ks	1	107 000	107 000		
		P=6,2kW, I=20A, 3f, 380-415V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=56dB(A) v 1m.						
		Rozměry 950x1380x330mm (Š x V x H).						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)						
3B.2	240003B002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=3,5kW.	ks	3	13 200	39 600		
		P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=38/35/32dB(A) v 1,5m.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3B.3	240003B003	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=5,0kW.	ks	1	13 800	13 800		
		P=40W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/36dB(A) v 1,5m.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3B.4	240003B004	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky.	ks	4	3 450	13 800		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3B.5	240003B005	Cu rozbočka rozvodu chladu, distributor chladič	ks	1	9 670	9 670		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3B.6	240003B006	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže.	ks	4	4 940	19 760		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3B.7	240003B007	Nosná konzola pod venkovní jednotku (žár. pozink) + tlumící guma.	kpl	1	5 030	5 030		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)						
3B.8	240003B008	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu	bm	70	1 190	83 300		
		Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladič R410a.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3B.9	240003B009	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.	kpl	1			30 900	30 900
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
		KLIMATIZACE 2.NP-PRAVÁ ČÁST - C						
3C.1	240003C001	Venkovní jednotka systému Multi FDx, Qch=15,5kW.	ks	1	107 000	107 000		
		P=6,2kW, I=20A, 3f, 380-415V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=56dB(A) v 1m.						
		Rozměry 950x1380x330mm (Š x V x H).						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)						
3C.2	240003C002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=3,5kW.	ks	3	13 200	39 600		
		P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=38/35/32dB(A) v 1,5m.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3C.3	240003C003	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=5,0kW.	ks	1	13 800	13 800		
		P=40W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/36dB(A) v 1,5m.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3C.4	240003C004	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky.	ks	4	3 450	13 800		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3C.5	240003C005	Cu rozbočka rozvodu chladu, distributor chladič	ks	1	9 670	9 670		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3C.6	240003C006	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže.	ks	4	4 940	19 760		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						
3C.7	240003C007	Nosná konzola pod venkovní jednotku (žár. pozink) + tlumící guma.	kpl	1	5 030	5 030		
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)						
3C.8	240003C008	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu	bm	70	1 190	83 300		
		Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladič R410a.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)						

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
3C.9	240003C009	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	kpl	1			30 900	30 900
		KLIMATIZACE 2.NP-LEVÁ ČÁST - B						
3D.1	240003D001	Venkovní jednotka systému Multi FDx, Qch=15,5kW. P=6,2kW, I=20A, 3f, 380-415V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=56dB(A) v 1m. Rozměry 950x1380x330mm (Š x V x H). (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	ks	1	107 000	107 000		
3D.2	240003D002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=3,5kW. P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=38/35/32dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	ks	3	13 200	39 600		
3D.3	240003D003	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=5,0kW. P=40W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/36dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	ks	1	13 800	13 800		
3D.4	240003D004	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	ks	4	3 450	13 800		
3D.5	240003D005	Cu rozbočka rozvodu chladu, distributor chladiva (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	ks	1	9 670	9 670		
3D.6	240003D006	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	ks	4	4 940	19 760		
3D.7	240003D007	Nosná konzola pod venkovní jednotku (žár. pozink) + tlumící guma. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	kpl	1	5 030	5 030		
3D.8	240003D008	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladič R410a. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	bm	72	1 190	85 680		
3D.9	240003D009	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	kpl	1			30 900	30 900
		KLIMATIZACE 1.NP-PRAVÁ ČÁST - E						
3E.1	240003E001	Venkovní jednotka systému split inverter, Qch=5,0kW. P=1,66kW, I=20A, 1f, 220-240V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=52dB(A) v 1m. Rozměry 870x655x320mm (Š x V x H). (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	ks	1	28 700	28 700		
3E.2	240003E002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=5,0kW. P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/35dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	13 800	13 800		
3E.3	240003E003	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	3 450	3 450		
3E.4	240003E004	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	4 940	4 940		
3E.5	240003E005	Nosná konzola pod venkovní jednotku (žár. pozink) + tlumící guma. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	kpl	1	5 030	5 030		
3E.6	240003E006	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladič R410a. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	50	1 190	59 500		
3E.7	240003E007	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1			16 600	16 600
		KLIMATIZACE 1.NP-PRAVÁ ČÁST - F						
3F.1	240003F001	Venkovní jednotka systému Multi F, Qch=6,2kW. P=2,7kW, I=20A, 1f, 220-240V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=53dB(A) v 1m. Rozměry 870x655x320mm (Š x V x H). (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	ks	1	36 800	36 800		
3F.2	240003F002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=2,5kW. P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=36/33/30dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	12 300	12 300		
3F.3	240003F003	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=3,8kW. P=40W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/36dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	13 300	13 300		
3F.4	240003F004	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	3 450	6 900		
3F.5	240003F005	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	4 940	9 880		
3F.6	240003F006	Nosná konzola pod venkovní jednotku (žár. pozink) + tlumící guma. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	kpl	1	5 030	5 030		

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
3F.7	240003F007	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladivo R410a. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	30	1 150	34 500		
3F.8	240003F08	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1			16 500	16 500
		KLIMATIZACE 1.NP-LEVÁ ČÁST - G						
3G.1	240003G001	Venkovní jednotka systému split inverter, Qch=5,0kW. P=1,66kW, I=20A, 1f, 220-240V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=52dB(A) v 1m. Rozměry 870x655x320mm (Š x V x H). (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	ks	1	28 700	28 700		
3G.2	240003G002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=5,0kW. P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/35dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	13 800	13 800		
3G.3	240003G003	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	3 450	3 450		
3G.4	240003G004	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	4 940	4 940		
3G.5	240003G005	Nosná konzola pod venkovní jednotku (Žár. pozink) + tlumící guma. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	kpl	1	5 030	5 030		
3G.6	240003G006	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladivo R410a. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	20	1 110	22 200		
3G.7	240003G007	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1			16 600	16 600
		KLIMATIZACE CHODBY - H						
3H.1	240003H001	Venkovní jednotka systému Multi FDx, Qch=15,5kW. P=6,2kW, I=20A, 3f, 380-415V, 50Hz. Akustický tlak Lpa=56dB(A) v 1m. Rozměry 950x1380x330mm (Š x V x H). (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	ks	1	107 000	107 000		
3H.2	240003H002	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=3,5kW. P=20W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=38/35/32dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	13 200	13 200		
3H.3	240003H003	Vnitřní jednotka kazetová 4 cestná, Qch=5,5kW. P=40W, 1f, 220-240V, 50Hz). Akustický tlak Lpa=41/39/36dB(A) v 1,5m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)	ks	2	13 800	27 600		
3H.4	240003H004	Dekorační čelní panel 4 cestné kazetové jednotky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	3	3 450	10 350		
3H.5	240003H005	Cu rozbočka rozvodu chladu, distributor chladiva (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	1	9 670	9 670		
3H.6	240003H006	Standardní kabelový ovladač s černým rámečkem včetně kabeláže. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	3	4 940	14 820		
3H.7	240003H007	Nosná konzola pod venkovní jednotku (Žár. pozink) + tlumící guma. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.4)	kpl	1	5 030	5 030		
3H.8	240003H008	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, chladivo R410a. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	bm	35	1 190	41 650		
3H.9	240003H009	Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.3)	kpl	1			27 300	27 300
		Mezisoučet zařízení č.3				1 419 830		169 700
Zař.č.4 – Větrání nebezpečný odpad, technické zázemí (m.č.1.07, 1.08) :								
4.1	240004001	Odvodní nástěnný axiální ventilátor, D=160mm. V=150m3/h, pext=50Pa (P=29W, U=230V) Včetně zpětné klapky, nastavitelného zpožděného doběhu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	4 100	8 200	615	1 230
4.2	240004002	Protidešťová žaluzie přetlaková D=160mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	2	1 170	2 340	350	700
4.10	240004010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 0% tvarovek. Do průměru 160mm, spojováno na spojky.	bm	2	255	510	185	370
		Mezisoučet zařízení č.4				11 050		2 300

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zař.č.5 – Větrání sklad, archiv (m.č.2.12, 3.12) :								
5.1	240005001	Dveřní mřížka plastová 445x82mm, oboustranná, barva bílá. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)	ks	2	408	816	244	488
5.2	240005002	Stěnová mřížka 300x150mm. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)	ks	4	422	1 688	244	976
		Mezisoučet zařízení č.5				2 504		1 464
		POZN :						
		- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.						
		- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.						

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

[illegible]

Věta	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
735 - Otopná tělesa				
ELEKTRICKÝ HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ RADIÁTOR				
A S UCHYCENÍM NA ZED'				
860/500 600 W	ks	6,00	7 300,00	43 800,00
1490/600 900 W	ks	1,00	8 940,00	8 940,00
ELEKTRICKÝ HLINÍKOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR				
HLADKÁ ČELNÍ PLOCHA				
Hloubka 95 mm				
500/6 300 W	ks	17,00	6 430,00	109 310,00
500/8 600 W	ks	15,00	7 290,00	109 350,00
500/10 900 W	ks	13,00	8 160,00	106 080,00
500/14 1200 W	ks	1,00	9 920,00	9 920,00
500/18 1500 W	ks	1,00	11 900,00	11 900,00
MONTÁŽ TĚLES				
článekových na zed'	ks	47,00	338,00	15 886,00
žebříkových na obklady	ks	7,00	379,00	2 653,00
735 - Otopná tělesa - celkem				417 839,00

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	448 596,50		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	16 149,47	4 485,97	
Montáž - materiál		877 848,20	
Montáž - práce		608 051,40	
Mezisoučet 1	464 745,97	1 490 385,57	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		89 153,98	
Mezisoučet 2	464 745,97	1 579 539,54	
Základní náklady celkem		2 044 285,52	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		51 335,04	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		15 795,40	
Vedlejší náklady celkem		67 130,43	
Náklady celkem		2 111 415,95	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč R1-H	112 776,20	11 500,00	
Rozvaděč R2	35 773,30	8 120,00	
Rozvaděč R3	30 348,30	8 120,00	
Rozvaděč R4	28 565,30	8 120,00	
Rozvaděč R5	42 529,30	8 790,00	
Rozvaděč R6	50 395,30	8 790,00	
Rozvaděč R7	45 854,30	8 790,00	
Rozvaděč R8	34 619,30	8 790,00	
Rozvaděč R9 (2)	10 697,30	3 380,00	
Rozvaděč R9 (3)	14 317,30	3 380,00	
Rozvaděč RM	38 459,00	3 380,00	
Skříň HOP	4 261,60	2 030,00	
Montážní materiál a práce	836 491,70	450 340,80	
Bleskosvod, uzemnění	41 356,50	74 520,60	

Název	Mj	Počet	Matériál	Matériál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1-H									
Rozvodnicová skříň oceloplechová, povrchová s dvěma, základní provedení, IP44/IP30, rozměr 710\1950\170mm	ks	1,00	23 900,00	23 900,00			0,00	23 900,00	23 900,00
Přístrojová lišta	ks	9,00	369,00	3 321,00			0,00	369,00	3 321,00
Montážní sada	ks	1,00	2 440,00	2 440,00			0,00	2 440,00	2 440,00
Kryt přístrojů	ks	13,00	546,00	7 098,00			0,00	546,00	7 098,00
Kombinované svodiče přepětí typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-S									
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, 3+N	ks	4,00	2 760,00	11 040,00			0,00	2 760,00	11 040,00
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY									
Třípólové									
Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A	ks	1,00	930,00	930,00			0,00	930,00	930,00
80A gG Pojistková vložka válcová	ks	3,00	49,70	149,10			0,00	49,70	149,10
JISTIČ VÝKONOVÝ									
3-polový, N, 125A/D, 25kA/AC	Ks	1,00	8 290,00	8 290,00			0,00	8 290,00	8 290,00
Montážní sada	Ks	1,00	2 030,00	2 030,00			0,00	2 030,00	2 030,00
Napětová spoušť 230V	Ks	1,00	806,00	806,00			0,00	806,00	806,00
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRONY JEDNOPÓLOVÝ									
10-1 /6A gG	ks	1,00	93,10	93,10			0,00	93,10	93,10
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO DIN									
0/1	ks	1,00	260,00	260,00			0,00	260,00	260,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ.CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	2,00	177,00	354,00			0,00	177,00	354,00
10B-1 -10A	ks	21,00	145,00	3 045,00			0,00	145,00	3 045,00
16B-1 -16A	ks	2,00	125,00	250,00			0,00	125,00	250,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"									
16B-3 -16A	ks	1,00	532,00	532,00			0,00	532,00	532,00
25B-3 -25A	ks	9,00	620,00	5 580,00			0,00	620,00	5 580,00
50B-3 -50A	ks	1,00	1 770,00	1 770,00			0,00	1 770,00	1 770,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"									
20C-3 -20A	ks	4,00	713,00	2 852,00			0,00	713,00	2 852,00
40C-3 -40A	ks	1,00	1 480,00	1 480,00			0,00	1 480,00	1 480,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									
16B-1N-030A -16A	ks	2,00	1 590,00	3 180,00			0,00	1 590,00	3 180,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	4,00	589,00	2 356,00			0,00	589,00	2 356,00
4S, 25A, cívka 230V AC	ks	1,00	589,00	589,00			0,00	589,00	589,00
INSTALAČNÍ RELÉ									
Instalační relé 16A, 2S, 230V AC	ks	1,00	770,00	770,00			0,00	770,00	770,00
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY DIN									
TRÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ									
Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 80 A, odečtový	ks	8,00	2 980,00	23 840,00			0,00	2 980,00	23 840,00
SCHODIŠŤ.AUTOMAT									
Schodišťový automat 30 s až 10 min.	ks	1,00	741,00	741,00			0,00	741,00	741,00
SPÍNACÍ HODINY ELEKTROMECHANICKÉ									
Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (bez rezervy chodu)	ks	1,00	1 010,00	1 010,00			0,00	1 010,00	1 010,00
SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE									
Soumrakový spínač s nástěnným čtldem 5-100/50-2000 Lx	ks	1,00	821,00	821,00			0,00	821,00	821,00
RADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	60,00	27,10	1 626,00			0,00	27,10	1 626,00
16mm2	ks	30,00	54,10	1 623,00			0,00	54,10	1 623,00
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00
Rozvaděč R1-H - celkem				112 776,20			11 500,00		124 276,20

4mm2	ks	50,00	27,10	1 355,00			0,00	27,10	1 355,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 120,00		8 120,00	8 120,00	8 120,00
Rozvaděč R3 - celkem									
				30 348,30			8 120,00		38 468,30
Rozvaděč R4									
Rozvodnice nástěnná, oceloplechová, s dveřmi, kompletní, IP30, včetně příslušenství, 96M DIN	ks	1,00	6 090,00	6 090,00			0,00	6 090,00	6 090,00
Přístrojová lišta	ks	4,00	369,00	1 476,00			0,00	369,00	1 476,00
Montážní sada	ks	1,00	1 490,00	1 490,00			0,00	1 490,00	1 490,00
Kryt přístrojů	ks	4,00	546,00	2 184,00			0,00	546,00	2 184,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN									
40 A 3-pólový	ks	1,00	792,00	792,00			0,00	792,00	792,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	8,00	145,00	1 160,00			0,00	145,00	1 160,00
16B-1 -16A	ks	4,00	125,00	500,00			0,00	125,00	500,00
20B-1 -20A	ks	1,00	176,00	176,00			0,00	176,00	176,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"									
10C-1 -10A	ks	1,00	192,00	192,00			0,00	192,00	192,00
20C-1 -20A	ks	1,00	203,00	203,00			0,00	203,00	203,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									
10B-1N-030A -10A	ks	1,00	1 810,00	1 810,00			0,00	1 810,00	1 810,00
16B-1N-030A -16A	ks	4,00	1 590,00	6 360,00			0,00	1 590,00	6 360,00
25B-1N-030A -25A	ks	1,00	2 490,00	2 490,00			0,00	2 490,00	2 490,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	2,00	589,00	1 178,00			0,00	589,00	1 178,00
INSTALAČNÍ RELE									
Instalační relé 16A, 2S, 230V AC	ks	1,00	770,00	770,00			0,00	770,00	770,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	50,00	27,10	1 355,00			0,00	27,10	1 355,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 120,00		8 120,00	8 120,00	8 120,00
Rozvaděč R4 - celkem									
				28 565,30			8 120,00		36 685,30
Rozvaděč R5									
Rozvodnice nástěnná, oceloplechová, s dveřmi, kompletní, IP30, včetně příslušenství, 120M DIN	ks	1,00	7 170,00	7 170,00			0,00	7 170,00	7 170,00
Přístrojová lišta	ks	5,00	369,00	1 845,00			0,00	369,00	1 845,00
Montážní sada	ks	1,00	1 620,00	1 620,00			0,00	1 620,00	1 620,00
Kryt přístrojů	ks	5,00	546,00	2 730,00			0,00	546,00	2 730,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN									
63 A 3-pólový	ks	1,00	855,00	855,00			0,00	855,00	855,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	14,00	145,00	2 030,00			0,00	145,00	2 030,00
16B-1 -16A	ks	6,00	125,00	750,00			0,00	125,00	750,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"									
10C-1 -10A	ks	3,00	192,00	576,00			0,00	192,00	576,00
20C-1 -20A	ks	1,00	203,00	203,00			0,00	203,00	203,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"									
20C-3 -20A	ks	1,00	713,00	713,00			0,00	713,00	713,00
							0,00		0,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									

10B-1N-030A -10A	ks	1,00	1 810,00	1 810,00			0,00	1 810,00	1 810,00
16B-1N-030A -16A	ks	6,00	1 590,00	9 540,00			0,00	1 590,00	9 540,00
25B-1N-030A -25A	ks	2,00	2 490,00	4 980,00			0,00	2 490,00	4 980,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	8,00	589,00	4 712,00			0,00	589,00	4 712,00
TRANSFORMÁTOR JEDNOFÁZOVÝ									
230/6/8 /12V na lištu DIN	ks	1,00	1 030,00	1 030,00			0,00	1 030,00	1 030,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	60,00	27,10	1 626,00			0,00	27,10	1 626,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00		8 790,00
Rozvaděč R5 - celkem				42 529,30		8 790,00			51 319,30
Rozvaděč R6									
Rozvodnice nástěnná, oceloplechová, s dvěma, kompletní, IP30, včetně příslušenství, 120M DIN	ks	1,00	7 170,00	7 170,00			0,00	7 170,00	7 170,00
Přístrojová lišta	ks	5,00	369,00	1 845,00			0,00	369,00	1 845,00
Montážní sada	ks	1,00	1 620,00	1 620,00			0,00	1 620,00	1 620,00
Kryt přístrojů	ks	5,00	546,00	2 730,00			0,00	546,00	2 730,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN									
63 A 3-pólový	ks	1,00	855,00	855,00			0,00	855,00	855,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	15,00	145,00	2 175,00			0,00	145,00	2 175,00
16B-1 -16A	ks	11,00	125,00	1 375,00			0,00	125,00	1 375,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"									
10C-1 -10A	ks	3,00	192,00	576,00			0,00	192,00	576,00
20C-1 -20A	ks	1,00	203,00	203,00			0,00	203,00	203,00
25C-1 -25A	ks	2,00	213,00	426,00			0,00	213,00	426,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"									
20C-3 -20A	ks	1,00	713,00	713,00			0,00	713,00	713,00
ELEKTROMĚR JEDNOFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA - ODEČTOVÝ									
32A/DIN	ks	2,00	2 980,00	5 960,00			0,00	2 980,00	5 960,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									
16B-1N-030A -16A	ks	7,00	1 590,00	11 130,00			0,00	1 590,00	11 130,00
20B-1N-030A -20A	ks	3,00	1 970,00	5 910,00			0,00	1 970,00	5 910,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	8,00	589,00	4 712,00			0,00	589,00	4 712,00
TRANSFORMÁTOR JEDNOFÁZOVÝ									
230/6/8 /12V na lištu DIN	ks	1,00	1 030,00	1 030,00			0,00	1 030,00	1 030,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	60,00	27,10	1 626,00			0,00	27,10	1 626,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00		8 790,00
Rozvaděč R6 - celkem				50 395,30		8 790,00			59 185,30
Rozvaděč R7									
Rozvodnice nástěnná, oceloplechová, s dvěma, kompletní, IP30, včetně příslušenství, 120M DIN	ks	1,00	7 170,00	7 170,00			0,00	7 170,00	7 170,00
Přístrojová lišta	ks	5,00	369,00	1 845,00			0,00	369,00	1 845,00
Montážní sada	ks	1,00	1 620,00	1 620,00			0,00	1 620,00	1 620,00
Kryt přístrojů	ks	5,00	546,00	2 730,00			0,00	546,00	2 730,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN									

40 A 3-pólový	ks	1,00	792,00	792,00			0,00	792,00	792,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	17,00	145,00	2 465,00			0,00	145,00	2 465,00
16B-1 -16A	ks	6,00	125,00	750,00			0,00	125,00	750,00
20B-1 -20A	ks	1,00	176,00	176,00			0,00	176,00	176,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"									
10C-1 -10A	ks	1,00	192,00	192,00			0,00	192,00	192,00
20C-1 -20A	ks	1,00	203,00	203,00			0,00	203,00	203,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"									
20C-3 -20A	ks	1,00	713,00	713,00			0,00	713,00	713,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									
10B-1N-030A -10A	ks	2,00	1 810,00	3 620,00			0,00	1 810,00	3 620,00
16B-1N-030A -16A	ks	6,00	1 590,00	9 540,00			0,00	1 590,00	9 540,00
20B-1N-030A -20A	ks	2,00	1 970,00	3 940,00			0,00	1 970,00	3 940,00
ELEKTROMĚR JEDNOFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA - ODEČTOVÝ									
32ADIN	ks	1,00	2 980,00	2 980,00			0,00	2 980,00	2 980,00
TRANSFORMÁTOR JEDNOFÁZOVÝ									
230/6/8 /12V na lištu DIN	ks	1,00	1 030,00	1 030,00			0,00	1 030,00	1 030,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	7,00	589,00	4 123,00			0,00	589,00	4 123,00
INSTALAČNÍ RELÉ									
Instalační relé 16A, 2S, 230V AC	ks	0,00	770,00	0,00			0,00	770,00	0,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	60,00	27,10	1 626,00			0,00	27,10	1 626,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00
Rozvaděč R7 - celkem				45 854,30		8 790,00		54 644,30	
Rozvaděč R8									
Rozvodnice nástěnná, oceloplechová, s dveřmi, kompletní, IP30, včetně příslušenství, 120M DIN	ks	1,00	7 170,00	7 170,00			0,00	7 170,00	7 170,00
Přístrojová lišta	ks	5,00	369,00	1 845,00			0,00	369,00	1 845,00
Montážní sada	ks	1,00	1 620,00	1 620,00			0,00	1 620,00	1 620,00
Kryt přístrojů	ks	5,00	546,00	2 730,00			0,00	546,00	2 730,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN									
40 A 3-pólový	ks	1,00	792,00	792,00			0,00	792,00	792,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	12,00	145,00	1 740,00			0,00	145,00	1 740,00
16B-1 -16A	ks	6,00	125,00	750,00			0,00	125,00	750,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"									
10C-1 -10A	ks	3,00	192,00	576,00			0,00	192,00	576,00
20C-1 -20A	ks	1,00	203,00	203,00			0,00	203,00	203,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"									
20C-3 -20A	ks	1,00	713,00	713,00			0,00	713,00	713,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									
10B-1N-030A -10A	ks	2,00	1 810,00	3 620,00			0,00	1 810,00	3 620,00
16B-1N-030A -16A	ks	5,00	1 590,00	7 950,00			0,00	1 590,00	7 950,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	5,00	589,00	2 945,00			0,00	589,00	2 945,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	60,00	27,10	1 626,00			0,00	27,10	1 626,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00

Rozvaděč R8 - celkem				34 619,30			8 790,00		43 409,30
Rozvaděč R9 (2)									
Zapuštěná celoplastová rozvodnice, kompletní, vybavená s dvěma, IP30, včetně příslušenství, 24M DIN	ks	1,00	1 620,00	1 620,00			0,00	1 620,00	1 620,00
Přístrojová lišta	ks	3,00	369,00	1 107,00			0,00	369,00	1 107,00
Montážní sada	ks	1,00	271,00	271,00			0,00	271,00	271,00
Kryt přístrojů	ks	3,00	546,00	1 638,00			0,00	546,00	1 638,00
<i>PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN</i>									
40 A 3-pólový	ks	1,00	792,00	792,00			0,00	792,00	792,00
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	5,00	145,00	725,00			0,00	145,00	725,00
16B-1 -16A	ks	1,00	125,00	125,00			0,00	125,00	125,00
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>									
16B-1N-030A -16A	ks	1,00	1 590,00	1 590,00			0,00	1 590,00	1 590,00
<i>IMPULSNÍ RELÉ, 230V AC</i>									
16A kontakt 1/0	ks	1,00	770,00	770,00			0,00	770,00	770,00
<i>MODULÁRNÍ STYKAČ DIN</i>									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	2,00	589,00	1 178,00			0,00	589,00	1 178,00
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>									
4mm2	ks	20,00	27,10	542,00			0,00	27,10	542,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>									
do 100 kg	ks	1,00		0,00		3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00
Rozvaděč R9 (2) - celkem				10 697,30			3 380,00		14 077,30
Rozvaděč R9 (3)									
Zapuštěná celoplastová rozvodnice, kompletní, vybavená s dvěma, IP30, včetně příslušenství, 24M DIN	ks	1,00	1 620,00	1 620,00			0,00	1 620,00	1 620,00
Přístrojová lišta	ks	3,00	369,00	1 107,00			0,00	369,00	1 107,00
Montážní sada	ks	1,00	271,00	271,00			0,00	271,00	271,00
Kryt přístrojů	ks	3,00	546,00	1 638,00			0,00	546,00	1 638,00
<i>PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN</i>									
40 A 3-pólový	ks	1,00	792,00	792,00			0,00	792,00	792,00
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	5,00	145,00	725,00			0,00	145,00	725,00
16B-1 -16A	ks	1,00	125,00	125,00			0,00	125,00	125,00
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>									
10B-1N-030A -10A	ks	2,00	1 810,00	3 620,00			0,00	1 810,00	3 620,00
16B-1N-030A -16A	ks	1,00	1 590,00	1 590,00			0,00	1 590,00	1 590,00
<i>IMPULSNÍ RELÉ, 230V AC</i>									
16A kontakt 1/0	ks	1,00	770,00	770,00			0,00	770,00	770,00
<i>MODULÁRNÍ STYKAČ DIN</i>									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	2,00	589,00	1 178,00			0,00	589,00	1 178,00
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>									
4mm2	ks	20,00	27,10	542,00			0,00	27,10	542,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>									
do 100 kg	ks	1,00		0,00		3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00
Rozvaděč R9 (3) - celkem				14 317,30			3 380,00		17 697,30
Rozvaděč RM									
Povrchová oceloplechová rozvodnice s dvěma, kompletní, vybavená s dvěma, IP44/IP20, včetně příslušenství, 48M DIN	ks	1,00	4 330,00	4 330,00			0,00	4 330,00	4 330,00
Přístrojová lišta	ks	3,00	369,00	1 107,00			0,00	369,00	1 107,00

Montážní sada	ks	1,00	271,00	271,00			0,00	271,00	271,00
Kryt přístrojů	ks	3,00	546,00	1 638,00			0,00	546,00	1 638,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ									
63 A 3-pólový	ks	2,00	855,00	1 710,00			0,00	855,00	1 710,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B"									
6B-1 -6A	ks	3,00	177,00	531,00			0,00	177,00	531,00
10B-1 -10A	ks	1,00	145,00	145,00			0,00	145,00	145,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT. "B"									
LTN-16B-3 -16A	ks	3,00	532,00	1 596,00			0,00	532,00	1 596,00
LTN-20B-3 -20A	ks	3,00	600,00	1 800,00			0,00	600,00	1 800,00
MODULÁRNÍ STYKAČ									
kontakty 4/0, 40A, cívka 230V AC	ks	6,00	1 480,00	8 880,00			0,00	1 480,00	8 880,00
PŘEPÍNAČ DO PANELU									
1-0-2, 6A	ks	3,00	493,00	1 479,00			0,00	493,00	1 479,00
SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO DO PANELU, IP65, 240V AC, KOMPLETNÍ									
barva bílá	ks	3,00	350,00	1 050,00			0,00	350,00	1 050,00
barva žlutá	ks	3,00	350,00	1 050,00			0,00	350,00	1 050,00
INSTALAČNÍ RELÉ									
kontakty 2/2, 10A/230V	ks	3,00	770,00	2 310,00			0,00	770,00	2 310,00
kontakty 2/2, 10A/24V	ks	3,00	955,00	2 865,00			0,00	955,00	2 865,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	6,00	589,00	3 534,00			0,00	589,00	3 534,00
INSTALAČNÍ RELÉ									
Instalační relé 16A, 2S, 230V AC	ks	4,00	770,00	3 080,00			0,00	770,00	3 080,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm ²	ks	20,00	27,10	542,00			0,00	27,10	542,00
16mm ²	ks	10,00	54,10	541,00			0,00	54,10	541,00
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00		3 380,00
Rozvaděč RM - celkem				38 459,00		3 380,00			41 839,00
Skříň HOP									
Rozvaděč nástěnný oceloplechový, IP40, plná dvířka, 500x400x200	ks	1,00	2 000,00	2 000,00			0,00	2 000,00	2 000,00
Ekvipotenciální přípojnice 295x40x5 Cu	ks	2,00	1 090,00	2 180,00			0,00	1 090,00	2 180,00
Průchodka pro Rd=8 plast	ks	12,00	6,80	81,60			0,00	6,80	81,60
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 20 kg	ks	1,00		0,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00		2 030,00
Skříň HOP - celkem				4 261,60		2 030,00			6 291,60
Montážní materiál a práce									
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU									
KP68/2 73x30	ks	110,00	7,00	770,00	29,20	3 212,00	36,20		3 982,00
KP67/2 70x45	ks	70,00	7,00	490,00	31,70	2 219,00	38,70		2 709,00
KP64/2 2x70x45	ks	44,00	56,40	2 481,60	39,90	1 755,60	96,30		4 237,20
KP64/3 3x70x45	ks	20,00	82,90	1 658,00	45,50	910,00	128,40		2 568,00
KP64/4 4x70x45	ks	14,00	97,10	1 359,40	63,90	894,60	161,00		2 254,00
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE									
KU68 73x42	ks	150,00	12,70	1 905,00	34,60	5 190,00	47,30		7 095,00
KOM97 103x50	ks	36,00	39,50	1 422,00	76,70	2 761,20	116,20		4 183,20
KO100E 128x128x70	ks	1,00	73,50	73,50	121,00	121,00	194,50		194,50
KT250/1 234x176x79	ks	7,00	371,00	2 597,00	227,00	1 589,00	598,00		4 186,00
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ									
117x117x42	ks	12,00	91,20	1 094,40	129,00	1 548,00	220,20		2 642,40
SVORKOVNICE KRABICOVÁ									

4x1-2,5mm2	ks	440,00	6,90	3 036,00		22,60	9 944,00	29,50	12 980,00
3x1,5-4mm2	ks	200,00	5,70	1 140,00		17,50	3 500,00	23,20	4 640,00
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST									
korugovaný plast, D 60mm	m	7,00	30,00	210,00		52,80	369,60	82,80	579,60
korugovaný plast, D 80mm	m	7,00	49,20	344,40		52,80	369,60	102,00	714,00
d 16 mm, pevně	m	22,00	7,40	162,80		52,80	1 161,60	60,20	1 324,40
d 32 mm, pevně	m	30,00	21,40	642,00		52,80	1 584,00	74,20	2 226,00
KABELOVÝ ŽLAB OCELOVÝ, ZINKOVANÝ, VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"									
62/50 bez víka	m	12,00	175,00	2 100,00		129,00	1 548,00	304,00	3 648,00
125/50 bez víka	m	22,00	215,00	4 730,00		129,00	2 838,00	344,00	7 568,00
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg									
	ks	24,00		0,00	020652	203,00	4 872,00	203,00	4 872,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
CY4 Žlutozelený, pevně	m	180,00	11,50	2 070,00		25,70	4 626,00	37,20	6 696,00
CY16 Žlutozelený, pevně	m	185,00	44,50	8 232,50		25,70	4 754,50	70,20	12 987,00
CY25 Žlutozelený, pevně	m	10,00	69,90	699,00		25,70	257,00	95,60	956,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
2x1.5 mm2 , pevně	m	310,00	11,10	3 441,00		26,90	8 339,00	38,00	11 780,00
3x1.5 mm2 , pevně	m	770,00	13,80	10 626,00		26,90	20 713,00	40,70	31 339,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
3x1.5 mm2 , pevně	m	2 550,00	13,80	35 190,00		26,90	68 595,00	40,70	103 785,00
3x2.5 mm2 , pevně	m	1 240,00	22,30	27 652,00		26,90	33 356,00	49,20	61 008,00
3x4 mm2 , pevně	m	65,00	39,10	2 541,50		26,90	1 748,50	66,00	4 290,00
5x1.5 mm2 , pevně	m	20,00	22,50	450,00		26,90	538,00	49,40	988,00
5x2.5 mm2 , pevně	m	8,00	36,00	288,00		26,90	215,20	62,90	503,20
5x4 mm2 , pevně	m	8,00	59,00	472,00		26,90	215,20	85,90	687,20
5x6 mm2 , pevně	m	260,00	85,80	22 308,00		29,60	7 696,00	115,40	30 004,00
5x10 mm2 , pevně	m	35,00	136,00	4 760,00		29,60	1 036,00	165,60	5 796,00
4x50 mm2 , pevně	m	9,00	535,00	4 815,00		33,30	299,70	568,30	5 114,70
KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0									
1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	30,00	23,50	705,00		26,90	807,00	50,40	1 512,00
ŠNÚRA PVC (CYSY)									
3x0,75mm2 , pevně	m	39,00	9,70	378,30		25,70	1 002,30	35,40	1 380,60
KABEL STÍNĚNÝ, 250V									
4x0,8 mm , pevně	m	20,00	15,60	312,00		25,70	514,00	41,30	826,00
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO									
5x4 mm2	ks	240,00	0,00	0,00		99,40	23 856,00	99,40	23 856,00
5x10 mm2	ks	52,00	0,00	0,00		143,00	7 436,00	143,00	7 436,00
4x50 mm2	ks	2,00	0,00	0,00		202,00	404,00	202,00	404,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
do 6 mm2	ks	160,00	0,00	0,00		22,60	3 616,00	22,60	3 616,00
do 16 mm2	ks	10,00	0,00	0,00		28,30	283,00	28,30	283,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
do 16 mm2	ks	14,00	0,00	0,00		28,30	396,20	28,30	396,20
do 50 mm2	ks	2,00	0,00	0,00		78,60	157,20	78,60	157,20
do 70 mm2	ks	8,00	0,00	0,00		89,20	713,60	89,20	713,60
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
4 mm2	ks	70,00	0,00	0,00	100013	19,90	1 393,00	19,90	1 393,00

								0,00	0,00
UKONČENÍ ŠNŮRY DO									
3x4 mm2	ks	78,00	0,00	0,00		59,70	4 656,60	59,70	4 656,60
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO									
1-pól.vyp.(1)	ks	62,00	104,00	6 448,00		60,90	3 775,80	164,90	10 223,80
sériov.přep.(5)	ks	14,00	141,00	1 974,00		75,80	1 061,20	216,80	3 035,20
střídav.přep.(6)	ks	23,00	111,00	2 553,00		75,80	1 743,40	186,80	4 296,40
kříž.přep.(7)	ks	1,00	160,00	160,00		85,20	85,20	245,20	245,20
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ									
1 páčka	ks	86,00	39,90	3 431,40		0,00	0,00	39,90	3 431,40
2 páčky	ks	14,00	49,70	695,80		0,00	0,00	49,70	695,80
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ									
jednoduchý	ks	98,00	25,00	2 450,00		0,00	0,00	25,00	2 450,00
2x.vodorovný	ks	44,00	45,10	1 984,40		0,00	0,00	45,10	1 984,40
3x.vodorovný	ks	20,00	64,50	1 290,00		0,00	0,00	64,50	1 290,00
4x.vodorovný	ks	14,00	85,00	1 190,00		0,00	0,00	85,00	1 190,00
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, KOMPLETNÍ									
se svorkou N, 1/0S	ks	24,00	216,00	5 184,00		85,20	2 044,80	301,20	7 228,80
ZVONKOVÁ SIGNALIZACE									
Domovní zvonek, provedení pro napětí 8V/AC	ks	2,00	338,00	676,00		203,00	406,00	541,00	1 082,00
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44, NA POVRCH, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA ŠEDÁ									
seriový přepínač	ks	2,00	117,00	234,00		98,80	197,60	215,80	431,60
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ									
3P/16A	ks	3,00	427,00	1 281,00		199,00	597,00	626,00	1 878,00
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI									
3SI/32A,500V, IP65	ks	3,00	879,00	2 637,00		244,00	732,00	1 123,00	3 369,00
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20									
úhel 220st., spínací prvek relé	ks	2,00	1 150,00	2 300,00		244,00	488,00	1 394,00	2 788,00
TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ									
Kontakt 1/0, ve skříňce, IP44, včetně tabulky	ks	1,00	1 110,00	1 110,00		244,00	244,00	1 354,00	1 354,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ									
2P+PE, 230V/16A	ks	170,00	128,00	21 760,00		111,00	18 870,00	239,00	40 630,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKUTANGO,BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU									
2p+z	ks	12,00	949,00	11 388,00		111,00	1 332,00	1 060,00	12 720,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44									
2P+PE, 230V/16A	ks	11,00	213,00	2 343,00		111,00	1 221,00	324,00	3 564,00
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44									
2P+PE, 230V/16A, bílá	ks	1,00	97,00	97,00		118,00	118,00	215,00	215,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NASTĚNNÁ,									
32A,400V,3p+N+PE, IP44	ks	1,00	185,00	185,00		126,00	126,00	311,00	311,00
SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ									
Svorka pro vyrovnání potenciálů, vestavná montáž, do krabice	ks	12,00	708,00	8 496,00		284,00	3 408,00	992,00	11 904,00
Ekvipotenciální přípojnice, pásek, 1xCY16, 8xCY4	ks	7,00	245,00	1 715,00		244,00	1 708,00	489,00	3 423,00
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti do 5 kg									
	ks	7,00	0,00	0,00	020651	203,00	1 421,00	203,00	1 421,00
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ KONCOVÁ, IP44, PLASTOVÁ DO VÝKLENKU									
zatížitelnost 3x250A, vestavná do výklenku	ks	1,00	5 810,00	5 810,00		1 290,00	1 290,00	7 100,00	7 100,00
Pojistka nožová 2/125A/400VAC	ks	3,00	114,00	342,00		20,30	60,90	134,30	402,90
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL									
montáž čidla, termostatu	ks	1,00	0,00	0,00	110021	244,00	244,00	244,00	244,00

montáž svorkovnice motoru 1-fáz.	ks	35,00	0,00	0,00	110021	162,00	5 670,00	162,00	5 670,00
montáž tepelného spotřebiče	ks	68,00	0,00	0,00	110021	338,00	22 984,00	338,00	22 984,00
seřízení pohybového čidla	ks	2,00	0,00	0,00	110021	244,00	488,00	244,00	488,00
montáž automatiky pisoárů	ks	1,00	0,00	0,00	110021	609,00	609,00	609,00	609,00
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 20 kg	ks	2,00	0,00	0,00		879,00	1 758,00	879,00	1 758,00
do 50 kg	ks	8,00	0,00	0,00		1 150,00	9 200,00	1 150,00	9 200,00
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH									
do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00		3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	5,00	26,20	131,00		74,40	372,00	100,60	503,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
SZa zkušební	ks	1,00	33,10	33,10		87,90	87,90	121,00	121,00
SR3b spoj pásek-drát	ks	2,00	22,30	44,60		87,90	175,80	110,20	220,40
SVÍTIDLA									
<i>Je uvedena pouze základní technická specifikace svítidel. Nabízející se firma předloží kniží svítidel. Před objednáním musí být provedení svítidel odsouhlaseno architektem akce.</i>								0,00	0,00
"B" - stropní, přisazené, celoplastové, kruhové s opál krytem, IP44, zdroj LED 20W/1500lm/3000K, 400mm, koupelny	ks	23,00	812,00	18 676,00		0,00	0,00	812,00	18 676,00
"C" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 24W/1700lm/3000K, 410mm, byt	ks	23,00	812,00	18 676,00		0,00	0,00	812,00	18 676,00
"D" - Svítidlo líniové, přisazené nad kuchyňkou linku, úzké s difuzorem, IP20, zdroj LED12W, 960lm/4000K, dl.880mm	ks	7,00	1 590,00	11 130,00		0,00	0,00	1 590,00	11 130,00
"F" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 36W/2600lm/3000K, 500mm, byt	ks	10,00	1 040,00	10 400,00		0,00	0,00	1 040,00	10 400,00
"G" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 16W/1200lm/4000K, 300mm, společné chodby	ks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
"K" - líniové, přisazené, úzké s difuzorem, IP20, zdroj LED 32W/3200lm/4000K, dl.1200mm	ks	51,00	1 490,00	75 990,00		0,00	0,00	1 490,00	75 990,00
"P" - Svítidlo líniové, průmyslové, s krytem IP54, zdroj LED/5000lm/4000K	ks	3,00	1 380,00	4 140,00		0,00	0,00	1 380,00	4 140,00
"Q" - Svítidlo zářivkové, kancelářské, s opal-krytem IP20, zdroj LED/5000lm/4000K	ks	17,00	3 330,00	56 610,00		0,00	0,00	3 330,00	56 610,00
"R" - čtvercové, přisazené, s opál-krytem, IP20, zdroj LED/5000lm/4000K	ks	99,00	3 110,00	307 890,00		0,00	0,00	3 110,00	307 890,00
"S" - nástěnné, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 12W/900lm/4000K, centrální schodiště	ks	5,00	636,00	3 180,00		0,00	0,00	636,00	3 180,00
"VO2" - celohliníkové nástěnné na fasádu	ks	13,00	2 840,00	36 920,00		0,00	0,00	2 840,00	36 920,00
"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, zdroj LED, IP44, 1 hodina, chodby, vnitřní komunikace	ks	32,00	1 150,00	36 800,00		0,00	0,00	1 150,00	36 800,00
"N3" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, bez piktogramu, nástěnné, venkovní, zdroj LED, IP65, 1 hodina	ks	3,00	1 150,00	3 450,00		0,00	0,00	1 150,00	3 450,00
SVÍTIDLA - MONTÁŽE									
SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA, LED									
1x	ks	63,00	0,00	0,00		257,00	16 191,00	257,00	16 191,00
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20									
1x	ks	51,00	0,00	0,00		271,00	13 821,00	271,00	13 821,00
2x	ks	17,00	0,00	0,00		271,00	4 607,00	271,00	4 607,00
4x	ks	99,00	0,00	0,00		298,00	29 502,00	298,00	29 502,00
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65									
2x	ks	3,00	0,00	0,00		271,00	813,00	271,00	813,00
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ									
1x	ks	18,00	0,00	0,00		244,00	4 392,00	244,00	4 392,00
SVÍTIDLO NOUZOVÉ									
s vlastním zdrojem	ks	35,00	0,00	0,00		244,00	8 540,00	244,00	8 540,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Koordinace se stavbou	hod	20,00	0,00	0,00		365,00	7 300,00	365,00	7 300,00
Spolupráce se stavebníkem	hod	15,00	0,00	0,00		365,00	5 475,00	365,00	5 475,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	20,00	0,00	0,00		271,00	5 420,00	271,00	5 420,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00	0,00	0,00		365,00	2 190,00	365,00	2 190,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK									
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	40,00	0,00	0,00		541,00	21 640,00	541,00	21 640,00
Podružný materiál				13 530,00				0,00	13 530,00
Montážní materiál a práce - celkem				836 491,70			450 340,80		1 286 832,50

Bleskosvod, uzemnění									
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>									
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	60,00	17,20	1 032,00		74,40	4 464,00	91,60	5 496,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	30,00	26,20	786,00		74,40	2 232,00	100,60	3 018,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>									
FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně	m	90,00	42,30	3 807,00		60,90	5 481,00	103,20	9 288,00
<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>									
<i>DRÁT</i>									
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	210,00	19,60	4 116,00		115,00	24 150,00	134,60	28 266,00
<i>JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA</i>									
AlMgSi trubková, L 2000mm	ks	2,00	671,00	1 342,00		406,00	812,00	1 077,00	2 154,00
AlMgSi trubková, L 2500mm	ks	18,00	756,00	13 608,00		406,00	7 308,00	1 162,00	20 916,00
svírka k jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová diagonální	ks	40,00	121,00	4 840,00		71,70	2 868,00	192,70	7 708,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, NEREZ</i>									
SS N spojovací nerez	ks	125,00	26,10	3 262,50		74,40	9 300,00	100,50	12 562,50
SZc N zkušební nerez	ks	6,00	51,00	306,00		87,90	527,40	138,90	833,40
SP N přípojovací nerez	ks	6,00	49,40	296,40		87,90	527,40	137,30	823,80
SK N křížová nerez	ks	2,00	54,50	109,00		87,90	175,80	142,40	284,80
SOc N na okapové žlaby nerez	ks	6,00	36,90	221,40		87,90	527,40	124,80	748,80
<i>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</i>									
KO100E 128x128x70	ks	6,00	73,50	441,00		129,00	774,00	202,50	1 215,00
<i>TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU</i>									
d 32 mm, pevně	m	66,00	41,30	2 725,80		39,20	2 587,20	80,50	5 313,00
<i>PODPĚRA VELENÍ</i>									
PV21c na ploch.střechy-plast-štěrka	ks	104,00	19,30	2 007,20		0,00	0,00	19,30	2 007,20
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINK</i>									
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	4,00	21,20	84,80		87,90	351,60	109,10	436,40
SR3b spoj pásek-drát	ks	12,00	22,30	267,60		87,90	1 054,80	110,20	1 322,40
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>									
štítek pro označení svodu	ks	18,00	4,10	73,80		12,20	219,60	16,30	293,40
tvarování mont.dílu	ks	6,00	0,00	0,00		75,80	454,80	75,80	454,80
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>									
Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	0,00	0,00		365,00	2 190,00	365,00	2 190,00
<i>REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN</i>									
Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00	0,00	0,00		365,00	1 460,00	365,00	1 460,00
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00		541,00	5 410,00	541,00	5 410,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	22,00		0,00		51,80	1 139,60	51,80	1 139,60
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	22,00		0,00		23,00	506,00	23,00	506,00
Podružný materiál				2 030,00				0,00	2 030,00
Bleskosvod, uzemnění - celkem				41 356,50			74 520,60		115 877,10

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO302 - Objekt LD	
Projekt	D.1.4.4 - Silnoprůdová elektrotechnika, bleskosvod - revize A	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.	Revize A	
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval		
Datum	15.10.2019	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2019	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	177 920,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	6 405,12	1 779,20	
Montáž - materiál		88 264,60	
Montáž - práce		102 972,00	
Mezisoučet 1	184 325,12	193 015,80	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		11 474,20	
Mezisoučet 2	184 325,12	204 490,00	
Základní náklady celkem		388 815,12	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		6 645,92	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 044,90	
Vedlejší náklady celkem		8 690,82	
Náklady celkem		397 505,94	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	177 920,00	2 055,80	
Montážní materiál a práce	88 264,60	100 916,20	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky									
FV-panel 260Wp	ks	38,00	3 340,00	126 920,00		54,10	2 055,80	3 394,10	128 975,80
Měnič napětí 10kVA/3fáze	ks	1,00	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
Dodávky - celkem				177 920,00			2 055,80		179 975,80
Montážní materiál a práce									
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL									
Montážní materiál a konstrukce pro položení panelů na plochou střechu	kmpl	1,00	22 200,00	22 200,00		24 400,00	24 400,00	46 600,00	46 600,00
Kabel DC 6mm2	m	350,00	25,70	8 995,00		49,00	17 150,00	74,70	26 145,00
Zemní kabel zž, 16mm2	m	35,00	84,80	2 968,00		129,00	4 515,00	213,80	7 483,00
Konektory a svorky	páry	4,00	150,00	600,00		43,30	173,20	193,30	773,20
Watrouter typ M-MAX	ks	1,00	13 400,00	13 400,00		2 150,00	2 150,00	15 550,00	15 550,00
Rozvaděč DC/AC	ks	1,00	36 500,00	36 500,00		24 400,00	24 400,00	60 900,00	60 900,00
Montáž FV-panelů, zapojení	ks	38,00	38,20	1 451,60		388,00	14 744,00	426,20	16 195,60
Montáž kabelového propojení	kmpl	1,00	2 150,00	2 150,00		1 610,00	1 610,00	3 760,00	3 760,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Zkusebni provoz	hod	4,00		0,00		406,00	1 624,00	406,00	1 624,00
Zauceni obsluhy	hod	5,00		0,00		406,00	2 030,00	406,00	2 030,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	6,00		0,00		406,00	2 436,00	406,00	2 436,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI									
zapojovani a zkouskach	hod	2,00		0,00		406,00	812,00	406,00	812,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI									
S ostatnimi profesemi	hod	2,00		0,00		406,00	812,00	406,00	812,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizni technik	hod	10,00		0,00		406,00	4 060,00	406,00	4 060,00
Montážní materiál a práce - celkem				88 264,60			100 916,20		189 180,80

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO302-Objekt LD	
Projekt	D.1.4.6 - Fotovoltaika	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval	Ing. Jiří Vlk	
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	18 700,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	673,20	187,00	
Montáž - materiál		16 680,86	
Montáž - práce		48 454,40	
Mezisoučet 1	19 373,20	65 322,26	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 908,12	
Mezisoučet 2	19 373,20	69 230,38	
Základní náklady celkem		88 603,58	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 249,99	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		692,30	
Vedlejší náklady celkem		2 942,29	
Náklady celkem		91 545,87	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	16 680,86	29 554,40	
Systém TV-příjmu	18 700,00	18 900,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
TV-ROZVOD									
Zásuvka pro STA, krabice, montáž	kmpl	6,00	309,00	1 854,00		188,00	1 128,00	497,00	2 982,00
DATOVÝ ROZVOD									
Krabice, montáž	kmpl	21,00	7,00	147,00		29,20	613,20	36,20	760,20
TRUBKY, CHRÁNIČKY									
KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	38,00	12,70	482,60		61,80	2 348,40	74,50	2 831,00
KO 97/L KRABICE KRUHOVÁ ODBOČNÁ	ks	34,00	149,00	5 066,00		134,00	4 556,00	283,00	9 622,00
2316 TRUBKA OHEBNÁ	m	85,00	9,10	773,50		52,80	4 488,00	61,90	5 261,50
2329 TRUBKA OHEBNÁ	m	240,00	19,80	4 752,00		52,80	12 672,00	72,60	17 424,00
2332 TRUBKA OHEBNÁ	m	65,00	18,70	1 215,50		52,80	3 432,00	71,50	4 647,50
korugovaný plast, D 80mm	m	6,00	49,20	295,20		52,80	316,80	102,00	612,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ									
2P+PE, 230V/16A	ks	6,00	153,00	918,00		0,00	0,00	153,00	918,00
Podružný materiál				1 177,06				0,00	1 177,06
Montážní materiál a práce - celkem				16 680,86			29 554,40		46 235,26
Systém TV-příjmu									
Kompletní dodávka a montáž autonomního příjmu TV-signálu z pozemního vysílače, ukončen	kmpl	1,00	18 700,00	18 700,00		18 900,00	18 900,00	37 600,00	37 600,00
Systém TV-příjmu - celkem				18 700,00			18 900,00		37 600,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO302 - Objekt LD	
Projekt	D.1.4.5 - Slaboproudé rozvody	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval		
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM % 1	0	
Procento PM % 2	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	623 702,90		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	22 453,30	6 237,03	
Montáž - materiál		368 149,00	
Montáž - práce		294 323,10	
Softwarové práce		267 630,00	
Mezisoučet 1	646 156,20	668 709,13	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		39 748,33	
RRC 2% z ceny výroby software		5 352,60	
Mezisoučet 2	646 156,20	713 810,06	
Základní náklady celkem		1 359 966,26	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		23 198,83	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		7 138,10	
Vedlejší náklady celkem		30 336,93	
Náklady celkem		1 390 303,19	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč MaR - R1-H MODBUS RTU	151,20	108,00	
Rozvaděč MaR - R5 - R8 (4 ks)	136 984,40	26 841,20	
Rozvaděč MaR - R2 - R4	88 128,30	16 080,90	
Rozvaděč MaR - RM	30 290,00	4 464,00	
Montážní materiál a práce	368 149,00	246 829,00	
Software, konfigurace, oživení	0,00	267 630,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1-H MaR								
STÍŇÍCÍ SVORKA PE PRO KABEL								
SVORKA PRO STÍŇENÉ PŘIPOJENÍ + MONTÁŽ ELMER MODBUS RTU	ks	8,00	18,90	151,20	13,50	108,00	32,40	259,20
Rozvaděč R1-H - MaR celkem				151,20		108,00		259,20
Rozvaděč R5 - R8 MaR (4 ks)								
DDC REGULÁTOR								
DDC REGULÁTOR MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Mbus, 4DI,4DO,3CI, 4AI 24V DC	ks	4,00	18 300,00	73 200,00	2 030,00	8 120,00	20 330,00	81 320,00
EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU								
EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU 24V 4DI,7DO,2AO,4AI 24DC V	ks	4,00	8 850,00	35 400,00	2 030,00	8 120,00	10 880,00	43 520,00
EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU								
EXPANDER RS 485 DDC REGULÁTORU 24V 12DO	ks	4,00	4 870,00	19 480,00	1 350,00	5 400,00	6 220,00	24 880,00
ZDROJ DIN								
ZDROJ AC/DC 24V DC 60W DIN	ks	4,00	1 840,00	7 360,00	677,00	2 708,00	2 517,00	10 068,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
1,5mm2 dvouřadová, bezšroubová svorka	ks	80,00	16,20	1 296,00	27,10	2 168,00	43,30	3 464,00
Boční kryty svorkovnice	ks	4,00	18,90	75,60	27,10	108,40	46,00	184,00
ukončovací svorka DIN - aretace pohybu	ks	8,00	21,60	172,80	27,10	216,80	48,70	389,60
Rozvaděč R5 - R8 MaR (4 ks) - celkem				136 984,40		26 841,20		163 825,60
Rozvaděč R2 - R4 MaR								
DDC REGULÁTOR								
DDC REGULÁTOR MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Mbus, 4DI,4DO,3CI, 4AI 24V DC	ks	3,00	18 300,00	54 900,00	2 030,00	6 090,00	20 330,00	60 990,00
EXPANDER RS 485 DDC REGULÁTORU								
EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU 24V 4DI,7DO,2AO,4AI 24DC V	ks	3,00	8 850,00	26 550,00	2 030,00	6 090,00	10 880,00	32 640,00
ZDROJ DIN								
ZDROJ AC/DC 24V DC 60W DIN	ks	3,00	1 840,00	5 520,00	677,00	2 031,00	2 517,00	7 551,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
1,5mm2 dvouřadová, bezšroubová svorka	ks	60,00	16,20	972,00	27,10	1 626,00	43,30	2 598,00
Boční kryty svorkovnice	ks	3,00	18,90	56,70	27,10	81,30	46,00	138,00
do 100 kgukončovací svorka DIN - aretace pohybu	ks	6,00	21,60	129,60	27,10	162,60	48,70	292,20
Rozvaděč R2 - R4 MaR				88 128,30		16 080,90		104 209,20
Rozvaděč RM - MaR								
DDC REGULÁTOR								
DDC REGULÁTOR MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Mbus, RS 232 DISPLAY 24V DC	ks	1,00	15 200,00	15 200,00	1 080,00	1 080,00	16 280,00	16 280,00
EXPANDER RS 485 DDC REGULÁTORU								
EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU 24V 4DI,7DO,2AO,4AI 24DC V	ks	1,00	8 850,00	8 850,00	2 030,00	2 030,00	10 880,00	10 880,00
SWITCH Sport DIN								
PRŮMYSLOVÝ SWITCH 10/100Mb 5 PORT 24V NA DIN 1port POE	ks	1,00	4 400,00	4 400,00	677,00	677,00	5 077,00	5 077,00
ZDROJ DIN								
ZDROJ AC/DC 24V DC 60W DIN	ks	1,00	1 840,00	1 840,00	677,00	677,00	2 517,00	2 517,00
Rozvaděč RM - MaR - celkem				30 290,00		4 464,00		34 754,00
Montážní materiál a práce								
OP UŽIVATELSKÉ PANELY								
KOMUNIKATIVNÍ PANEĽ S DISPLEJEM , RS485 TEPLOTA,VLHKOST,CO2 GALVANICKY ODDĚLENA RS485	ks	26,00	3 520,00	91 520,00	677,00	17 602,00	4 197,00	109 122,00
KOMUNIKATIVNÍ PANEĽ S DISPLEJEM , RS485 TEPLOTA GALVANICKY ODDĚLENA RS485	ks	23,00	2 710,00	62 330,00	677,00	15 571,00	3 387,00	77 901,00
EXTERNÍ ROZHRANÍ HWAC								
ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK	ks	23,00	4 740,00	109 020,00	2 030,00	46 690,00	6 770,00	155 710,00
MODUL ŘÍZENÍ ŽALUZII								
KOMUNIKATIVNÍ MODUL ŘÍZENÍ ŽALUZII MODBUS RTU, 2DI,2DO	ks	17,00	2 440,00	41 480,00	677,00	11 509,00	3 117,00	52 989,00
TLAČÍTKO ŘÍZENÍ ŽALUZII								
TLAČÍTKO ŘÍZENÍ ŽALUZII S ARETACÍ V NULE	ks	17,00	736,00	12 512,00	311,00	5 287,00	1 047,00	17 799,00
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE								

KP 67X67_KA	ks	17,00	33,80	574,60	27,10	460,70	60,90	1 035,30
KOM97 103x50	ks	48,00	47,40	2 275,20	27,10	1 300,80	74,50	3 576,00
MAGNETICKÉ JAZÝČKOVÉ RELÉ - DVEŘNÍ KONTAKT								
MAGNETICKÉ JAZÝČKOVÉ RELÉ - OKENNÍ / DVEŘNÍ KONTAKT	ks	48,00	215,00	10 320,00	176,00	8 448,00	391,00	18 768,00
VODIČ INSTALCE V ROZVADĚČÍCH LANKO								
CY0,75 Tmavě modrý	m	48,00	6,80	326,40	10,80	518,40	17,60	844,80
CY1,5 Černý	m	12,00	8,10	97,20	10,80	129,60	18,90	226,80
KABEL DATOVÝ ,IZOLACE PVC ,NESTÍNĚNÝ 250V								
LiYY 4x0,5 pevně do zdíva	m	116,00	31,10	3 607,60	27,10	3 143,60	58,20	6 751,20
LiYY 2x0,5 pevně do zdíva	m	894,00	16,20	14 482,80	16,20	14 482,80	32,40	28 965,60
KABEL DATOVÝ ,IZOLACE PVC ,STÍNĚNÝ 250V								
JE-Y (ST)Y...Bd 2x2x0,8 pevně do zdíva	m	444,00	24,40	10 833,60	24,40	10 833,60	48,80	21 667,20
JE-Y (ST)Y...Bd 1x2x0,22 AWG pro RS485 pevně do zdíva	m	464,00	18,90	8 769,60	18,90	8 769,60	37,80	17 539,20
SEKÁNÍ RÝH V CIHELNÉM ZDIVU								
SEKÁNÍ RÝH V CIHELNÉM ZDIVU 30mmx30mm	m	1 185,00	0,00	0,00	31,10	36 853,50	31,10	36 853,50
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 1,5 STÍNĚNÝ	ks	35,00		0,00	35,20	1 232,00	35,20	1 232,00
do 1,5 NESTÍNĚNÝ	ks	34,00		0,00	27,10	921,40	27,10	921,40
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Koordinace se stavbou	hod	20,00		0,00	474,00	9 480,00	474,00	9 480,00
Spolupráce se stavebníkem	hod	15,00		0,00	474,00	7 110,00	474,00	7 110,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	20,00		0,00	1 080,00	21 600,00	1 080,00	21 600,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00		0,00	541,00	3 246,00	541,00	3 246,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
Revizní technik , vypracování výchozí revizní zprávy MaR	hod	40,00		0,00	541,00	21 640,00	541,00	21 640,00
Montážní materiál a práce - celkem				368 149,00		246 829,00		614 978,00
Software - nastavení, konfigurace								
NAPROGRAMOVÁNÍ DDC STANIC								
OBEČNÁ KONFIGURACE	ks	1,00		0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
INDIVIDUÁLNÍ KONFIGURACE	ks	7,00		0,00	16 200,00	113 400,00	16 200,00	113 400,00
NAPROGRAMOVÁNÍ DDC STANIC PLC MaR - M3								
OBEČNÁ KONFIGURACE	ks	1,00		0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
NAPROGRAMOVÁNÍ SCADA SW								
PROGRAMOVÁNÍ NADŘÁZENÉ REGULACE A VISUALIZACE SYSTÉMU	ks	1,00		0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00
ZKUŠEBNÍ PROVOZ								
NASTAVENÍ KLIENTSKÝCH ÚČTU	ks	7,00			2 710,00	18 970,00	2 710,00	18 970,00
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE SW	ks	1,00			6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
Software - nastavení konfigurace - celkem				0,00		267 630,00		267 630,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Soupis prací a dodávek elektromontáží	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO402-Objekt KDS	
Projekt	D.1.4.4 - MaR	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Jiří KOCUREK	
Kontroloval		
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	2,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč	
1	1000000
2	2000000
3	3000000
4	4000000
5	5000000
6	6000000
7	7000000
8	8000000
9	9000000
10	10000000
11	11000000
12	12000000
13	13000000
14	14000000
15	15000000
16	16000000
17	17000000
18	18000000
19	19000000
20	20000000
21	21000000
22	22000000
23	23000000
24	24000000
25	25000000
26	26000000
27	27000000
28	28000000
29	29000000
30	30000000
31	31000000
32	32000000
33	33000000
34	34000000
35	35000000
36	36000000
37	37000000
38	38000000
39	39000000
40	40000000
41	41000000
42	42000000
43	43000000
44	44000000
45	45000000
46	46000000
47	47000000
48	48000000
49	49000000
50	50000000
51	51000000
52	52000000
53	53000000
54	54000000
55	55000000
56	56000000
57	57000000
58	58000000
59	59000000
60	60000000
61	61000000
62	62000000
63	63000000
64	64000000
65	65000000
66	66000000
67	67000000
68	68000000
69	69000000
70	70000000
71	71000000
72	72000000
73	73000000
74	74000000
75	75000000
76	76000000
77	77000000
78	78000000
79	79000000
80	80000000
81	81000000
82	82000000
83	83000000
84	84000000
85	85000000
86	86000000
87	87000000
88	88000000
89	89000000
90	90000000
91	91000000
92	92000000
93	93000000
94	94000000
95	95000000
96	96000000
97	97000000
98	98000000
99	99000000
100	100000000

[illegible]

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
732 - Strojovny				
Dodávka tepelného čerpadla				
Tepelné čerpadlo s modulací výkonu, včetně regulace s grafickým displejem, 16kW, SCOP 4,94 pro referenční topné období "A", Parametry TČ dle normy EN 14511, A2/W35 výkon 7,7-17,1kW, COP 4,32)	ks	1,00	330 000,00	330 000,00
Elektronické oběhové čerpadlo okruhu TC s PWM Q=2800 l/hod, H=6 m	ks	1,00	8 790,00	8 790,00
Propojení venkovní jednotky do 15 m	sada	1,00	36 500,00	36 500,00
Propojovací datový kabel venkovní jednotky regulace TČ do 20 m	ks	1,00	6 760,00	6 760,00
záložní elektrokotel 2x6,0 kW	ks	1,00	34 300,00	34 300,00
Základ pod venkovní jednotku z recyklovaného plastu 1490x800x500 mm	ks	1,00	8 970,00	8 970,00
Expanzní nádoba				
24 l	ks	1,00	4 060,00	4 060,00
Zásobníkový ohřívač teplé vody				
400 l, trubkový výměník 5 m2	ks	1,00	43 000,00	43 000,00
Elektrická topná jednotka 6/4"				
2 kW	ks	1,00	4 060,00	4 060,00
Práce a doprava				
Umístění a ukotvení technologie		1,00	6 760,00	6 760,00
Elektroinstalace		1,00	13 500,00	13 500,00
Napuštění, tlaková zkouška		1,00	3 990,00	3 990,00
Zprovoznění		1,00	9 470,00	9 470,00
Doprava		1,00	6 760,00	6 760,00
732 - Strojovny - celkem				516 920,00
734 - Armatury vč. montáže				
KULOVÝ KOHOUT				
PLNOPRŮCHOZÍ				
G 1"	ks	4,00	643,00	2 572,00
G 5/4"	ks	2,00	710,00	1 420,00
FILTR				
G 1"	ks	1,00	405,00	405,00
ZPĚTNÁ KLAPKA				
G 1"	ks	1,00	401,00	401,00
KULOVÝ KOHOUT				
VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ				
S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU				
734 - Armatury - celkem				4 798,00
734 - Armatury - celkem				2 226,00
789 - HZS				
sekání a vrtání	hod	4,00	271,00	1 084,00
nepředvídané práce	hod	4,00	271,00	1 084,00
TOPNÁ ZKOUŠKA				
dle ČSN	hod	24,00	271,00	6 504,00
789 - HZS - celkem				8 672,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	COMODUM spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Valašská Bystřice 225
Místo	Valašská Bystřice
PSC	75627
IČO	46577238
DIČ	CZ46577238
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16110
Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory

Cena bez DPH: 1 983 517

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		6,00	
SO 301 Příprava území	823.29.8.3	1,00	76 143,52
SO 303 Zpevněné plochy a parkoviště	822.29.3.1	1,00	1 733 410,04
SO 304 Oplocení tréninkového hřiště	815.22.7.1	1,00	173 963,63
Celkem za stavbu			1 983 517,19

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	1 983 517,19
DPH 21 %	416 538,61
Celkem za stavbu s DPH	2 400 055,80

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	SO 301	Příprava území	JKSO : 823.29.8.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 301**
Příprava území

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.29	úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
	823.29.8	bez krytí
	823.29.8.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 23,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	76 143,52
	Celkem objekt SO 301	76 143,52

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	76 143,52
DPH	21 %	15 990,14
Celkem za objekt s DPH		92 133,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 301	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				5 468,38		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek CPO/D/101 : chodník : 20,00	m2	20,00000	64,40	1 288,00	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107420R00	...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva těžného, tloušťka vrstvy 200 mm CPO/D/101 : směs zeminy a kameniva : komunikace : 3,00	m2	3,00000	31,51	94,53	822-1	RTS
3	113107620R00	...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 200 mm CPO/D/101 : směs zeminy a kameniva : chodník : 20,00 komunikace : 3,00	m2	23,00000	50,37	1 158,51	822-1	RTS
4	113108310R00	...v ploše jednotlivě do 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 100 mm CPO/D/101 : komunikace : 3,00	m2	3,00000	239,78	719,34	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
5	113202111R00	...z krajků nebo obrubníků stojatých CPO/D/101 : 12,00	m	24,00000	92,00	2 208,00	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 301	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		12,00		12,00000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 079,16		
	6	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,00000	89,93	1 079,16	822-1	RTS
		CPO/D/101 :						
		12,00		12,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 558,28		
	7	961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
	961044111R00	...z betonu prostého	m3	4,96500	3 335,00	16 558,28	801-3	RTS
		CPO/D/101 :						
		patky od sloupků :						
		0,30*0,30*0,50*25		1,12500				
		patky od zábradlí :						
		0,40*0,40*0,60*40		3,84000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				17 595,00		
	8	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí						
	976 07-1	madel a zábradlí						
	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu	m	85,00000	207,00	17 595,00	801-3	RTS
		CPO/D/101 :						
		85,00		85,00000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				15 180,00		
	9	767 91-8 Demontáž oplocení						
	767911822R00	...demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	40,00000	92,00	3 680,00	800-767	RTS
		CPO/D/101 :						
		40,00		40,00000				
		767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb						
		767 99-81 atypických konstrukcí						
10	767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	250,00000	46,00	11 500,00	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 301	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		CPO/D/101 : sloupky : 10,00*25		250,00000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				20 262,70		
11	979 08-4 Poplatek za skládku 979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,7,8,9,10, : Součet : 31.76420	t	31,76420	145,71	4 628,36	801-3	RTS
				31,76420				
12	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 979087212R00	...suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,7,8,9,10, : Součet : 31.76420	t	31,76420	151,80	4 821,81	822-1	RTS
				31,76420				
13	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,7,8,9,10, : Součet : 31.76420	t	31,76420	185,15	5 881,14	801-3	RTS
				31,76420				
14	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,7,8,9,10, : Součet : 285.87780	t	285,87780	17,25	4 931,39	801-3	RTS
				285,87780				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště	JKSO : 822.29.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 303**
Zpevněné plochy a parkoviště

Třídnic stavební	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.2	Komunikace pozemní
	822.29	komunikace pozemní ostatní
	822.29.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
	822.29.3.1	novostavba objektu

Rozsah: 518,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	1 733 410,04
	Celkem objekt SO 303	1 733 410,04

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 733 410,04
DPH	21 %	364 016,11
Celkem za objekt s DPH		2 097 426,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				219 631,89		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 CPO/D/103 : pro konstrukce zp : 318,50*0,50	m3	159,25000	132,25	21 060,81	800-1	RTS
		122 12-2231 příplatek						
2	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 122 12-224 v hornině 4	m3	159,25000	11,50	1 831,38	800-1	RTS
3	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 122 12-2241 příplatek	m3	159,25000	287,50	45 784,38	800-1	RTS
4	122302209R00	...Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	159,25000	11,50	1 831,38	800-1	RTS
5	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Začátek provozního součtu CPO/D/103 : oz : 19,00*1,40*0,50 drenáž : 70,00*0,30*0,30 Mezisoučet Konec provozního součtu 19,60*0,50	m3	9,80000	184,00	1 803,20	800-1	RTS
6	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	9,80000	11,50	112,70	800-1	RTS
7	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	9,80000	402,50	3 944,50	800-1	RTS
8	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	9,80000	11,50	112,70	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
9	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 318,50 19,60 -114,00	m3	224,10000 318,50000 19,60000 -114,00000	224,25	50 254,43	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.						
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
10	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	224,10000	18,40	4 123,44	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
11	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním CPO/D/103 : 114,00	m3	114,00000 114,00000	138,00	15 732,00	800-1	RTS
		181 10 Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
12	181101102R00	...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním CPO/D/103 : asf.komunikace : 210,00*1,05 parkoviště : 147,00*1,05	m2	374,85000 220,50000 154,35000	16,10	6 035,09	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
13	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	224,10000	299,00	67 005,90	800-1	RTS
Díl:	1.1	Sanace zeminy				195 205,22		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		122 12-223 v hornině 3						
14	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 CPO/D/103 :	m3	61,00000	132,25	8 067,25	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		122,00*0,50		61,00000				
	122 12-2231 příplatek							
15	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	61,00000	11,50	701,50	800-1	RTS
	122 12-224 v hornině 4							
16	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	61,00000	287,50	17 537,50	800-1	RTS
	122 12-2241 příplatek							
17	122302209R00	...Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	61,00000	11,50	701,50	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
18	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	122,00000	224,25	27 358,50	800-1	RTS
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.							
	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
19	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	122,00000	18,40	2 244,80	800-1	RTS
	199 Poplatky za skládku							
20	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	122,00000	299,00	36 478,00	800-1	RTS
	561 12 Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy							
	bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním							
21	561121114R00	...Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 30 cm	m2	407,00000	67,51	27 476,57	822-1	RTS
	CPO/D/103 :							
	407,00			407,00000				
22	58330002.AR	Zemina stabilizační	t	231,80000	322,00	74 639,60	SPCM	RTS
	dovoz z 20 km							
	122,00*1,90			231,80000				
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				10 903,40		
	212 ...2 Lože pro trativody							
23	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku třídného	m3	2,10000	1 220,15	2 562,32	800-2	RTS
	Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.							
	CPO/D/103 :							
	70,00*0,30*0,10			2,10000				
	212 5 Výplň trativodů							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně						
24	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm fr.16-32 mm CPO/D/103 : 70,00*0,30*0,20	m3	4,20000	1 246,14	5 233,79	800-2	RTS
		212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože		4,20000				
25	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC CPO/D/103 : 70,00	m	70,00000	44,39	3 107,30	800-2	RTS
				70,00000				
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				383 891,85		
26	327313215R00	327 31 Zdi a valy z betonu prostého ...Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 12/15 CPO/D/103 : A : 2,50	m3	2,50000	2 725,50	6 813,75	801-5	RTS
				2,50000				
27	327321825T00	327 32 Zdi a valy z betonu železového 327 32-2 pohledový třídy PB 2 (v přírodní barvě drtí a přísad) ...třída pervnosti C 30/37, portlandský cement vč.dilatace lepenkou vč.odtoku přes OZ PVC DN 80 CPO/D/103 : A : 22,00	m3	22,00000	3 289,00	72 358,00	801-5	Vlastní
				22,00000				
28	327351211R00	327 35 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m ...Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení CPO/D/103 : A : 73,00*2	m2	146,00000	1 012,00	147 752,00	801-5	RTS
				146,00000				
29	327351221R00	...Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění 327 36 Výztuž zdí a valů	m2	146,00000	331,20	48 355,20	801-5	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
30	327361007R00	...Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm 22,00*100,00*0,001	t	2,20000 2,20000	49 369,50	108 612,90	801-5	RTS
Díl:	34	Stěny a příčky				29 587,73		
31	348942121R00	348 94 Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12 Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12. Včetně: - vykopání jamek a betonové bloky, - zalití otvorů MC, - nátěrů konstrukce. CPO/D/103 : A : 19,00	m	19,00000	1 020,05	19 380,95	831-2	RTS
32	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové 19,00*1,01	m	19,00000 19,19000	531,88	10 206,78	SPCM	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				316 119,80		
33	564241111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 120 mm CPO/D/103 : parkoviště : 147,00*1,05	m2	154,35000 154,35000	100,05	15 442,72	822-1	RTS
34	564731111R00	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm platná frakce 8-16 CPO/D/103 : parkoviště : 147,00	m2	147,00000	115,23	16 938,81	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
35	564751114R00	...tloušťka po zhutnění 180 mm platná frakce 16-32 CPO/D/103 : parkoviště : 147,00	m2	147,00000	191,13	28 096,11	822-1	RTS
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
36	564861111R00	...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm CPO/D/103 : asf.komunikace : 210,00*1,05 chodník : 161,00*1,05	m2	389,55000	179,63	69 974,87	822-1	RTS
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním							
37	565151211R00	...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm CPO/D/103 : asf.komunikace : 210,00	m2	210,00000	547,75	115 027,50	822-1	RTS
	565 2 ÚRS - Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou							
38	565211111T00	Podklad ze štěrku částečně zpev.cementem, ŠCM tl.150 mm CPO/D/103 : asf.komunikace : 210,00	m2	210,00000	336,38	70 639,80	822-1	Vlastní
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				108 483,90		
	573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního							
39	573111113R00	...v množství 1,5 kg/m2 CPO/D/103 : asf.komunikace : 210,00	m2	210,00000	59,46	12 486,60	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
40	573231111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 CPO/D/103 : asf.komunikace : 210,00	m2	210,00000	17,60	3 696,00	822-1	RTS
41	577142212R00	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 CPO/D/103 : asf.komunikace : 210,00	m2	210,00000	439,53	92 301,30	822-1	RTS
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				196 271,86		
42	596215020R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm CPO/D/103 : chodník : 161,00	m2	161,00000	276,00	44 436,00	822-1	RTS
43	596921113R00	596 92 Kladení vegetačních tvárnic zřízení podkladního lože, položení tvárnic. ...betonových, plocha do 500 m2 CPO/D/103 : parkoviště : 147,00	m2	147,00000	293,25	43 107,75	822-1	RTS
44	596921291R00	...plastových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu CPO/D/103 : parkoviště : 147,00*0,30*0,08	m3	3,52800	1 332,85	4 702,29	822-1	RTS
45	58337310R	šterkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	6,70320	224,48	1 504,73	SPCM	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
46	59245110R	3,528*1,90 dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	6,70320 165,83000	247,37	41 021,37	SPCM	RTS
47	592452570R	161,00*1,03 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravnňovací; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 80,0 mm; šedá; podíl otevřené plochy 27,5 %	m2	165,83000 151,41000	406,18	61 499,71	SPCM	RTS
		147,00*1,03		151,41000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				100 937,08		
48	914 00-1 914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou ...Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou. CPO/D/103 : 1,00+1,00	kus	2,00000	3 413,55	6 827,10	822-1	RTS
49	915 71 915711112R00	Vodorovné značení krytů ...silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm CPO/D/103 : 2,50*8	m	20,00000	47,38	947,60	822-1	RTS
50	915 79 915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot ...pro dělicí čáry, vodící proužky	m	20,00000	13,57	271,40	822-1	RTS
51	916 5 916 51 916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou včetně dodávky obrubníků ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	35,00000	253,00	8 855,00	822-1	RTS
		CPO/D/103 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 303	Zpevněné plochy a parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		chodník : 35,00		35,00000				
		917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku						
52	917862111RT7	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	176,00000	464,03	81 669,28	822-1	RTS
		CPO/D/103 : asf.komunikace : 101,00 parkoviště : 75,00		101,00000 75,00000				
53	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	839,50	1 679,00	SPCM	RTS
54	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 250 mm	kus	2,00000	343,85	687,70	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				172 377,31		
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m						
55	998223011R00	...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	749,46656	230,00	172 377,31	822-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53, : Součet: : 749.46656		749,46660				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	SO 304	Oplocení tréninkového hřiště	JKSO : 815.22.7.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 304**
Oplocení tréninkového hřiště

Třídnic stavební	815	Objekty pozemní zvláštní
	815.2	Oplocení
	815.22	oplocení s podezdívkou
	815.22.7	svislá nosná konstrukce kovová
	815.22.7.1	novostavba objektu

Rozsah: 97,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	173 963,63
	Celkem objekt SO 304	173 963,63

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	173 963,63
DPH	21 %	36 532,36
Celkem za objekt s DPH		210 495,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 304	Oplocení tréninkového hřiště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	90	Oplocení				173 014,05		
	767 91	Montáž oplocení						
1	900100002TA0	...poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vč.podhrabové desk, bet.patky a zemních prací Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 10 km, se složením, vč.poplatku, v hornině 3, 4, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž poplastovaného pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, podhrabových desek, do výšky 2 m. viz v.č. COH/D/016 CPO/D/103 : 97,00	m	97,00000	1 783,65	173 014,05	800-767	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				949,58		
	998 15-11	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)						
	998 15-111	vodorovně do 50 m						
2	998151111R00	...Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1, : Součet: : 4.85000	t	4,85000	195,79	949,58	801-5	RTS
				4,85000				

ROZPOČET

Z.č. 160996	Číslo a název SO: SO 305 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	
A.č. F/103	Název stavby : MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ – LÉKAŘSKÝ DŮM	

POZNÁMKA : Členění kapitol viz. Technická zpráva

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálů – viz. Technická zpráva a Situace

CENÍK ÚRS PRAHA a.s.

800 - 1 Zemní práce

823 - 1 Plochy a úpravy území

Číslo stand ardu	Číslo řádku	Číslo položky	Popis	m.j.	Množství	Cena (Kč)	Dodávka	Montáž	t	Celkem
KAPITOLA IV.1. - Průzkumné práce										
	1	PC	Průzkum stavenišť	hod.	3	575,00		1 725		
KAPITOLA IV.2. - Geodetické práce										
	2	PC	Vytýčení tras ing. sítí - základní trasy a problematické úseky	hod	3	575,00		1 725		
KAPITOLA IV. 3. - Příprava území - ČSN 83 9011										
KAPITOLA IV.3.3. - Odstranění odpadů, likvidace plevelů										
		C823-1.								
	3	181 11-4711	Odstranění kamenů a odpadů sběrem včetně naložení na dopravní prostředek 1 m3 kamenů a odpadů / 500 m2 plochy	m3	0,6	203,00		121,80		
		C800-1								
	4	162 70-1105	Přemístění odpadů do 10 km	m3	0,6	203,00		121,80		
	5	PC	Poplatek za skládkování odpadů koeficient 1 m3 = 0,9 t	m3	0,54	203,00	109,62			
		C823-1								
	6	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem na široko v rovině do 1 : 5	m2	290	2,70		783,00		
	7	PC	Herbucid 0,1 lit / 200 m2	l	0,15	325,00	48,75			
		Součet					158	1 027		
KAPITOLA IV.4. - Humusování ČSN 83 9011										
		C800-1								
	8	181 30-1102	Rozprostření zeminy tl.. do 15 cm svah do 1 : 5	m2	290	33,80		9802,00		
	9	162 70-1105	Přemístění zeminy se složením do 10 km	m3	44	406,00		17864,00		
	10	167 10-1102	Nakládání zeminy nad 100 m3	m3	44	135,00		5940,00		
	11	PC	Dodávka kvalitní zeminy – ornice	m3	44	609,00	26796,00			
		Součet					26 796	33 606		
KAPITOLA IV. 5. - Postup při založení výsadeb										
KAPITOLA IV. 5. 1. Obdělání půdy ČSN 83 9011										
		C823-1								
	12	181 11-4711	Odstranění kamenů a odpadů sběrem včetně naložení na dopravní prostředek 1 m3 kamenů a odpadů / 1000 m2 plochy	m3	0,3	203,00		60,90		
		C800-1								
	13	162 70-1105	Přemístění kamenů a odpadů se složením do 10 km	m3	0,3	203,00		60,90		
	14	PC	Poplatky za skládkování 1m3 = 0,8 t	m3	0,24	203,00	48,72			
		C823-1								
	15	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním	m2	90	6,80		612,00		
	16	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním	m2	200	20,30		4060,00		
	17	183 40-3131	Obdělání půdy rytím	m2	90	16,20		1458,00		
	18	183 40-3151	Obdělání půdy smykováním	m2	200	10,80		2160,00		
	19	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením	m2	90	16,20		1458,00		
	20	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním 2 x290 m2	m2	580	16,20		9396,00		
	21	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem na široko v rovině do 1 : 5	m2	290	2,70		783,00		
	22	PC	Hebucid 0,1 lit / 200 m2	l	0,15	325,00	48,75			
		Součet					97	20 049		

KAPITOLA IV. 5. 2 - Výsadby stromů ČSN 83 9021									
	C823-1								
23	183 10-1221	Hloubení jam pro stromy obj. 0,4 - 1 m3	ks	4	271,00		1084,00		
		s výměnou půdy 50 %							
		s naložením zbylého výkopku a odvozu do 20 km							
24	184 10-2115	Výsadba stromů s balem do 60 cm	ks	4	338,00		1352,00		
25	PC	Dodávka substrátu na výměnu v jamách 50%	m3	0,8	3520,00	2816,00			
		pro vskm 16-18 = 0,2 při 50 % výměně							
26	184 21-5133	Ukotvení dřevin 3 kůly délky 2 – 3 m	ks	4	244,00		976,00		
27	PC	Dodávka kůlů 300 cm	ks	12	189,00	2268,00		0,015	,180
28	PC	Dodávka příček	ks	12	25,70	308,40		0,001	,012
29	PC	Dodávka úvazků	m	12	32,50	390,00			
30	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě	m2	4	33,80		135,20		
		5 x 0,2 m = 1m2 / 1 strom							
31	PC	Dodávka juty - pás š. 20 cm, 5 m / 1 strom	m	20	25,70		514,00		
32	184 91-1421	Mulčování misek vysázených dřevin							
		kůrou tl do 80 mm 1 strom = 1 m2	m2	4	47,40		189,60		
33	PC	Dodávka kůry vč. dopravy = m2 x 0,08	m3	0,32	1690,00	540,80		0,500	,160
	DODÁVKA ROSTLIN VČETNĚ DOPRAVY								
34	PC	Prunus serrulata Royal Burgundy 14-16	ks	4	7120,00	28480,00		0,090	,360
35	998 23-1311	Přesun hmot na staveništi	t	0,712	203,00		144,54		,712
	Součet					34 803	4 395		
KAPITOLA IV. 6. 4. Založení trávníků ČSN 83 9031									
	C 823 - 1								
36	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním 2x 286	m2	572	20,30		11611,60		
37	183 40-3151	Obdělání půdy smykáním 2x	m2	572	16,20		9266,40		
38	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením 2x	m2	572	16,20		9266,40		
39	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním 3x	m2	858	16,20		13899,60		
40	185 80-2113	Hnojení půdy před založením trávníku	t	0,015	32500,00		487,50		
		granulátem na široko							
41	PC	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,015	32500,00	487,50		1,000	,015
42	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem	m2	286	6,80		1944,80		
43	PC	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2	kg	9	217,00	1953,00		0,001	,009
44	998 23-1311	Přesun hmot na staveništi	t	0,024	203,00		4,87		,024
	Součet					2 441	46 481		
KAPITOLA V. Údržba založených výsadeb a trávníků během záruční doby ČSN 83 9051									
KAPITOLA V. 1. Údržba trávníku během záruční doby									
	C 823 - 1								
45	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového 5x 286	m2	1430	5,40		7722,00		
46	185 80-2113	Hnojení trávníku granulátem	t	0,015	32500,00		487,50		
47	PC	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,015	32500,00	487,50			
48	184 80-2611	Chemické odplevelení trávníku postřikem	m2	286	6,80		1944,80		
49	PC	Dodávka selektivního herbicidu 0,1lit/200m2	l	0,15	325,00	48,75			
	Součet					536	10 154		
KAPITOLA V. 2. Údržba výsadeb stromů, keřů a trvalek během záruční doby									
	C 823 - 1								
50	185 80-4311	Zalití rostlin 5 x - stromy 30 lit. / 1 ks,							
			m3	0,6	677,00		406,20		
51	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku	m3	6	203,00		1218,00		
52	185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách 5 x 4 m2	m2	20	162,00		3240,00		
53	PC	Kontrola zdravotního stavu výsadeb,							
		výskytu škůdců a chorob, postřik proti							
		chorobám a škůdcům, odstraňování							
		poškozených větví a výmladků, kontrola							
		úvazků, sběr smetí a odpadků z výsadeb							
		vyvazování popínavých dřevin, zřízení							
		zaváděcích opor pro popínavé dřeviny							
		podél zdí, 500 m2 výsadeb = 1 hod. - 5 x	hod	5	365,00		1825,00		
54	184 80-2611	Řez stromů výchovný průklestem, alejové stromy	ks	4	406,00		1624,00		
		pr. koruny do 2 m							
	Součet					0	8 313		

ROZPOČET – REKAPITULACE

Z.č 106996	Číslo a název SO : SO 305 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	
A.č SPO/F/103	Název stavby : MULTIFUNKČNÍ AREÁL AREÁL ZUBŘÍ – LÉKAŘSKÝ DŮM	

POZNÁMKA : Členění kapitol viz. Technická zpráva

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a Situace

CENÍK ÚRS PRAHA a.s.

800 - 1 Zemní práce

823 - 1 Plochy a úpravy území

REKAPITULACE					
KAPITOLA č.	POPIS	DODÁVKA	MONTÁŽ		
IV.1.	PRŮZKUMNÉ PRÁCE	0	1 725		
IV.2.	GEODETICKÉ PRÁCE	0	1 725		
IV.3.	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
IV.3.3	ODSTRANĚNÍ ODPADŮ, LIKVIDACE PLEVELŮ	158	1 027		
IV.4	HUMUSOVÁNÍ	26 796	33 606		
IV.5	POSTUP PŘI ZALOŽENÍ VÝSADEB				
IV.5.1	OBDĚLÁNÍ PŮDY	97	20 049		
IV.5.2	VÝSADBY STROMŮ	34 803	4 395		
IV.5.3	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ	2 441	46 481		
	ZALOŽENÍ ZELENĚ CELKEM	64 296	109 008		
KAPITOLA č.IV.	CELKEM			173 303	
V.	ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY				
V.1	ÚDRŽBA TRÁVNÍKU	536	10 154		
V.2	ÚDRŽBA VÝSADEB	0	8 313		
	ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY CELKEM	536	18 468		
KAPITOLA č.V.	CELKEM			19 004	
	ZALOŽENÍ ZELENĚ A ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY CELKEM			192 307	

VYPRACOVAL ING. JIŘÍ ČERVENÝ

DATUM XI/2016

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	COMODUM spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Valašská Bystřice 225
Místo	Valašská Bystřice
PSC	75627
IČO	46577238
DIČ	CZ46577238
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16110
Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory

Cena bez DPH: 1 294 860

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Inženýrský objekt		8,00	
IO 301 Přeložka kanalizace	827.21.A3.1.1	1,00	303 550,79
IO 302 Přeložka vodovodu	827.11.A1.1.1	1,00	285 107,03
IO 305 Přípojka vodovodu	827.19.A1.1.1	1,00	32 848,50
IO 306 Přípojka splaškové kanalizace	827.21.A2.1.1	1,00	141 013,54
IO 307 Přípojka dešťové kanalizace	827.21.A2.1.1	1,00	532 339,89
Celkem za stavbu			1 294 859,75

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 301	Přeložka kanalizace	JKSO : 827.21.A3.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 301**
Přeložka kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A3.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 31,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	303 550,79
	Celkem objekt IO 301	303 550,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 301	Přeložka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				177 133,29		
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřeбен použitých materiálů,						
		119 00-143 kabelů						
1	119001421R00	...do 3 kabelů CPO/H/013 : 1,20	m	1,20000	305,90	367,08	800-1	RTS
		130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
2	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy CPO/H/013 : 1,20*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00)	m3	2,80800	690,00	1 937,52	800-1	RTS
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně CPO/H/013 : Začátek provozního součtu 31,00*1,20*(2,06+2,45)/2 šachty : 2,50*(2,50-1,20)*(2,45+2,30+2,06) Mezisoučet Konec provozního součtu 106,0185*0,50	m3	53,00925	184,00	9 753,70	800-1	RTS
4	132201219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	53,00925	11,50	609,61	800-1	RTS
5	132301212R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	53,00925	402,50	21 336,22	800-1	RTS
6	132301219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	53,00925	11,50	609,61	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 301	Přeložka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
7	151201102R00	...Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m CPO/H/013 : 31,00*(2,06+2,45)/2*2 šachty : (2,50-1,20)*2*(2,45+2,30+2,06)	m2	157,51600	207,00	32 605,81	800-1	RTS
	151 11	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
8	151201112R00	...Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	157,51600	80,50	12 680,04	800-1	RTS
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
9	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 106,0185*0,50	m3	53,00925	138,00	7 315,28	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
10	162601102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m ck : 106,0185 odpočet : -71,65 šd pod zp : 23,00*1,20*(2,30-0,15-0,60)	m3	77,14850	224,25	17 300,55	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
11	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	77,14850	18,40	1 419,53	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
12	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 106,0185	m3	71,65002	126,50	9 063,73	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 301	Přeložka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		odpočet :						
		lože :						
		-5,58			-5,58000			
		obsyp :						
		-22,32			-22,32000			
		šachty :						
		-3,14*0,55*0,55*(2,45+2,30+2,06)			-6,46850			
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
13	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny CPO/H/013 : 31,00*1,20*0,60 Mezisoučet -3,14*0,15*0,15*31,00	m3	20,12985	126,50	2 546,43	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
14	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	77,14850	299,00	23 067,40	800-1	RTS
15	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 20,13*1,90	T	38,24700	224,25	8 576,89	SPCM	RTS
16	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 23,00*1,20*(2,30-0,15-0,60)*2,00	T	85,56000	326,60	27 943,90	SPCM	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				6 808,44		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
17	451573111R00	...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm CPO/H/013 : 31,00*1,20*0,15	m3	5,58000	1 220,15	6 808,44	827-1	RTS
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				19 453,38		
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 301	Přeložka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
18	871373121R00	...DN 300 mm CPO/H/013 : 31,00	m	31,00000	54,51	1 689,81	827-1	RTS
19	28611272.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 5000,0 mm 31,00/5,00*1,093	kus	6,77660	2 621,31	17 763,57	SPCM	RTS
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				78 555,93		
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 53 zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí							
20	892585111R00	...do DN 300 mm	úsek	2,00000	1 800,67	3 601,34	827-1	RTS
	892 85 Komerové prohlídky potrubí							
21	892855112R00	...Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	31,00000	69,00	2 139,00	827-1	RTS
	899 72 Výstražné fólie							
22	899711122R00	...Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	31,00000	17,25	534,75	827-1	RTS
23	89001	Napojení na stáv.betonovou stoku	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
	894 41 Šachty z betonových dílců kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. 894 41-2 betonové šachty prefabrikované							
24	894412311RAB	...DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	22 306,90	22 306,90	AP-HSV	RTS
25	894412311RBA	...DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	20 911,14	20 911,14	AP-HSV	RTS
26	894412311RBB	...DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	22 162,80	22 162,80	AP-HSV	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				21 599,75		
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
27	998276101R00	...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,7,15,16,17,18,19,20, :	t	135,12512	159,85	21 599,75	827-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 301	Přeložka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Součet : 135.12512		135,12510				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 302	Přeložka vodovodu	JKSO : 827.11.A1.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 302**
Přeložka vodovodu

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
827.11.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.11.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.11.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 70,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	285 107,03
	Celkem objekt IO 302	285 107,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 302	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				162 153,85		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ CPO/H/013 : 70,00*1,00*(1,45+1,60)/2*0,50	m3	53,37500	184,00	9 821,00	800-1	RTS
2	132201219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	53,37500	11,50	613,81	800-1	RTS
3	132301211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ CPO/H/013 : 70,00*1,00*(1,45+1,60)/2*0,50	m3	53,37500	402,50	21 483,44	800-1	RTS
4	132301219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	53,37500	11,50	613,81	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
5	151101101R00	...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m CPO/H/013 : 70,00*(1,45+1,60)/2	m2	106,75000	92,00	9 821,00	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151101111R00	...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	106,75000	23,00	2 455,25	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
7	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m CPO/H/013 : 106,75*0,55	m3	58,71250	138,00	8 102,33	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
8	162601102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ck : 106,75	m3	90,15000	224,25	20 216,14	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 302	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		odpočet : -71,05 šd pod zp : (10,00+45,00)*1,00*(1,50-0,10-0,41)		-71,05000 54,45000				
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
9	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	90,15000	18,40	1 658,76	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
10	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	71,05000	126,50	8 987,83	800-1	RTS
		ck : 106,75 odpočet : lože : -7,00 obsyp : -28,70		106,75000 -7,00000 -28,70000				
	175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
11	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny CPO/H/013 : 70,00*1,00*0,41	m3	28,70000	126,50	3 630,55	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku		28,70000				
12	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,15000	299,00	26 954,85	800-1	RTS
13	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 28,70*1,90	T	54,53000	224,25	12 228,35	SPCM	RTS
				54,53000				
14	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A (10,00+45,00)*1,00*(1,50-0,10-0,41)*2,00	T	108,90000	326,60	35 566,74	SPCM	RTS
				108,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 302	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				9 250,37		
15	451573111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm CPO/H/013 : 70,00*1,00*0,10	m3	7,00000	1 220,15	8 541,05	827-1	RTS
16	452313131R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 CPO/H/014 : 0,30*0,30*0,30*2 0,30*0,30*0,10*2	m3	0,07200	3 105,00	223,56	827-1	RTS
17	452353101R00	452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu, ...Bednění bloků pod potrubí CPO/H/014 : 0,30*0,30*4*2 0,30*0,10*4*2	m2	0,96000	506,00	485,76	827-1	RTS
Díl:	85	Potrubí z trub litinových				16 723,18		
18	857601101R00	857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm CPO/H/014 : 1,00 1,00	kus	2,00000	607,20	1 214,40	827-1	RTS
19	857601102R00	...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm CPO/H/014 : 2,00+2,00 1,00	kus	7,00000	634,80	4 443,60	827-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 302	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		1,00		1,00000				
		1,00		1,00000				
20	28653599R	nákržek lemový HDPE; PN 10; D = 110,0 mm; spoj svařovaný	kus	2,02000	249,09	503,16	SPCM	RTS
		2,00*1,01		2,02000				
21	31947218R	příruba točivá; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; ČSN 13 1275	kus	2,02000	557,18	1 125,50	SPCM	RTS
		2,00*1,01		2,02000				
22	55251217R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	2 777,60	2 805,38	SPCM	RTS
		1,00*1,01		1,01000				
23	55259303R	přechod hrdlový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; tvárná litina; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	2 738,38	2 765,76	SPCM	RTS
		1,00*1,01		1,01000				
24	55259983R	koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	1 724,89	1 742,14	SPCM	RTS
		1,00*1,01		1,01000				
25	5526009702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	1 545,03	1 560,48	SPCM	RTS
		1,00*1,01		1,01000				
26	5526009702T	Příruba DN 100	kus	1,01000	557,18	562,75		Vlastní
		1,00*1,01		1,01000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				27 492,66		
	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,							
27	871251121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	70,00000	98,21	6 874,70	827-1	RTS
		CPO/H/013 :						
		70,00		70,00000				
	230 18 Potrubí z plastických hmot							
28	230180073R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10	kus	1,00000	287,50	287,50	M23	RTS
		CPO/H/014 :						
		1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 302	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
29	286136761R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 10,00 mm; použití pro vodovody 70,00*1,015	m	71,05000	253,58	18 016,86	SPCM	RTS
30	286536112R	oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; hladký; spoj svařovaný 1,00*1,01	kus	1,01000	2 290,69	2 313,60	SPCM	RTS
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				28 852,49		
31	891241111R00	891 Montáž vodovodních armatur na potrubí ...Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	913,10	913,10	827-1	RTS
32	892271111R00	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, ...DN 100 nebo 125 mm	m	70,00000	24,96	1 747,20	827-1	RTS
33	892372111R00	892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, ...Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00000	2 300,00	2 300,00	827-1	RTS
34	892273111R00	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, ...Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	70,00000	80,50	5 635,00	827-1	RTS
35	899401112R00	899 40 Osazení poklopů litinových včetně podezdění ...Osazení poklopů litinových šoupátkových CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	575,00	575,00	827-1	RTS
36	899401113R00	...hydrantových CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	1 035,00	1 035,00	827-1	RTS
37	899713111R00	899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech ...na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,00000	326,03	326,03	827-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 302	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků. CPO/H/014 : 1,00		1,00000				
	899 72	Výstražné fólie						
38	899721112R00	...Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	70,00000	17,25	1 207,50	827-1	RTS
39	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 250 mm	kus	1,00000	517,50	517,50	SPCM	RTS
40	42200750R	poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00000	848,36	848,36	SPCM	RTS
41	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	1,00000	2 778,52	2 778,52	SPCM	RTS
42	42228354R	šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda	kus	1,00000	9 533,16	9 533,16	SPCM	RTS
43	422913305R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	1,00000	1 008,32	1 008,32	SPCM	RTS
44	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	2,00000	213,90	427,80	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				28 413,89		
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
45	998276101R00	...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,13,14,15,16,17,20,22,23,24,25,26,29,30,31,33,35,36,37,40,41,42,43,44, : Součet: : 177.75347	t	177,75347	159,85	28 413,89	827-1	RTS
				177,75350				
Díl:	M21	Elektromontáže				2 012,50		
	210 80-05	Vodiče a lana nn a vn						
46	210800525RT1	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně	m	70,00000	28,75	2 012,50	M21	RTS
Díl:	M23	Montáže potrubí				10 208,09		
	230 19-10	Uložení plastových chrániček						
47	230191029R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm CPO/H/013 : 5,00	m	5,00000	131,10	655,50	M23	RTS
				5,00000				
	230 19-30	Nasunutí potrubí do chráničky						
		Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímk.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 302	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
48	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 CPO/H/013 : 5,00	m	5,00000	345,00	1 725,00	M23	RTS
	230 19-40	Utěsnění konců		5,00000				
49	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150 CPO/H/013 : 2,00	kus	2,00000	90,56	181,12	M23	RTS
	230 19-50	Vystředění chrániček		2,00000				
50	230195010R00	Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm CPO/H/013 : 5,00	kus	5,00000	96,22	481,10	M23	RTS
				5,00000				
51	273443887R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 160 mm; DN 100; DN chráničky 150 2,00*1,01	kus	2,02000	851,00	1 719,02	SPCM	RTS
				2,02000				
52	28614068R	trubka ochranná HDPE; SDR 11,0; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 130,8 mm; s = 14,60 mm; barva černá se žlutým pruhem 5,00*1,015	m	5,07500	419,18	2 127,34	SPCM	RTS
				5,07500				
53	28653509R	objímka distanční PE HD; d potrubí = 150 až 171 mm; h lamely = 34 mm; š = 110 mm 5,00*1,01	kus	5,05000	657,23	3 319,01	SPCM	RTS
				5,05000				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 305	Přípojka vodovodu	JKSO : 827.19.A1.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 305**
Přípojka vodovodu

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
827.19.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.19.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 6,50 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	32 848,50
	Celkem objekt IO 305	32 848,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 305	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				13 925,48		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně CPO/H/013 : 8,00*1,00*(1,30+2,07)/2*0,50	m3	6,74000	184,00	1 240,16	800-1	RTS
2	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,74000	11,50	77,51	800-1	RTS
3	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	6,74000	402,50	2 712,85	800-1	RTS
4	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	6,74000	11,50	77,51	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
5	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m CPO/H/013 : 8,00*(1,30+2,07)/2*2	m2	26,96000	92,00	2 480,32	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m	m2	26,96000	23,00	620,08	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
7	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m CPO/H/013 : 13,48*0,55	m3	7,41400	138,00	1 023,13	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
8	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m ck : 13,48 odpočet : -9,96	m3	3,52000	224,25	789,36	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 305	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
9	171201201R00	...na skládku	m3	3,52000	17,25	60,72	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
10	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	9,96000	138,00	1 374,48	800-1	RTS
		ck :						
		13,48		13,48000				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,80		-0,80000				
		obsyp :						
		-2,72		-2,72000				
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
11	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	2,72000	138,00	375,36	800-1	RTS
		CPO/H/014 :						
		8,00*1,00*0,34		2,72000				
		199 Poplatky za skládku						
12	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	3,52000	299,00	1 052,48	800-1	RTS
13	58337310R	štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	5,16800	395,03	2 041,52	SPCM	RTS
		2,72*1,90		5,16800				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 064,79		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
14	451573111R00	...z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,80000	1 220,15	976,12	827-1	RTS
		CPO/H/014 :						
		8,00*1,00*0,10		0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 305	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	452 31	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
15	452313131R00	...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15 CPO/H/014 : 0,30*0,30*0,10	m3	0,00900	3 105,00	27,95	827-1	RTS
				0,00900				
	452 35	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu,						
16	452353101R00	...bloků pro potrubí CPO/H/014 : 0,30*0,10*4	m2	0,12000	506,00	60,72	827-1	RTS
				0,12000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				818,76		
	871	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,						
17	871181121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm CPO/H/014 : 8,00	m	8,00000	24,84	198,72	827-1	RTS
				8,00000				
18	28613433R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 100 000,0 mm 8,00*1,015	m	8,12000	76,36	620,04	SPCM	RTS
				8,12000				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				11 945,75		
	891	Montáž vodovodních armatur na potrubí						
19	891181111R00	...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	693,45	693,45	827-1	RTS
				1,00000				
20	891269111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	1 850,35	1 850,35	827-1	RTS
				1,00000				
	892 1	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 305	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
21	892241111R00	...DN do 80 mm	m	8,00000	24,84	198,72	827-1	RTS
		892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách						
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
22	892372111R00	...DN do 300 mm	úsek	1,00000	575,00	575,00	827-1	RTS
		892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí						
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
23	892233111R00	...DN od 40 do 70 mm	m	8,00000	83,95	671,60	827-1	RTS
		899 40 Osazení poklopů litinových						
		včetně podezdění						
24	899401112R00	...šoupátkových	kus	1,00000	611,80	611,80	827-1	RTS
		CPO/H/014 :						
		1,00		1,00000				
		899 72 Výstražné fólie						
25	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	8,00000	17,25	138,00	827-1	RTS
26	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	848,01	848,01	SPCM	RTS
27	42228256R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 6/4"; PN 16; L = 232 mm; médium pitná voda; provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina	kus	1,00000	4 033,74	4 033,74	SPCM	RTS
28	42273330T	pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm, DN 40 pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	1 275,70	1 275,70		Vlastní
29	422913332R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; přípojková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,00000	950,71	950,71	SPCM	RTS
30	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	1,00000	98,67	98,67	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 104,29		
		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
31	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	6,90826	159,85	1 104,29	827-1	RTS
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 305	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,13,14,15,16,18,19,22,24,26,27,28,29,30, : Součet: : 6.90826		6,90830				
Díl:	M21	Elektromontáže				184,00		
	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn							
32	210800525RT1	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	8,00000	23,00	184,00	M21	RTS
Díl:	M23	Montáže potrubí				3 805,44		
	230 19-10 Uložení plastových chrániček							
33	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm CPO/H/014 : 2,50	m	2,50000	73,72	184,30	M23	RTS
				2,50000				
	230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky							
		Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.						
34	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 CPO/H/014 : 2,50	m	2,50000	172,50	431,25	M23	RTS
				2,50000				
	230 19-40 Utěsnění konců							
35	230194002R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80 CPO/H/014 : 2,00	kus	2,00000	68,43	136,86	M23	RTS
				2,00000				
	230 19-50 Vystředění chrániček							
36	230195005R00	Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm CPO/H/014 : 5,00	kus	5,00000	63,14	315,70	M23	RTS
				5,00000				
37	27344384R	manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 50 mm; D chráničky = 90 mm; DN 40; DN chráničky 80 2,00*1,01	kus	2,02000	388,13	784,02	SPCM	RTS
				2,02000				
38	28614056R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 83,0 mm; s = 3,50 mm; barva černá se žlutým pruhem 2,50*1,015	m	2,53750	66,24	168,08	SPCM	RTS
				2,53750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 305	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
39	28653503R	objímka distanční PE HD; d potrubí = 57 až 73 mm; h lamely = 34 mm; š = 110 mm 5,00*1,01	kus	5,05000 5,05000	353,51	1 785,23	SPCM	RTS

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 306	Přípojka splaškové kanalizace	JKSO : 827.21.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 306**
Přípojka splaškové kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 síť kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.21.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 39,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	141 013,54
	Celkem objekt IO 306	141 013,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 306	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				62 410,94		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Začátek provozního součtu</i> <i>CPO/H/013, 014 :</i> <i>22,00*1,00*(1,91+1,15)/2</i> <i>13,00*1,00*(1,71+1,15)/2</i> <i>šachty :</i> <i>1,50*(1,50-1,00)*(1,71+1,15+1,15)</i> <i>přípojky :</i> <i>4,00*0,80*1,20</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>59,0975*0,50</i>	m3	29,54875	184,00	5 436,97	800-1	RTS
2	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	29,54875	11,50	339,81	800-1	RTS
3	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	29,54875	402,50	11 893,37	800-1	RTS
4	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	29,54875	11,50	339,81	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
5	151201101R00	...zátažné, hloubky do 2 m <i>CPO/H/013, 014 :</i> <i>22,00*(1,91+1,15)/2*2</i> <i>13,00*(1,71+1,15)/2*2</i>	m2	104,50000	92,00	9 614,00	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151201111R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	104,50000	23,00	2 403,50	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 306	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
7	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 59,0975*0,55	m3	32,50362 32,50360	138,00	4 485,50	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
8	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m ck : 59,0975 odpočet : -35,05	m3	24,04750 59,09750 -35,05000	224,25	5 392,65	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
9	171201201R00	...na skládku	m3	24,04750	17,25	414,82	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
10	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 59,0975 odpočet : lože : -3,82 obsyp : -18,94 šachty : -3,14*0,32*0,32*(1,71+1,15+1,15)	m3	35,04814 59,09750 -3,82000 -18,94000 -1,28940	138,00	4 836,64	800-1	RTS
	175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
11	175101101R00	...bez prohození sypaniny CPO/H/013, 014 :	m3	17,84100	138,00	2 462,06	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 306	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		22,00*1,00*0,50		11,00000				
		13,00*1,00*0,50		6,50000				
		přípojky :						
		4,00*0,80*0,45		1,44000				
		Mezisoučet		18,94000				
		-3,14*0,10*0,10*(22,00+13,00)		-1,09900				
	199 Poplatky za skládku							
12	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	24,04750	299,00	7 190,20	800-1	RTS
13	58337310R	štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	33,89790	224,25	7 601,60	SPCM	RTS
		17,841*1,90		33,89790				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				4 660,97		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
14	451573111R00	...z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	3,82000	1 220,15	4 660,97	827-1	RTS
		CPO/H/013, 014 :						
		22,00*1,00*0,10		2,20000				
		13,00*1,00*0,10		1,30000				
		přípojky :						
		4,00*0,80*0,10		0,32000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				12 694,02		
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
15	871313121R00	...DN 150 mm	m	4,00000	34,62	138,48	827-1	RTS
		výpis odboček :						
		4,00		4,00000				
16	871353121R00	...DN 200 mm	m	35,00000	42,09	1 473,15	827-1	RTS
		CPO/H/013, 014 :						
		22,00		22,00000				
		13,00		13,00000				
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 306	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných						
17	877353121R00	...DN 200 mm výpis odboček : 4,00	kus	4,00000	174,80	699,20	827-1	RTS
		877 35-33 jednoosých						
18	877313123R00	...DN 150 mm výpis odboček : 4,00	kus	4,00000	93,04	372,16	827-1	RTS
19	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm 4,00*1,093	kus	4,37200	178,94	782,33	SPCM	RTS
20	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm 35,00/5,00*1,093	kus	7,65100	1 045,47	7 998,89	SPCM	RTS
21	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem 4,00*1,01	kus	4,04000	63,48	256,46	SPCM	RTS
22	28651708.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm 4,00*1,01	kus	4,04000	240,93	973,36	SPCM	RTS
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				54 606,27		
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 53 zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí						
23	892575111R00	...do DN 200 mm	úsek	3,00000	1 725,00	5 175,00	827-1	RTS
		892 85 Kamerové prohlídky potrubí						
24	892855112R00	...do 50 m	m	35,00000	69,00	2 415,00	827-1	RTS
		899 72 Výstražné fólie						
25	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	39,00000	17,25	672,75	827-1	RTS
26	89001	Napojení na stáv. stoku	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 306	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
	894 43	Šachty plastové						
	894 43-2	plastové šachty z dílců						
27	894431423RBA	...D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.	kus	3,00000	14 297,84	42 893,52	AP-HSV	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 641,34		
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
28	998276101R00	...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23, : Součet: : 41.54730	t	41,54730	159,85	6 641,34	827-1	RTS
				41,54730				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace	JKSO : 827.21.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 307**
Přípojka dešťové kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 síť kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
827.21.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.21.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 99,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	532 339,89
	Celkem objekt IO 307	532 339,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				261 430,51		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Začátek provozního součtu</i> CPO/H/016 : 78,00*1,00*(0,90+1,73)/2 šachty : 1,50*(1,50-1,00)*(1,36+1,17+0,90) retenční nádrž : 4,00*4,00*3,35 přípojky : 21,00*0,80*1,00 <i>Mezisoučet</i> <i>Konec provozního součtu</i> 175,5425*0,50	m3	87,77125	184,00	16 149,91	800-1	RTS
2	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	87,77125	11,50	1 009,37	800-1	RTS
3	132301212R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	87,77125	402,50	35 327,93	800-1	RTS
4	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	87,77125	11,50	1 009,37	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
5	151201101R00	...zátažné, hloubky do 2 m CPO/H/016 : 78,00*(0,90+1,73)/2*2	m2	205,14000	92,00	18 872,88	800-1	RTS
6	151201102R00	...zátažné, hloubky do 4 m CPO/H/016 : retenční nádrž : (4,00+4,00)*2*3,35	m2	53,60000	207,00	11 095,20	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
7	151201111R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	205,14000	23,00	4 718,22	800-1	RTS
8	151201112R00	...zátažné, hloubky do 4 m	m2	53,60000	80,50	4 314,80	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
9	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	96,54838	138,00	13 323,68	800-1	RTS
		175,5425*0,55		96,54840				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
10	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	140,76250	224,25	31 565,99	800-1	RTS
		ck :						
		175,5425		175,54250				
		odpočet :						
		-97,78		-97,78000				
		šd pod zp :						
		70,00*1,00*(1,50-0,10-0,50)		63,00000				
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.						
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
11	171201201R00	...na skládku	m3	140,76250	17,25	2 428,15	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
12	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	97,78239	138,00	13 493,97	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		175,5425		175,54250				
		odpočet :						
		lože :						
		-9,48		-9,48000				
		obsyp :						
		-46,56		-46,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		šachty : -3,14*0,32*0,32*(1,36+1,17+0,90) retenční nádrž : -3,14*1,40*1,40*3,35		-1,10290 -20,61720				
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
13	175101101R00	...bez prohození sypaniny CPO/H/016 : 78,00*1,00*0,50 přípojky : 21,00*0,80*0,45 Mezisoučet -3,14*0,10*0,10*78,00	m3	44,11080	138,00	6 087,29	800-1	RTS
14	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	140,76250	299,00	42 087,99	800-1	RTS
15	58337310R	šterkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 44,11*1,90	T	83,80900	224,25	18 794,17	SPCM	RTS
16	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A 70,00*1,00*(1,50-0,10-0,50)*2,00	T	126,00000	326,60	41 151,60	SPCM	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				21 942,09		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
17	451573111R00	...z písku a šterkopísku do 65 mm CPO/H/016 : 78,00*1,00*0,10 přípojky : 21,00*0,80*0,10	m3	9,48000	1 220,15	11 567,02	827-1	RTS
		452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
18	452311131R00	...Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 CPO/H/017 : 3,50*3,50*0,15	m3	1,83750	3 220,00	5 916,75	827-1	RTS
	452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 452 38-2 vyrovnávací prstence			1,83750				
19	452386111R00	...Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. CPO/H/017 : 1,00	kus	1,00000	575,00	575,00	827-1	RTS
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí			1,00000				
20	631361921RT8	...Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm CPO/H/017 : 3,50*3,50*7,99*1,15*0,001	t	0,11256	34 500,00	3 883,32	801-1	RTS
				0,11260				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				30 127,56		
21	871313121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm výpis odboček : 21,00	m	21,00000	34,62	727,02	827-1	RTS
				21,00000				
22	871353121R00	...DN 200 mm CPO/H/016 : 78,00	m	78,00000	42,09	3 283,02	827-1	RTS
				78,00000				
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných							
23	877353121R00	...DN 200 mm výpis odboček : 7,00	kus	7,00000	174,80	1 223,60	827-1	RTS
				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	877 35-33 jednoosých							
24	877313123R00	...DN 150 mm výpis odboček : 8,00	kus	8,00000	93,04	744,32	827-1	RTS
25	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm 21,00*1,093	kus	22,95300	178,94	4 107,21	SPCM	RTS
26	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm 78,00/5,00*1,093	kus	17,05080	1 045,47	17 826,10	SPCM	RTS
27	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem 8,00*1,01	kus	8,08000	63,48	512,92	SPCM	RTS
28	28651708.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm 7,00*1,01	kus	7,07000	240,93	1 703,38	SPCM	RTS
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				177 705,08		
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 53 zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí							
29	892575111R00	...do DN 200 mm	úsek	3,00000	1 725,00	5 175,00	827-1	RTS
30	892855113R00	892 85 Kamerové prohlídky potrubí ...do 100 m	m	78,00000	69,00	5 382,00	827-1	RTS
	894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 na kroužek,							
31	894422111RT1	...Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek CPO/H/017 : 1,00	kus	1,00000	658,95	658,95	827-1	RTS
32	894423116R00	...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t CPO/H/017 : 1,00	ks	1,00000	9 637,00	9 637,00	827-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	899 10	Osazení poklopů litinových a ocelových						
33	899104111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg CPO/H/017 : 1,00	kus	1,00000	920,00	920,00	827-1	RTS
	899 72	Výstražné fólie						
34	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	99,00000	17,25	1 707,75	827-1	RTS
35	89001	Napojení na stáv. stoku	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
36	894215112T00	Retenční nádrž betonová vnitř.průměr 3,00 m v.2,35 m, dodávka a montáž vč.všech drobných prací a dodávek	ks	1,00000	102 252,83	102 252,83		Vlastní
	894 43	Šachty plastové						
	894 43-2	plastové šachty z dílců						
37	894431423RBB	...D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.	kus	3,00000	14 913,20	44 739,60	AP-HSV	RTS
38	55243444R	Poklop kruhový 600 B 125 B 125	kus	1,00000	2 128,88	2 128,88	SPCM	RTS
39	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 1,00*1,01	kus	1,01000	1 442,56	1 456,99	SPCM	RTS
40	59224373.AR	Těsnění pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00000	196,08	196,08	SPCM	RTS
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				1 571,55		
	933 90	Zkoušky objektů a vymývání						
	-							
41	933901111R00	...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.	m3	15,00000	56,47	847,05	801-5	RTS
42	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	15,00000	48,30	724,50	SPCM	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				426,07		
	952 90	Vyčištění objektů						
	při světlé výšce prostoru do 3,5 m	čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů						
43	952903112R00	...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	6,15440	69,23	426,07	801-5	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 307	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		CPO/H/017 : 3,14*1,40*1,40		6,15440				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				39 137,03		
44	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,33,36,38,39,40,43, : Součet: : 244.83594	t	244,83594	159,85	39 137,03	827-1	RTS
				244,83590				

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		23 573,08	
Montáž - práce		41 784,70	
Mezisoučet 1	0,00	65 357,78	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 921,47	
Mezisoučet 2	0,00	69 279,25	
Základní náklady celkem		69 279,25	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 251,58	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		692,79	
Vedlejší náklady celkem		2 944,37	
Náklady celkem		72 223,61	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	17 807,58	23 306,20	
Zemní práce	5 765,50	18 478,50	

Do šířky 20cm	m	130,00	4,10	533,00		12,20	1 586,00	16,30	2 119,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	65,00	0,00	0,00		51,80	3 367,00	51,80	3 367,00
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	3,25	0,00	0,00		236,00	767,00	236,00	767,00
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 2	m2	50,00	0,00	0,00		28,80	1 440,00	28,80	1 440,00
Zemní práce - celkem				5 765,50			18 478,50		24 244,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří	
Projekt	IO 303 - Přípojka NN pro LD	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval		
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		53 793,92	
Montáž - práce		84 692,80	
Mezisoučet 1	0,00	138 486,72	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 309,20	
Mezisoučet 2	0,00	146 795,92	
Základní náklady celkem		146 795,92	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		4 770,87	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		1 467,96	
Vedlejší náklady celkem		6 238,83	
Náklady celkem		153 034,74	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	47 651,42	37 449,00	
Zemní práce	6 142,50	47 243,80	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	87,00	109,00	9 483,00		27,10	2 357,70	136,10	11 840,70
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	12,00	13,70	164,40		24,40	292,80	38,10	457,20
CHRÁNIČKA PLASTOVÁ									
1440 MONOFLEX PVC 40mm	m	8,00	19,50	156,00		36,50	292,00	56,00	448,00
KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75	m	75,00	36,70	2 752,50		36,50	2 737,50	73,20	5 490,00
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO									
5x4 mm2	ks	4,00	0,00	0,00		85,50	342,00	85,50	342,00
4x10 mm2	ks	6,00	0,00	0,00		118,00	708,00	118,00	708,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
do 16 mm2	ks	24,00	0,00	0,00		118,00	2 832,00	118,00	2 832,00
SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ									
6-25mm2	ks	1,00	587,00	587,00		338,00	338,00	925,00	925,00
CELOPLASTOVÝ VOLNĚ STOJÍCÍ PILÍŘ RVO-S									
šířka 250mm, IP44, včleně pojistkového odpínače OPV14/20A	ks	1,00	7 070,00	7 070,00		2 030,00	2 030,00	9 100,00	9 100,00
STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ									
SB6 stož.sad.štíhlý, 3 x vetknutý, bezp.žárově zinkovaný, celková délka 6,8m	ks	2,00	5 090,00	10 180,00		3 920,00	7 840,00	9 010,00	18 020,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ									
max 3x4x10Cu, 1 jištěný vývod	ks	2,00	652,00	1 304,00		0,00	0,00	652,00	1 304,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	22,00	42,20	928,40		52,80	1 161,60	95,00	2 090,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát ø 10mm (0.62kg/m), pevně	m	6,00	26,20	157,20		60,90	365,40	87,10	522,60
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
SPb přípojovací	ks	2,00	14,10	28,20		102,00	204,00	116,10	232,20
SR3b spoj pásek-drát	ks	4,00	22,30	89,20		102,00	408,00	124,30	497,20
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	2,00	21,20	42,40		102,00	204,00	123,20	246,40
MONTÁŽNÍ PRÁCE									
tvarování mont.dílu	ks	0,00		0,00		75,80	0,00	75,80	0,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY									
Přerušení kabelu	hod	3,00	0,00	0,00		365,00	1 095,00	365,00	1 095,00
SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ									
Svítlidlo uličního osvětlení, provedení na vrchol stožáru, hliníkové, krytí IP55. Zdroj sestava LED, tok zdroje 3700lm, instalovaný příkon 36W, teplota 4	ks	2,00	6 220,00	12 440,00		0,00	0,00	6 220,00	12 440,00
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních									
na sloupek parkových	ks	2,00	0,00	0,00	202016	677,00	1 354,00	677,00	1 354,00
Montáž elektovýzbroje stožárů									
1 okruh	ks	2,00	0,00	0,00	204201	271,00	542,00	271,00	542,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Vyhledání přípojovacího místa	hod	3,00		0,00		365,00	1 095,00	365,00	1 095,00
Napojení na stávající rozvod VO	hod	4,00		0,00		365,00	1 460,00	365,00	1 460,00
Zkusební provoz	hod	2,00		0,00		365,00	730,00	365,00	730,00
Zaucení obsluhy	hod	2,00		0,00		365,00	730,00	365,00	730,00
Zabezpečení pracoviste	hod	2,00		0,00		365,00	730,00	365,00	730,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI									
S ostatními profesemi	hod	3,00		0,00		365,00	1 095,00	365,00	1 095,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00		0,00		365,00	1 095,00	365,00	1 095,00
Revizní technik	hod	10,00		0,00		541,00	5 410,00	541,00	5 410,00
Podružný materiál				2 269,12				0,00	2 269,12
Montážní materiál a práce - celkem				47 651,42			37 449,00		85 100,42
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATI									
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,75		0,00		6 900,00	5 175,00	6 900,00	5 175,00
HYDRAULICKÝ PROTĚK									
Kompletní provedení hydraulického protěku průměr 120mm, včetně obslužných jan na obou koncích, včetně vystrojení a projednání	m	8,00		0,00		2 930,00	23 440,00	2 930,00	23 440,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ									
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ									
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,80		0,00		1 210,00	968,00	1 210,00	968,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
POUZDROVÝ ZÁKLAD									
400/400/1200	ks	2,00		0,00		926,00	1 852,00	926,00	1 852,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
POVRCHU									
V zemině třídy 3-4	m3	0,80		0,00		127,00	101,60	127,00	101,60
ODVOZ ZEMINY									
Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	2,20		0,00		236,00	519,20	236,00	519,20
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	65,00		0,00		97,80	6 357,00	97,80	6 357,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	65,00	86,30	5 609,50		34,50	2 242,50	120,80	7 852,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	130,00	4,10	533,00		12,20	1 586,00	16,30	2 119,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	65,00		0,00		34,50	2 242,50	34,50	2 242,50
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	80,00		0,00		34,50	2 760,00	34,50	2 760,00
Zemní práce - celkem				6 142,50			47 243,80		53 386,30

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří	
Projekt	IO 304 - Venkovní osvětlení pro LD	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval		
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba : DD/N006 MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY			
O:	001	Ostatní a vedlejší náklady	
Objednatel:		Město Zubří	IČO: 00304492
		U Domoviny 234	DIČ: CZ00304492
		75654 Zubří-Zubří	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			240 250,00
Ostatní náklady			135 000,00
Celkem			375 250,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		375 250,00 CZK
Snížená DPH	15 %		78 803,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			454 053,00 czk
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Ostatní a vedlejší náklady	0	375 250	78 803	454 053	100
001.1	Ostatní a vedlejší náklady	0	375 250	78 803	454 053	100
Celkem za stavbu		0	375 250	78 803	454 053	

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			240 250,00	64
ON	Ostatní náklady	ON			135 000,00	36
Cena celkem					375 250,00	100

Stavba : DD/N006		MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY	
Objekt : 302		LÉKAŘSKÝ DŮM	JKSO :
Objekt : 402		KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY	JKSO :
O:	001	Ostatní a vedlejší náklady	
R:	001.1	Ostatní a vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				240 250,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				135 000,00
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	92 000,00	92 000,00
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
Objekt:	402	KODUS
Rozpočet:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

Zadavatel	Město Zubří U Domoviny 234 75654 Zubří	IČO: 00304492 DIČ: CZ00304492
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 087 522,59
PSV			13 446 076,40
MON			754 502,36
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			15 013,18
Celkem			30 303 114,53

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	30 303 114,53 CZK
Snížená DPH	15 %	4 545 467,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH 34 848 582,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			513 689,46	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			840 451,13	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 562 105,50	12
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stočky	HSV			14 324,36	0
33_1	Opěrné stěny	HSV			390 139,22	1
34	Stěny a příčky	HSV			193 326,00	1
399	Sádkartonové kce	HSV			246 611,70	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 162 798,87	10
43	Schodiště	HSV			107 080,27	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 111 496,05	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 068 826,39	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			532 054,46	2
9_BV	Betonářská výztuž	HSV			678 931,36	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			515 445,38	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			567 108,21	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			515 529,60	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			637 982,73	2
994	Požární ochrana	HSV			77 086,86	0

711	Izolace proti vodě	PSV			380 333,88	1
712	Živičné krytiny	PSV			766 619,42	3
713	Izolace tepelné	PSV			1 302 350,94	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			59 587,19	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			512 380,39	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 351 493,69	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 376 922,53	8
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			868 993,51	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			204 668,01	1
776	Podlahy povlakové	PSV			986 952,02	3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			493 114,24	2
781	Obklady keramické	PSV			469 549,85	2
783	Nátěry	PSV			1 074,85	0
784	Malby	PSV			307 026,76	1
789_01	Opláštění	PSV			559 467,38	2
799	Ostatní	PSV			2 805 541,74	9
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			727 561,80	2
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			26 940,56	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			352 535,04	1
ON	Ostatní náklady	ON			15 013,18	0
Cena celkem					30 303 114,53	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu rozměrů :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce					513 689,46	
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	362,12687	321,93	116 579,50		RTS 19/ II

011 :

0,31*1,2*(39,35*10,1)

147,84582

0,25*(10,6*14,9)*1,2

47,38200

011 :

(2,055-0,805)*(3,7*3,65)

16,88125

011 :

0,5*1,2*((3,805+1,2+3,1+1,2+3,1+1,2+1,8+1,2+5,4)*2+0,65+4,75+3,1+6,33+0,65+8,2)

40,61400

(2,055-0,805)*0,8*10,9*1,1

11,99000

0,5*1,2*(14,9*2+3,1+6,4+6,35*2+0,65*2+1,2*2+3,5*2+1,2*2+3,5*2)

43,26000

1,35*1,0*36,8

49,68000

0,25*1,0*14,9

3,72500

011 :

0,9*0,32*0,52*5

0,74880

3	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m	m3	143,07660	311,71	44 598,41	AP-HSV	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

011 :

0,3*1,2*(39,35*10,1)

143,07660

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 000 m, uložení nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. 011 : 0,31*1,2*(39,35*10,1) 0,25*(10,6*14,9)*1,2	m3	195,22782	383,25	74 821,06	AP-HSV	RTS 19/ II
5	131100010RAD	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku 011 : (2,055-0,805)*(3,7*3,65)	m3	16,88125	577,43	9 747,74	AP-HSV	RTS 19/ II
6	132200012RAC	Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku 011 : 0,5*1,2*((3,805+1,2+3,1+1,2+3,1+1,2+1,8+1,2+5,4)*2+0,65+4,75+3,1+6,33+0,65+8,2) (2,055-0,805)*0,8*10,9*1,1 0,5*1,2*(14,9*2+3,1+6,4+6,35*2+0,65*2+1,2*2+3,5*2+1,2*2+3,5*2) 1,35*1,0*36,8 0,25*1,0*14,9	m3	149,26900	444,57	66 360,52	AP-HSV	RTS 19/ II
7	133100010RAC	Hloubení šachet v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku, včetně zřízení a odstranění pažení a rozeprání. 011 : 0,9*0,32*0,52*5	m3	0,74880	1 890,70	1 415,76	AP-HSV	RTS 19/ II
8	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	234,56000	853,37	200 166,47	AP-HSV	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

002, řezy :

odměřeno kreslícím programem :

234,56

234,56000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					840 451,13	
9	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30	m2	8,50000	1 395,03	11 857,76	801-1	RTS 19/ II

s výplní betonem, bez výztuže,

B_020 :

vš :

1,0*(2,8+2,2+1,75*2)

8,50000

10	274272150RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30	m2	64,22500	1 619,87	104 036,15	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	------------

s výplní betonem, bez výztuže,

B_020 :

B-F :

0,25*91,5

22,87500

G-I :

0,5*61,5

30,75000

A :

1,0*10,6

10,60000

11	274313311R00	Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 8/10	m3	49,08000	2 263,73	111 103,87	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	------------

B_020 :

vš :

0,25*1,2*(91,5+10,6+61,5)

49,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	274313711R00	Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 25/30	m3	0,14400	2 672,53	384,84	801-1	RTS 19/ II
		012 : (1,155-0,555)*0,3*0,8		0,14400				
13	274321411R00	Beton základových pasů železový z betonu C 25/30 bez výztuže	m3	98,58400	2 672,53	263 468,70	801-1	RTS 19/ II
		B_020 : vš : 0,5*1,2*(91,5+61,5) 0,8*0,8*10,6		91,80000 6,78400				
14	275313711R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 25/30	m3	4,92543	2 672,53	13 163,36	801-1	RTS 19/ II
		012 : 1,605*0,5*0,5*11 (0,9-0,285)*0,32*0,52*5		4,41375 0,51168				
15	275321411R00	Beton základových patek železový z betonu C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže	m3	4,13000	2 672,53	11 037,55	801-1	RTS 19/ II
		B_020 : 0,5*2,95*2,8		4,13000				
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	40,47600	516,11	20 890,07	801-1	RTS 19/ II
		012 : 1,605*0,5*4*11 (0,9-0,285)*(0,32+0,52)*2*5		35,31000 5,16600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu. 012 : 1,605*0,5*4*11 (0,9-0,285)*(0,32+0,52)*2*5	m2	40,47600	112,42	4 550,31	801-1	RTS 19/ II
18	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. B_020 : 0,15*(39,35*10,1+28,62/2)	m3	61,76175	3 219,30	198 829,60	801-1	RTS 19/ II
19	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny B_020 : 0,15*(39,35*10,1+28,62/2)	m3	61,76175	107,31	6 627,65	801-1	RTS 19/ II
20	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm B_020 : 2524,296/1000*1,1	t	2,77673	32 193,00	89 391,27	801-1	RTS 19/ II
21	299_01X	Prostupy a chráničky v základech	sada	1,00000	5 110,00	5 110,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 562 105,50		
22	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	56,00000	710,24	39 773,44	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		013 :						
		24		24,00000				
		014 :						
		16		16,00000				
		015 :						
		16		16,00000				
23	342256251R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení	m2	1,28000	594,75	761,28	801-1	RTS 19/ II
		014 - 2. NP :						
		0,8*0,8		0,64000				
		015 - 3. NP :						
		0,8*0,8		0,64000				
24	342256253R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	528,30400	716,01	378 270,95	801-1	RTS 19/ II
		013 - 1. NP :						
		3,4*(4,8+4,025+2,15+1,13+2,01+12,75+3,895+1,6+2,6+2,9+6,325+1,4*4+1,5+2,7*2+7,3*2+1,15* 8+2,15*2+2,5*2+1,9+0,95*2+0,8)		320,90900				
		-(0,8*2,0*2+0,8*2,0*10+0,8*2,0*6+0,9*2,0+0,8*1,25+0,9*2,0*2+0,9*2,0+0,8*2,0*2)		-40,20000				
		-0,275*(7,3*2+1,15*8+4,75+2,25+2,4*2+0,95*2+0,7)		-10,50500				
		014 - 2. NP :						
		2,8*(4,825+2,3+4,05*2+2,3*2+0,175*2+0,8*2+1,6+1,6+1,925+2,45+2,4+0,8+0,3+0,7+4,05*2+2,3 *2+0,8*2+0,175*2+4,875+2,3)		155,05000				
		-(0,8*2,0*14+0,9*2,0*2)		-26,00000				
		015 - 3. NP :						
		014 - 2. NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,8*(4,825+2,3+4,05*2+2,3*2+0,175*2+0,8*2+1,6+1,6+1,925+2,45+2,4+0,8+0,3+0,7+4,05*2+2,3*2+0,8*2+0,175*2+4,875+2,3) -(0,8*2,0*14+0,9*2,0*2)		155,05000				
25	342256255R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 013 - 1. NP : 3,4*4,05	m2	13,77000	975,86	13 437,59	801-1	RTS 19/ II
26	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 013 - 1. NP : 3,4*35 -0,275*13 014 - 2. NP : 2,8*30 015 - 3. NP : 2,8*30	m	283,42500	121,26	34 368,12	801-1	RTS 19/ II
27	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přistřeleným kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 013 - 1. NP : 3,125*4 014 - 2. NP : 2,8*1 015 - 3. NP : 2,8*1 B-012 :	m	24,90000	86,61	2 156,59	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,4*2		6,80000				
28	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 014 - 2. NP : 2,8*0,8*2 015 - 3. NP : 2,8*0,8*2	m2	8,96000	860,37	7 708,92	801-1	RTS 19/ II
				4,48000				
				4,48000				
29	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 013 - 1. NP : 3,4*0,8	m2	2,72000	1 091,34	2 968,44	801-1	RTS 19/ II
				2,72000				
30	311271250R00	Zdivo z tvárcí pórobetonových tl. 250mm součinitel prostupu tepla U=0,137 W/mK Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 013 - 1. NP : 3,4*(5,6+5,6+0,285+1,18+0,535+9,2+7,4) -0,9*2,0*3 014 - 2. NP : 2,8*((2,95+3,15)*2+1,95) -0,8*2,0*2 015 - 3. NP : 2,8*((2,95+3,15)*2+1,95) -0,8*2,0*2	m2	168,76000	1 403,15	236 795,59		Vlastní
				101,32000				
				-5,40000				
				39,62000				
				-3,20000				
				39,62000				
				-3,20000				
31	311271300R00	Zdivo z tvárcí pórobetonových tl. 300mm součinitel prostupu tepla U=0,101 W/mK	m2	351,66375	1 622,58	570 602,57		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		013 - 1. NP :						
		3,4*(9,*2+7,6*2+1,3+7,35-2,5+4,05+2,975+4,8+3,4-0,975)				182,24000		
		-(0,9*2,0*3+0,8*2,0*2+1,2*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0)				-14,60000		
		-0,275*(9,2*2-1,6+1,3+7,35-2,5)				-6,31125		
		013 - 1. NP :						
		0,25*(37,55*2+9,2)				21,07500		
		014 - 2. NP :						
		2,8*(1,75+5,35+2,0+0,05+1,375+0,925+5,3+5,35+2,0+0,05+1,375+9,2)				97,23000		
		-(0,9*2,0*7)				-12,60000		
		015 - 3. NP :						
		2,8*(1,75+5,35+2,0+0,05+1,375+0,925+5,3+5,35+2,0+0,05+1,375+9,2)				97,23000		
		-(0,9*2,0*7)				-12,60000		
32	311271500R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl. 500mm součinitel prostupu tepla U=0,083 W/mK	m2	446,87550	2 604,21	1 163 757,65		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

013 - 1. NP :

3,4*(37,55*2+9,2)

286,62000

-

-46,12000

(0,8*0,5*10+2,7*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+0,6*2,4*2+1,1*2,4+2,75*2,4+1,1*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4*2)

-0,275*(14,85*2+9,2)

-10,69750

-0,25*(37,55*2+9,2)

-21,07500

014 - 2. NP :

2,8*(37,55+9,6)

132,02000

-(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)

-12,94600

015 - 3. NP :

2,8*(37,55+9,6)

132,02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)				-12,94600		
33	3115931300R	Překlad nosný porobeton 300/250/1300mm	kus	34,00000	2 269,30	77 156,20		Vlastní
		B-012 :						
		14		14,00000				
		B-013 :						
		10		10,00000				
		B-014 :						
		10		10,00000				
34	3115931500R	Překlad nosný porobeton 300/250/1500mm	kus	27,00000	2 661,95	71 872,65		Vlastní
		B-012 :						
		12		12,00000				
		B-013 :						
		7		7,00000				
		B-014 :						
		8		8,00000				
35	3115931750R	Překlad nosný porobeton 300/250/1750mm	kus	1,00000	3 066,15	3 066,15		Vlastní
		B-012 :						
		1		1,00000				
36	3115932000R	Překlad nosný porobeton 300/250/2000mm	kus	4,00000	3 418,39	13 673,56		Vlastní
		B-012 :						
		2		2,00000				
		B-013 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-014 :						
		1		1,00000				
37	34225625.200	Nosná stěna z tvárníc porobetonových tl. 200 mm, součinitel prostupu tepla 0,137W/mK	m2	224,75900	1 299,22	292 011,39		Vlastní
		014 - 2. NP :						
		2,8*(37,55-0,4-0,3+1,0*2)		108,78000				
		-		-46,48800				
		(0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+2,75*2,4+1,5*2,4*2+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4)						
		015 - 3. NP :						
		2,8*(37,55-0,4-0,3+1,0*2)		108,78000				
		-		-46,48800				
		(0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+2,75*2,4+1,5*2,4*2+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4)						
		016 - střecha :						
		1,0*(37,55*2+10,4*2)		95,90000				
		VŠ :						
		0,57*(1,6*2+2,15*2)		4,27500				
38	34225625.250	Nosná stěna z tvárníc vápenopiskových tl. 250 mm, součinitel prostupu tepla 0,75W/mK	m2	303,52000	2 153,81	653 724,41		Vlastní
		014 - 2. NP :						
		2,8*(8,4*5-0,8*2+5,7+5,7+2,4)		151,76000				
		015 -3. NP :						
		2,8*(8,4*5-0,8*2+5,7+5,7+2,4)		151,76000				
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožáry,stožky				14 324,36		
39	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový z betonu C 25/30	m3	0,76500	4 278,76	3 273,25	801-1	RTS 19/ II
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-012 : 3,4*0,25*0,9			0,76500			
40	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření B-012 : 3,4*(0,25+0,9)*2	m2	7,82000	583,20	4 560,62	801-1	RTS 19/ II
					7,82000			
41	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření B-012 : 3,4*(0,25+0,9)*2	m2	7,82000	127,03	993,37	801-1	RTS 19/ II
					7,82000			
42	33032-PP	Sloup DN 150 z pilířové zdíci tvárnice B-012 : 3,4	m	3,40000	1 616,80	5 497,12		Vlastní
					3,40000			
Díl: 33_1		Opěrné stěny				390 139,22		
43	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, B_021 : 0,6*0,5*55,8 0,3*1,35*55,8	m3	39,33900	3 406,84	134 021,68	801-1	RTS 19/ II
					16,74000 22,59900			
44	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	218,43000	583,20	127 388,38	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, B_021 : 0,6*2*55,8 2*1,35*55,8 0,3*1,35*2			66,96000 150,66000 0,81000			
45	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	218,43000	225,20	49 190,44	801-1	RTS 19/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, B_021 : 0,6*2*55,8 2*1,35*55,8 0,3*1,35*2			66,96000 150,66000 0,81000			
46	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,66152	39 842,67	66 199,39	801-1	RTS 19/ II
		B_021 : 1661,515/1000			1,66152			
47	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. B_021 : 0,6*0,1*55,8*1,15	m3	3,85020	3 464,58	13 339,33	801-1	RTS 19/ II
					3,85020			
Díl: 34		Stěny a příčky				193 326,00		
48	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 25/30	m3	13,07610	3 406,84	44 548,18	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		B-012 :						
		3,4*(1,725*2+2,0*2)*0,2			5,06600			
		-0,2*1,18*2,05			-0,48380			
		B-013 :						
		2,8*(1,725*2+2,0*2)*0,2			4,17200			
		-0,2*1,18*2,05			-0,48380			
		B-014 :						
		3,55*(1,725*2+2,0*2)*0,2			5,28950			
		-0,2*1,18*2,05			-0,48380			
49	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	133,32900	583,20	77 757,47	801-1	RTS 19/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		B-012 :						
		3,4*(1,725*2+2,0*2)*2			50,66000			
		-2*1,18*2,05			-4,83800			
		0,2*(0,18+2,05*2)			0,85600			
		B-013 :						
		2,8*(1,725*2+2,0*2)*2			41,72000			
		-2*1,18*2,05			-4,83800			
		0,2*(0,18+2,05*2)			0,85600			
		B-014 :						
		3,55*(1,725*2+2,0*2)*2			52,89500			
		-2*1,18*2,05			-4,83800			
		0,2*(0,18+2,05*2)			0,85600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	133,32900	225,20	30 025,69	801-1	RTS 19/ II
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		B-012 :						
		3,4*(1,725*2+2,0*2)*2		50,66000				
		-2*1,18*2,05		-4,83800				
		0,2*(0,18+2,05*2)		0,85600				
		B-013 :						
		2,8*(1,725*2+2,0*2)*2		41,72000				
		-2*1,18*2,05		-4,83800				
		0,2*(0,18+2,05*2)		0,85600				
		B-014 :						
		3,55*(1,725*2+2,0*2)*2		52,89500				
		-2*1,18*2,05		-4,83800				
		0,2*(0,18+2,05*2)		0,85600				
51	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,97011	39 842,67	38 651,77	801-1	RTS 19/ II
		B_018 - VŠ :						
		970,111/1000		0,97011				
52	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	2,56800	698,69	1 794,24	801-1	RTS 19/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		B-012 :						
		0,2*(0,18+2,05*2)		0,85600				
		B-013 :						
		0,2*(0,18+2,05*2)		0,85600				
		B-014 :						
		0,2*(0,18+2,05*2)		0,85600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

53	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	2,56800	213,65	548,65	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

B-012 :

0,2*(0,18+2,05*2)

0,85600

B-013 :

0,2*(0,18+2,05*2)

0,85600

B-014 :

0,2*(0,18+2,05*2)

0,85600

Díl: 399	Sádrokartonové kce	246 611,70
-----------------	---------------------------	-------------------

54	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	183,91000	767,98	141 239,20	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

013 - 1. NP :

16,38+26,89+6,67+3,51

53,45000

014 - 2. NP :

6,07+3,45+3,45+12,16+22,7+3,45+3,45+4,43+6,07

65,23000

015 - 3. NP :

6,07+3,45+3,45+12,16+22,7+3,45+3,45+4,43+6,07

65,23000

55	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	100,59000	814,18	81 898,37	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

013 - 1. NP :

2,07+4,32+6,12+5,55+5,55

23,61000

014 - 2. NP :

5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55

38,49000

015 - 3. NP :

5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55

38,49000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	46,36000	179,00	8 298,44	801-1	RTS 19/ II
		013 - 1. NP :						
		3,51		3,51000				
		014 - 2. NP :						
		3,45+3,45+3,45+3,45+4,43		18,23000				
		015 - 3. NP :						
		3,45+3,45+3,45+3,45+4,43		18,23000				
		013 - 1. NP :						
		2,07+4,32		6,39000				
57	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	125,15000	121,26	15 175,69	801-1	RTS 19/ II
		013 - 1. NP :						
		6,67		6,67000				
		014 - 2. NP :						
		6,07+6,07		12,14000				
		015 - 3. NP :						
		6,07+6,07		12,14000				
		013 - 1. NP :						
		6,12+5,55+5,55		17,22000				
		014 - 2. NP :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				
		015 - 3. NP :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				
Díl: 4						3 162 798,87		
Vodorovné konstrukce								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění vč. bednění a výztuže : výměra odměřena kreslícím programem : STROPY NAD VĚNCI : B-012-014 : 6,58	m3	6,58000	5 196,87	34 195,40	801-2	RTS 19/ II
				6,58000				
59	411135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m bez závěsných háků B-013 : 8+1+28+4+4+1+1+1 B-014 : 8+1+28+4+4+1+1+1+8+1	kus	105,00000	1 339,64	140 662,20	801-2	RTS 19/ II
				48,00000				
				57,00000				
60	411135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m bez závěsných háků B-013 : 4+1+1+8 B-014 : 4+1+1+8	kus	28,00000	2 021,01	56 588,28	801-2	RTS 19/ II
				14,00000				
				14,00000				
61	411321414R00	Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 25/30 B-012 :	m3	83,52180	3 291,35	274 899,48	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(37,15*11,2-2,0*2,175-1,3*6,43-6,325*1,0) B-013 : 0,2*(2,75*(2,49+6,14+1,75)-6,14*1,3)		79,40920 4,11260				
62	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením B-012 : (37,15*11,2-2,0*2,175-1,3*6,43-6,325*1,0) B-013 : (2,75*(2,49+6,14+1,75)-6,14*1,3) boky, odskoky : 41,7609	m2	459,36990	583,20	267 904,53	801-1	RTS 19/ II
				397,04600 20,56300 41,76090				
63	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením B-012 : (37,15*11,2-2,0*2,175-1,3*6,43-6,325*1,0) B-013 : (2,75*(2,49+6,14+1,75)-6,14*1,3) boky, odskoky : 41,7609	m2	459,36990	127,03	58 353,76	801-1	RTS 19/ II
				397,04600 20,56300 41,76090				
64	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží B-012 : (37,15*11,2-2,0*2,175-1,3*6,43-6,325*1,0)	m2	417,60900	259,84	108 511,52	801-1	RTS 19/ II
				397,04600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-013 : (2,75*(2,49+6,14+1,75)-6,14*1,3)		20,56300				
65	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží	m2	417,60900	57,74	24 112,74	801-1	RTS 19/ II
		B-012 : (37,15*11,2-2,0*2,175-1,3*6,43-6,325*1,0)		397,04600				
		B-013 : (2,75*(2,49+6,14+1,75)-6,14*1,3)		20,56300				
66	413321414R00	Beton nosníků železový z betonu C 25/30 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,	m3	5,34475	3 274,03	17 498,87	801-1	RTS 19/ II
		B-012 :						
		PR11 : 0,3*0,8*3,6*2		1,72800				
		PR12 : 0,3*0,8*3,35		0,80400				
		B-013 :						
		PR24 : 0,3*0,45*1,0		0,13500				
		PR22 : 0,25*0,35*2,1		0,18375				
		PR21 : 0,3*0,35*1,6*2		0,33600				
		PR23 : 0,3*0,9*(2,35+0,85)		0,86400				
		B-014 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PR31 :						
		0,25*0,35*1,6*5			0,70000			
		PR32 :						
		0,3*0,9*(1,35+0,85)			0,59400			
67	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	45,38000	635,17	28 824,01	801-1	RTS 19/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce						
		B-012 :						
		PR11 :						
		(0,3+2*0,8)*3,6*2			13,68000			
		PR12 :						
		(0,3+2*0,8)*3,35			6,36500			
		B-013 :						
		PR24 :						
		(0,3+2*0,45)*1,0			1,20000			
		PR22 :						
		(0,25+2*0,35)*2,1			1,99500			
		PR21 :						
		(0,3+2*0,35)*1,6*2			3,20000			
		PR23 :						
		(0,3+2*0,9)*(2,35+0,85)			6,72000			
		B-014 :						
		PR31 :						
		(0,25+2*0,35)*1,6*5			7,60000			
		PR32 :						
		(0,3+2*0,9)*(1,35+0,85)			4,62000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	45,38000	236,75	10 743,72	801-1	RTS 19/ II

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

výměra - viz položka 413351107R00 :

45,38

45,38000

69	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	15,45800	467,72	7 230,02	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

B-012 :

PR11 :

0,3*3,6*2

2,16000

PR12 :

0,3*3,35

1,00500

B-013 :

PR24 :

0,3*1,0

0,30000

PR22 :

0,25*2,1

0,52500

PR21 :

0,3*1,6*2

0,96000

PR23 :

0,3*(2,35+0,85)

0,96000

B-014 :

PR31 :

0,25*1,6*5

2,00000

PR32 :

0,3*(1,35+0,85)

0,66000

věnce - průvlaky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*((0,6+1,67+0,6+1,67+0,6+1,67)*2+1,5*2+0,6)*2		6,88800				
70	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu B-012 : PR11 : 0,3*3,6*2 PR12 : 0,3*3,35 B-013 : PR24 : 0,3*1,0 PR22 : 0,25*2,1 PR21 : 0,3*1,6*2 PR23 : 0,3*(2,35+0,85) B-014 : PR31 : 0,25*1,6*5 PR32 : 0,3*(1,35+0,85) věnce - průvlaky : 0,2*((0,6+1,67+0,6+1,67+0,6+1,67)*2+1,5*2+0,6)*2	m2	15,45800	121,26	1 874,44	801-1	RTS 19/ II
71	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 25/30	m3	41,55700	3 464,58	143 977,55	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		016 - střecha :						
		0,25*0,14*(37,55*2+10,4*2)				3,35650		
		B-012 :						
		V13 :						
		0,3*0,3*9,2				0,82800		
		B-013 :						
		V21 :						
		0,3*0,5*42,1				6,31500		
		V22 :						
		0,3*0,5*18,5				2,77500		
		V23 :						
		0,25*0,5*44,0				5,50000		
		V24 :						
		0,2*0,5*28,0				2,80000		
		V25 :						
		0,25*0,5*6,1				0,76250		
		V26 :						
		0,2*0,5*1,0				0,10000		
		B-014 :						
		V31 :						
		0,3*0,5*35,2				5,28000		
		V32 :						
		0,3*0,5*18,5				2,77500		
		V33 :						
		0,25*0,5*57,0				7,12500		
		V34 :						
		0,2*0,5*37,4				3,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V35 :						
		0,2*0,5*2,0		0,20000				
72	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	329,06000	525,46	172 907,87	801-1	RTS 19/ II
		016 - střecha :						
		2*0,14*(37,55*2+10,4*2)		26,85200				
		B-012 :						
		V13 :						
		2*0,3*9,2		5,52000				
		B-013 :						
		V21 :						
		2*0,5*42,1		42,10000				
		V22 :						
		2*0,5*18,5		18,50000				
		V23 :						
		2*0,5*44,0		44,00000				
		V24 :						
		2*0,5*28,0		28,00000				
		V25 :						
		2*0,5*6,1		6,10000				
		V26 :						
		2*0,5*1,0		1,00000				
		B-014 :						
		V31 :						
		2*0,5*35,2		35,20000				
		V32 :						
		2*0,5*18,5		18,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V33 :						
		2*0,5*57,0		57,00000				
		V34 :						
		2*0,5*37,4		37,40000				
		V35 :						
		2*0,5*2,0		2,00000				
		věnce - průvlaky :						
		0,2*((0,6+1,67+0,6+1,67+0,6+1,67)*2+1,5*2+0,6)*2		6,88800				
73	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	329,06000	127,03	41 800,49	801-1	RTS 19/ II
		výměra - viz položka 417351115R00 :						
		329,06		329,06000				
74	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,40278	40 420,10	16 280,41	801-1	RTS 19/ II
		016 - střecha :						
		0,25*0,14*(37,55*2+10,4*2)*120/1000		0,40278				
75	41731_OK	D + M ocelových výměn panelů	ks	10,00000	2 078,75	20 787,50		Vlastní
		B-013 :						
		5		5,00000				
		B-014 :						
		5		5,00000				
76	499_02X	Úpravy stropních panelů (řezy, ucpávky, podmazání, zálivkové malty a výztuže atd..)	sada	1,00000	115 486,00	115 486,00		Vlastní
		B-012-14 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	593467591RX	Panel stropní předpjatý dutinový H 200 mm As = 364 mm2	m	613,79000	2 639,60	1 620 160,08		Vlastní

B-013 :

5,025*8+5,025*1+4,25*28+4,05*4+4,25*4+6,55*4+6,55*1+4,67*1+6,55*1+6,55*1+5,075*8+5,075*1

293,62000

B-014 :

5,025*8+5,025+4,25*28+4,05*4+4,25*4+6,55*4+6,55+4,67+6,55+6,55+5,075*8+5,075+2,95*8+2,95

320,17000

Díl: 43		Schodiště	107 080,27					
78	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový z betonu C 25/30	m3	4,16761	4 625,21	19 276,07	801-1	RTS 19/ II

B-019 :

1,3*0,2*(6,43+6,14)*1,2752

4,16761

79	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,43624	52 546,13	22 922,72	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

B_019 :

436,242/1000

0,43624

80	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	20,83804	1 414,70	29 479,58	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------	-------	------------

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

B-019 :

1,3*(6,43+6,14)*1,2752

20,83804

81	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	20,83804	179,00	3 730,01	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

B-019 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*(6,43+6,14)*1,2752		20,83804				
82	43431116R00	Stupně dusané z betonu z betonu C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, B-019 : 1,3*18*2	m	46,80000	386,88	18 105,98	801-1	RTS 19/ II
				46,80000				
83	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení B-019 : 1,3*18*2*0,2	m2	9,36000	1 328,09	12 430,92	801-1	RTS 19/ II
				9,36000				
84	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění B-019 : 1,3*18*2*0,2	m2	9,36000	121,26	1 134,99	801-1	RTS 19/ II
				9,36000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				2 111 496,05		
85	611425133RT2	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, B-019 : 1,3*(6,43+6,14)*1,2752	m2	20,83804	513,91	10 708,88	801-1	RTS 19/ II
				20,83804				
86	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výměra viz položka 784450025RA0 : -284,5 013 - 1. NP :	m2	670,53000	577,43	387 184,14	801-1	RTS 19/ II
					-284,5	-284,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102,86+37,87+41,82+110,18+27,17		319,90000				
		014 - 2. NP :						
		(67,2+44,77*2+44,32+35,47*4)-(8,67+2,87+2,87+2,87+3,82+2,87+2,87+2,87)		313,23000				
		015 - 3. NP :						
		(67,2+44,77*2+44,32+35,47*4)-(2,87+2,87+2,87+3,82+2,87+2,87+2,87)		321,90000				
87	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	67,05300	306,04	20 520,90	801-1	RTS 19/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		cca 10% plochy :						
		výměra viz položka 611473112R00 :						
		670,53/100*10		67,05300				
88	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	372,37000	329,14	122 561,86	801-1	RTS 19/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		výměra viz položka 781415013RTX :						
		372,37		372,37000				
89	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	2 849,51520	461,94	1 316 305,05	801-1	RTS 19/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
		včetně postřiku a jádrové omítky.						
		013 - 1. NP :						
		101 :						
		3,0*(2,45*2+2,75*2)		31,20000				
		-(0,9*2,0*2+2,75*2,4)		-10,20000				
		102, 103 :						
		3,0*(3,05*4+0,285*4+1,18*2+0,535*2+1,6*2+0,35*2+1,1+1,55+2,75+0,875*2+4,425*2)		110,01000				
		-(0,9*2,0+2,7*2,4+1,18*2,0+0,9*2,0)		-12,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :						
		105 :						
		3,0*(1,8*2+9,225*2)			66,15000			
		-(0,9*2,0*2+0,8*2,0*2+1,0*2,0)			-8,80000			
		106 :						
		3,0*(2,9*2+1,6*23,4*2+4,8*2+2,975*2+1,5*2)			297,69000			
		-(0,9*2,0*5+0,5*0,8*6)			-11,40000			
		107 :						
		3,0*(1,65*2+4,3*2)			35,70000			
		-(0,9*2,0*2+0,8*2,0*3)			-8,40000			
		108 :						
		3,0*(2,7*2+1,5*2)			25,20000			
		-0,8*2,0*5			-8,00000			
		109 :						
		3,0*(1,5*2+7,3*2)			52,80000			
		-(0,8*2,0*10+0,9*2,0)			-17,80000			
		110 :						
		3,0*(1,85*2+1,9*2)			22,50000			
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*2)			-5,00000			
		111 :						
		1,0*(2,4*2+2,45*2)			9,70000			
		112 :						
		3,0*(5,4*2+4,75*2)			60,90000			
		-(0,8*2,0+1,5*2,4+0,6*2,4)			-6,64000			
		114 :						
		3,0*(4,45*2+1,5*2)			35,70000			
		-(0,6*2,4+0,8*2,0*2+0,9*2,0)			-6,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115 :						
		1,0*(2,4*2+2,45*2)				9,70000		
		116 :						
		3,0*(4,15*2+7,35*2)				69,00000		
		-(0,8*2,0+0,6*2,4+1,5*2,4)				-6,64000		
		118 :						
		3,0*(7,3*2+4,8*2)				72,60000		
		-(0,8*2,0+3,0*2,4)				-8,80000		
		119 :						
		3,0*(4,025*2+7,9*2)				71,55000		
		-(3,0*2,4+0,8*2,0)				-8,80000		
		120 :						
		3,0*(4,05*2+3,87*2)				47,52000		
		-(1,1*2,4+0,9*2,0)				-4,44000		
		121 :						
		1,5*(2,01*2+1,03*2)				9,12000		
		-(0,9*0,5+1,0*0,5)				-0,95000		
		122 :						
		1,0*(2,15*2+2,01*2)				8,32000		
		123 :						
		1,0*(3,28*2+1,89*2)				10,34000		
		124 :						
		3,0*(2,9*2+4,0*2)				41,40000		
		-(0,9*2,0)				-1,80000		
		125 :						
		3,0*(1,25*2+1,775*2)*2				36,30000		
		-0,8*2,0*2				-3,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126 :						
		3,0*(1,42*2+1,15*2)*2				30,84000		
		-0,8*2,0*2				-3,20000		
		127 :						
		3,0*(1,3*2+1,3*2)*4				62,40000		
		-0,8*2,0*4				-6,40000		
		128 :						
		3,0*(1,37*2+1,15*2)*8				120,96000		
		-0,8*2,0*8				-12,80000		
		014 - 2. NP :						
		203 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :						
		201-202 :						
		2,7*(0,75*2+0,875*2+2,75*2+1,6*2+6,985*2+1,18*2+0,535*2)				79,24500		
		-(0,9*2,0*2+0,9*2,4+1,18*2,0+2,75*2,4)				-14,72000		
		204 :						
		2,7*(1,6*2+16,15*2)				95,85000		
		-(0,9*2,0*5+0,5*0,8*5+0,9*2,0)				-12,80000		
		205 :						
		2,7*(1,6*2+9,975*2)				62,50500		
		-(0,9*2,0*4+0,5*0,8*4)				-8,80000		
		206, 230 :						
		2,7*(3,0*2+2,275*2)*2				56,97000		
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*3)*2				-13,20000		
		208, 232 :						
		2,7*(5,3*2+4,825*2)*2				109,35000		
		-(0,8*2,0+0,6*2,4+1,67*2,4)*2				-14,09600		
		235, 234 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,7*(2,9*4)*2			62,64000			
		-(0,8*2,0+1,5*0,8)*2			-5,60000			
		207, 231 :						
		0,7*(2,45*2+2,3*2)*2			13,30000			
		210, 214, 222, 226 :						
		2,7*(2,3*2+1,5*2)*4			82,08000			
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*2)*4			-20,00000			
		211, 215, 223, 227 :						
		0,7*(2,275*2+2,3*2)*4			25,62000			
		212, 216, 224, 228 :						
		2,7*(6,0*2+4,05*2)*4			217,08000			
		-(0,8*2,0+0,6*2,4+1,67*2,4)*4			-28,19200			
		218 :						
		2,7*(2,3*2+1,925*2)			22,81500			
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*2)			-5,00000			
		219 :						
		0,7*(2,3*2+2,45*2)			6,65000			
		220 :						
		2,7*(5,0*2+6,35*2)			61,29000			
		-(0,8*2,0+1,5*2,4*2)			-8,80000			
		015 - 3. NP :						
		303 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :						
		301-302 :						
		2,7*(0,75*2+0,875*2+2,75*2+1,6*2+6,985*2+1,18*2+0,535*2)			79,24500			
		-(0,9*2,0*2+0,9*2,4+1,18*2,0+2,75*2,4)			-14,72000			
		304 :						
		2,7*(1,6*2+16,15*2)			95,85000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,9*2,0*5+0,5*0,8*5+0,9*2,0)				-12,80000		
		305 :						
		2,7*(1,6*2+9,975*2)				62,50500		
		-(0,9*2,0*4+0,5*0,8*4)				-8,80000		
		306, 330 :						
		2,7*(3,0*2+2,275*2)*2				56,97000		
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*3)*2				-13,20000		
		308, 332 :						
		2,7*(5,3*2+4,825*2)*2				109,35000		
		-(0,8*2,0+0,6*2,4+1,67*2,4)*2				-14,09600		
		335, 334 :						
		2,7*(2,9*4)*2				62,64000		
		-(0,8*2,0+1,5*0,8)*2				-5,60000		
		307, 331 :						
		0,7*(2,45*2+2,3*2)*2				13,30000		
		310, 314, 322, 326 :						
		2,7*(2,3*2+1,5*2)*4				82,08000		
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*2)*4				-20,00000		
		311, 315, 323, 327 :						
		0,7*(2,275*2+2,3*2)*4				25,62000		
		312,316, 324, 328 :						
		2,7*(6,0*2+4,05*2)*4				217,08000		
		-(0,8*2,0+0,6*2,4+1,67*2,4)*4				-28,19200		
		318 :						
		2,7*(2,3*2+1,925*2)				22,81500		
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*2)				-5,00000		
		319 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,7*(2,3*2+2,45*2) 320 : 2,7*(5,0*2+6,35*2) -(0,8*2,0+1,5*2,4*2) nezměřitelné 5% : 2713,824/100*5		6,65000				
90	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca 15% plochy : výměra viz položka 612473182R00 : 2849,5152/100*15	m2	427,42728	248,29	106 125,92	801-1	RTS 19/ II
				427,42728				
91	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky výměra viz položka 612473182R00 : 2849,5152	m2	2 849,51520	51,97	148 089,30		Vlastní
				2 849,51520				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 068 826,39		
92	601022188RT2	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, odstín II po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. 013 : 2,45*2,75*1,15	m2	7,74813	375,33	2 908,11	801-1	RTS 19/ II
				7,74813				
93	602022188RT3	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm, odstín II po jednotlivých vrstvách B_021 :	m2	671,72415	340,68	228 842,98	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*55,8		75,33000				
		0,3*1,35*2		0,81000				
		012-020 :						
		3,3*(37,55*2+12,0)		287,43000				
		7,1*(37,55+12,0)		351,80500				
		013 - 1. NP :						
		-		-46,12000				
		(0,8*0,5*10+2,7*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+0,6*2,4*2+1,1*2,4+2,75*2,4+1,1*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4*2)						
		-(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)		-12,94600				
		-(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)		-12,94600				
		nezměřitelné 5% :						
		567,223/100*5		28,36115				
94	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	164,98800	40,42	6 668,81	801-1	RTS 19/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

013 - 1. NP :

(0,8*0,5*10+2,7*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+0,6*2,4*2+1,1*2,4+2,75*2,4+1,1*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4*2)

014 - 2. NP :

(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)

015 - 3. NP :

(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)

014 - 2. NP :

(0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+2,75*2,4+1,5*2,4*2+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4)

015 - 3. NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		(0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+2,75*2,4+1,5*2,4*2+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4)		46,48800				
95	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,74813	300,26	2 326,45	801-1	RTS 19/ II
		013 : 2,45*2,75*1,15		7,74813				
96	622311837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	194,78445	1 980,58	385 786,19	801-1	RTS 19/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních a jiných profilů : 012-020 : 37,55*7,1 2,7*1,1*4 014 - 2. NP : - (0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+2,75*2,4+1,5*2,4*2+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4) - (0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+2,75*2,4+1,5*2,4*2+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4+0,6*2,4+1,67*2,4) nez měřitelné 5% : 185,509/100*5		266,60500 11,88000 -46,48800 -46,48800 9,27545				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterie; plnivo mramor; zrnitost do 3,00 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...	m2	26,13000	583,20	15 239,02	801-1	RTS 19/ II
		012-020 :						
		sokl :						
		0,3*(12,0+37,55*2)		26,13000				
98	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	671,72415	248,29	166 782,39	801-1	RTS 19/ II
		B_021 :						
		1,35*55,8		75,33000				
		0,3*1,35*2		0,81000				
		012-020 :						
		3,3*(37,55*2+12,0)		287,43000				
		7,1*(37,55+12,0)		351,80500				
		013 - 1. NP :						
		-		-46,12000				
		(0,8*0,5*10+2,7*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+1,5*2,4+0,6*2,4+0,6*2,4*2+1,1*2,4+2,75*2,4+1,1*2,4+1,5*2,4+1,5*2,4*2)						
		-(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)		-12,94600				
		-(0,6*2,4+0,585*0,8+1,085*0,8+0,9*0,8+0,5*0,8*9+1,1*2,0+1,0*2,45+1,5*0,8)		-12,94600				
		nezměřitelné 5% :						
		567,223/100*5		28,36115				
99	622311137XC	Zateplovací systém , fasáda, XPS tl.200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	195,97500	1 328,09	260 272,44		Vlastní
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		012-020 :						
		sokl :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*(12,0+37,55*2)		26,13000				
		žb kce :						
		0,85*(12,0+37,55*2)		74,03500				
		atíky :						
		1,1*(12,0+37,55*2)		95,81000				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						532 054,46	
100	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25	m3	0,11760	3 984,27	468,55	801-1	RTS 19/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

013 - 1. NP :

P5 - výtah :

1,68*0,07

0,11760

101	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 20/25	m3	30,87220	3 724,42	114 981,04	801-1	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P6 - vinylové lamely :

114,19*0,105

11,98995

P4 - PVC :

57,5*0,105

6,03750

P3 - litá podlaha :

84,75*0,105

8,89875

P2 - čistící zóna :

7,18*0,1

0,71800

P1 - dlažba :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		32,28*0,1		3,22800				
102	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P6 - vinylové lamely : 114,19*0,105 P4 - PVC : 57,5*0,105 P3 - litá podlaha : 84,75*0,105	m3	26,92620	583,20	15 703,36	801-1	RTS 19/ II
				11,98995				
				6,03750				
				8,89875				
103	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P6 - vinylové lamely : 114,19*0,105 P4 - PVC : 57,5*0,105 P3 - litá podlaha : 84,75*0,105 P2 - čistící zóna : 7,18*0,1 P1 - dlažba : 32,28*0,1	m3	30,87220	179,00	5 526,12	801-1	RTS 19/ II
				11,98995				
				6,03750				
				8,89875				
				0,71800				
				3,22800				
104	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,56235	37 532,95	58 639,60	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P6 - vynilové lamely :						
		114,19*4,4*1,2/1000		0,60292				
		P4 - PVC :						
		57,5*4,4*1,2/1000		0,30360				
		P3 - litá podlaha :						
		84,75*4,4*1,2/1000		0,44748				
		P2 - čistící zóna :						
		7,18*4,4*1,2/1000		0,03791				
		P1 - dlažba :						
		32,28*4,4*1,2/1000		0,17044				
105	632441017RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm	m2	640,84000	525,46	336 735,79	801-1	RTS 19/ II
		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P17 - vynilové lamely :						
		355,62		355,62000				
		P9 - PVC :						
		208,24		208,24000				
		P11 - dlažba :						
		76,98		76,98000				
Díl: 9_BV		Betonářská výztuž				678 931,36		
106	9_BV	Výztuž z betonářské oceli 10505(R)	t	9,87060	39 842,67	393 271,06		Vlastní
		B_015 :						
		2271,912/1000		2,27191				
		B_016 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1943,789/1000		1,94379				
		B_017 :						
		1513,997/1000		1,51400				
		B_020 :						
		4140,902/1000		4,14090				
107	9_PK	D + M podpůrných košů - přesná specifikace - viz PD	t	0,24398	42 152,39	10 284,34		Vlastní
		B_015 :						
		243,983/1000		0,24398				
108	9_SS	Výztuž ze svařovaných sítí	t	7,56983	36 378,09	275 375,96		Vlastní
		B_015 :						
		5271,324/1000		5,27132				
		B_020 :						
		2298,502/1000		2,29850				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					515 445,38	
109	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 073,93220	70,16	75 347,08	800-3	RTS 19/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		004-012 :						
		(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0+6,0)*1,1		1 073,93220				
110	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	2 147,86440	38,11	81 855,11	800-3	RTS 19/ II
		004-012 :						
		(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0+6,0)*1,1*2		2 147,86440				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 073,93220	40,42	43 408,34	800-3	RTS 19/ II
		004-012 : (10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0+6,0)*1,1		1 073,93220				
112	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	1 012,24000	103,94	105 212,23	800-3	RTS 19/ II
		výměra - viz položka 952901111R00 : 1012,24		1 012,24000				
113	944944011R00	Ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 073,93220	17,32	18 600,51	800-3	RTS 19/ II
		004-012 : (10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0+6,0)*1,1		1 073,93220				
114	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 073,93220	9,24	9 923,13	800-3	RTS 19/ II
		004-012 : (10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0+6,0)*1,1		1 073,93220				
115	944945012R00	Montáž zachytné stříšky Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	31,90000	167,45	5 341,66	800-3	RTS 19/ II
		004-012 : 31,9		31,90000				
116	944945192R00	Montáž zachytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytné stříšky Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	63,80000	63,52	4 052,58	800-3	RTS 19/ II
		004-012 : 31,9*2		63,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	31,90000	75,07	2 394,73	800-3	RTS 19/ II

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

004-012 :

31,9

31,90000

118	942991121Rxx	Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu	den	90,00000	1 674,55	150 709,50		Vlastní
-----	--------------	---	-----	----------	----------	------------	--	---------

119	70921155R	sítovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %	m2	1 073,93220	17,32	18 600,51	SPCM	RTS 19/ II
-----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------	------	------------

004-012 :

(10,045+1,1)*(12,0+31,9*2+1,8+4,0+6,0)*1,1

1 073,93220

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				567 108,21		
120	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 012,24000	109,71	111 052,85	801-1	RTS 19/ II

013 - 1. NP :

P1 - dlažba :

8,67+5,55+5,55+2,07+4,32+6,12

32,28000

P2 - čistící zóna :

7,18

7,18000

P3 - litá podlaha :

7,1+10,95+2,23+2,23+15,38+11,6+6,45+2,26*2+1,63*3+1,69*4+1,58*8

84,75000

P4 - PVC :

16,38+26,89+4,05+3,51+6,67

57,50000

P6 - vinylové lamely :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24,08+24,87+36,04+29,2		114,19000				
		P5 - výtah :						
		1,68		1,68000				
		balkon :						
		7,2*2		14,40000				
		014 - 2. NP :						
		P8 - dlažba :						
		8,67		8,67000				
		P11 - dlažba :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				
		P9 - PVC :						
		22,09+22,7+12,16+6,07+8,4+3,45+3,45+4,43+3,45+3,45+6,07+8,4		104,12000				
		P17 - vinylové lamely :						
		24,43+24,3+24,3+31,75+24,3+24,3+24,43		177,81000				
		balkon :						
		2,87+2,87+2,87+3,82+2,87+2,87+2,87		21,04000				
		015 - 3. NP :						
		P8 - dlažba :						
		8,67		8,67000				
		P11 - dlažba :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				
		P9 - PVC :						
		22,09+22,7+12,16+6,07+8,4+3,45+3,45+4,43+3,45+3,45+6,07+8,4		104,12000				
		P17 - vinylové lamely :						
		24,43+24,3+24,3+31,75+24,3+24,3+24,43		177,81000				
		balkon :						
		2,87+2,87+2,87+3,82+2,87+2,87+2,87		21,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1,5% z HSV - dle popisu ve výkrese 012-015	%	1,50000	152 018,45	228 027,68		Vlastní
122	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000	152 018,45	228 027,68		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				515 529,60		
123	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	96,00000	5 370,10	515 529,60	801-3	RTS 19/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		odhad :						
		0,8*1,5*160/2						
		96,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				637 982,73		
124	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	2 084,63837	306,04	637 982,73	801-1	RTS 19/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou						
		konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
		Hmotností z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,4						
		3,44, :						
		46,47,48,49,51,52,54,55,58,59,60,61,62,64,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,						
		88,89, :						
		90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,104,105,106,107,108,109,110,112,115,116,119,120, :						
		Součet: : 2084,63837						
		2 084,63837						
Díl: 994		Požární ochrana				77 086,86		
125	994-1	D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ	ks	9,00000	1 732,29	15 590,61		Vlastní
126	994-DN100	D + M protipožárních ucpávek DN 100, množství dle PD	ks	10,00000	1 385,83	13 858,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	994-KU	D + M protipožárních kabelových ucpávek, množství dle PD	ks	25,00000	981,63	24 540,75		Vlastní
128	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ	sada	1,00000	23 097,20	23 097,20		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě				380 333,88		
129	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	66,30000	271,39	17 993,16	800-711	RTS 19/ II
		012 :						
		0,75*(31,9*2+10,6)		55,80000				
		VŠ :						
		1,0*(2,8*2+2,45*2)		10,50000				
130	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	476,92200	352,23	167 986,24	AP-PSV	RTS 19/ II
		B_020 :						
		1,2*(39,35*10,1)		476,92200				
131	711150016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	10,50000	409,98	4 304,79	AP-PSV	RTS 19/ II
		VŠ :						
		1,0*(2,8*2+2,45*2)		10,50000				
132	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	295,44500	571,66	168 894,09	AP-PSV	RTS 19/ II
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		013 - 1. NP :						
		P1 - dlažba :						
		8,67+5,55+5,55+2,07+4,32+6,12		32,28000				
		014 - 2. NP :						
		P11 - dlažba :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				
		015 - 3. NP :						
		P11 - dlažba :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				
		výměra viz položka 781415013RTX :						
		cca 50% plochy :						
		372,37/100*50		186,18500				
133	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	3 591,78300	5,89	21 155,60	800-711	RTS 19/ II
Díl: 712 Živičné krytiny 766 619,42								
134	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	581,43700	378,43	220 033,20	800-711	RTS 19/ II
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P18 :						
		42,08*1,2		50,49600				
		výměra - viz položka 712472101R00 :						
		530,941		530,94100				
135	712472101R00	Povlaková krytina střech do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením	m2	530,94100	379,38	201 428,40	800-711	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položení a svaření fólie, připevnění kotvicími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií. 016 - střecha : S1 : čistá plocha střechy : 10,4*36,55-2,5*2,5 pochůzný pás : 28,3 vrchy atik : 0,4*37,55*2+10,4*0,5*2 vnitřní strany atik : 0,79*(36,55*2+10,4*2+2,5*4) S2 : 2,5*2,5		373,87000 28,30000 6,25000				
136	28322139R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 500 g/m2; PVC-P; kaširování strukturovaná rohož; μ = 20000,0	m2	610,58215	489,66	298 977,66	SPCM	RTS 19/ II
		výměra - viz položka 712472101R00 : 530,941*1,15		610,58215				
137	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	7 204,39300	6,41	46 180,16	800-711	RTS 19/ II
Díl: 713		Izolace tepelné 1 302 350,94						
138	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, 013 : 2,45*2,75*2	m2	13,47500	259,84	3 501,34	800-713	RTS 19/ II
139	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	936,74000	67,96	63 660,85	800-713	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P6 - vynilové lamely :						
		114,19		114,19000				
		P17 - vynilové lamely :						
		355,62		355,62000				
		P4 - PVC :						
		57,5		57,50000				
		P9 - PVC :						
		208,24		208,24000				
		P3 - litá podlaha :						
		84,75		84,75000				
		P2 - čistící zóna :						
		7,18		7,18000				
		P1 - dlažba :						
		32,28		32,28000				
		P11 - dlažba :						
		76,98		76,98000				
140	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	8,50000	104,52	888,42	800-713	RTS 19/ II
		P14 :						
		8,5		8,50000				
141	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	140,48100	205,80	28 910,99	800-713	RTS 19/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		016 - střecha :						
		0,79*(36,55*2+10,4*2)		74,18100				
		012 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,75*(31,9*2+10,6)		55,80000				
		VŠ :						
		1,0*(2,8*2+2,45*2)		10,50000				
142	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo	m2	1 140,36000	124,29	141 735,34	800-713	RTS 19/ II
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
		016 - střecha :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		(10,4*36,55-2,5*2,5)*3		1 121,61000				
		S2 :						
		2,5*2,5*3		18,75000				
143	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	945,24000	13,58	12 836,36	800-713	RTS 19/ II
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P6 - vinylové lamely :						
		114,19		114,19000				
		P17 - vinylové lamely :						
		355,62		355,62000				
		P4 - PVC :						
		57,5		57,50000				
		P9 - PVC :						
		208,24		208,24000				
		P3 - litá podlaha :						
		84,75		84,75000				
		P2 - čistící zóna :						
		7,18		7,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1 - dlažba :						
		32,28			32,28000			
		P11 - dlažba :						
		76,98			76,98000			
		P14 :						
		8,5			8,50000			
144	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	20,41719	4 977,45	101 625,54	SPCM	RTS 19/ II
		013 - 1. NP :						
		P5 - výtah :						
		1,68*0,21*1,02			0,35986			
		016 - střecha :						
		0,79*(36,55*2+10,4*2)*0,05*1,02			3,78323			
		013 :						
		2,45*2,75*0,2*2*1,02			2,74890			
		012 :						
		0,75*(31,9*2+10,6)*0,2*1,02			11,38320			
		VŠ :						
		1,0*(2,8*2+2,45*2)*0,2*1,02			2,14200			
145	283755056R	deska izolační podlahová; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 70,0 mm; kaširování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK; R = 3,500 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	17,34000	652,50	11 314,35	SPCM	RTS 19/ II
		P14 :						
		8,5*2*1,02			17,34000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
146	28375633R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,714 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	653,65680	52,98	34 630,74	SPCM	RTS 19/ II
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :								
P17 - vnyilové lamely :								
355,62*1,02				362,73240				
P9 - PVC :								
208,24*1,02				212,40480				
P11 - dlažba :								
76,98*1,02				78,51960				
147	28375769.AR	deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	84,50904	2 223,11	187 872,89	SPCM	RTS 19/ II
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :								
P6 - vnyilové lamely :								
114,19*0,28*1,02				32,61266				
P4 - PVC :								
57,5*0,28*1,02				16,42200				
P3 - litá podlaha :								
84,75*0,28*1,02				24,20460				
P2 - čistící zóna :								
7,18*0,28*1,02				2,05061				
P1 - dlažba :								
32,28*0,28*1,02				9,21917				
148	63151367R	deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 40,0 mm; / 60,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno	m2	387,72240	547,24	212 177,21	SPCM	RTS 19/ II
016 - střeža :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1 : čistá plocha střechy : (10,4*36,55-2,5*2,5)*1,02				381,34740		
		S2 : 2,5*2,5*1,02				6,37500		
149	63151554R	deska izolační střešní, vícevrstvá; minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	775,44480	601,74	466 616,15	SPCM	RTS 17/ I
		016 - střecha : S1 : čistá plocha střechy : (10,4*36,55-2,5*2,5)*2*1,02				762,69480		
		S2 : 2,5*2,5*2*1,02				12,75000		
150	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	12 657,70200	2,89	36 580,76	800-713	RTS 19/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				59 587,19		
151	763611132R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	6,25000	202,10	1 263,13	800-763	RTS 19/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 016 - střecha : S2 : 2,5*2,5				6,25000		
152	763614132R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	50,49600	213,65	10 788,47	800-763	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P18 : 42,08*1,2			50,49600			
153	763614232R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	1,68000	236,75	397,74	800-763	RTS 19/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 013 - 1. NP : P5 - výtah : 1,68			1,68000			
154	60726121R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	112,72530	329,14	37 102,41	SPCM	RTS 19/ II
		S3 : (3,7*1,6+1,25*1,25+12,0*1,5+1,2*(1,19+0,22+3,19+0,89+0,21+3,2+0,89+0,21+3,2+3,2+0,22+0,89+3,19+0,22+0,89+3,2+0,21))*1,02*1,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P18 : 42,08*1,2*1,05			59,70450 53,02080			
155	60726123R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	8,32650	467,72	3 894,47	SPCM	RTS 19/ II
		013 - 1. NP : P5 - výtah : 1,68*1,05 016 - střecha : S2 :			1,76400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,5*2,5*1,05		6,56250				
156	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	534,46200	11,49	6 140,97	800-762	RTS 19/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				512 380,39		
157	01/KK	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 260mm l = 400mm, kompletně dle výkresu 026	ks	29,00000	331,68	9 618,72		Vlastní
158	02/KK	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 260mm l = 500mm, kompletně dle výkresu 031	ks	18,00000	414,59	7 462,62		Vlastní
159	03/KK	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 260mm l = 800mm, kompletně dle výkresu 031	ks	2,00000	663,35	1 326,70		Vlastní
160	04/KK	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 260mm l = 1000+2500mm, kompletně dle výkresu 031	ks	2,00000	2 902,16	5 804,32		Vlastní
161	06/KK	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 260mm l = 2650mm, kompletně dle výkresu 031	ks	1,00000	2 197,35	2 197,35		Vlastní
162	07/KK	D + M oplechování atiky obvodové zdi TiZn - r.š. 260mm, kompletně dle výkresu 031	m	85,30000	929,66	79 300,00		Vlastní
163	08/KK	D + M oplechování vnější části výtahové šachty TiZn 2390/2500mm, kompletně dle výkresu 031	m2	6,07000	3 858,50	23 421,10		Vlastní
164	09/KK	D + M okapový svod DN 110mm TiZn - vč. čistícího kusu + 2ks koleno 110, kompletně dle výkresu 031	m	108,00000	1 331,49	143 800,92		Vlastní
		10,8*10		108,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	10/KK	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 260mm l = 900mm, kompletně dle výkresu 031	ks	2,00000	746,27	1 492,54		Vlastní
166	11/KK	D + M odvodnění balkonu TiZn r.š. 180mm l = 3200mm, kompletně dle výkresu 031	ks	12,00000	4 567,71	54 812,52		Vlastní
167	12/KK	D + M odvodnění balkonu TiZn r.š. 180mm l = 4600mm, kompletně dle výkresu 031	ks	2,00000	6 566,07	13 132,14		Vlastní
168	13/KK	D + M odvodnění balkonu TiZn r.š. 180mm, kompletně dle výkresu 031	m	37,00000	1 427,41	52 814,17		Vlastní
169	14/KK	D + M odvodnění přístřešku a terasy bytů TiZn r.š. 180mm, kompletně dle výkresu 031	m	10,00000	1 427,41	14 274,10		Vlastní
170	15/KK	D + M odvodnění vstupního přístřešku TiZn r.š. 180mm, kompletně dle výkresu 031	m	3,50000	1 427,41	4 995,94		Vlastní
171	16/KK	D + M okapový svod DN 80mm TiZn - vč. kotvení, kompletně dle výkresu 031	m	34,80000	1 562,45	54 373,26		Vlastní
		2,9*12		34,80000				
172	17/KK	D + M okapový svod DN 80mm TiZn - vč. kotvení, kompletně dle výkresu 031	m	4,40000	1 562,45	6 874,78		Vlastní
		2,2*2		4,40000				
173	18/KK	D + M okapový svod DN 80mm TiZn - vč. kotvení, kompletně dle výkresu 031	m	3,50000	1 562,45	5 468,58		Vlastní
174	19/KK	D + M okapový svod DN 80mm TiZn - vč. kotvení, kompletně dle výkresu 031	m	4,00000	1 562,45	6 249,80		Vlastní
175	20/KK	D + M oplechování vnějšího parapetu TiZn r.š. 260mm l = 1400mm, kompletně dle výkresu 031	ks	6,00000	1 160,87	6 965,22		Vlastní
176	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	4 943,84800	3,64	17 995,61	800-764	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 351 493,69		
177	01/DK	D + M sestava vstupních hliníkových dveří 2400/2700mm, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	104 614,15	104 614,15		Vlastní
178	02/DK	D + M sestava vstupních hliníkových dveří 2400/2700mm, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	91 182,08	91 182,08		Vlastní
179	03/DKp	D + M sestava vstupních dveří 1270/2400mm - EI 30DP1-C, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	43 798,30	43 798,30		Vlastní
180	04/DKp	D + M dveře vstupní do bytu 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EW 30DP3-Sm, kompletně dle výkresu 030	ks	8,00000	12 526,88	100 215,04		Vlastní
181	05/DKp	D + M dveře vstupní do bytu 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EW 30DP3-Sm, kompletně dle výkresu 030	ks	8,00000	12 526,88	100 215,04		Vlastní
182	06/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	5 757,32	5 757,32		Vlastní
183	07/DKp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	10 431,74	10 431,74		Vlastní
184	08/DKp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo - EW 30DP3-C/Sm, kompletně dle výkresu 030 - sklo 120/620mm	ks	2,00000	25 943,58	51 887,16		Vlastní
185	09/DKp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo - EW 30DP3-C/Sm, kompletně dle výkresu 030 - sklo 120/620mm	ks	2,00000	25 943,58	51 887,16		Vlastní
186	10/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	7 808,93	7 808,93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	11/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	9,00000	5 489,97	49 409,73		Vlastní
188	12/DK	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	10,00000	5 489,97	54 899,70		Vlastní
189	13/DK	D + M dřevěná přepážka 1890/2100 vč. dveří 800/1970, kompletně dle výkresu 025	ks	2,00000	5 561,69	11 123,38		Vlastní
190	14/DK	D + M interiérové vstupní dvře 2400/1070mm, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	40 681,68	40 681,68		Vlastní
191	15/DK	D + M dveře venkovní 900/1970 vč, zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	6 254,61	6 254,61		Vlastní
192	16/DK	D + M dveře venkovní 900/1970 vč, zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	6 254,61	6 254,61		Vlastní
193	17/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo, kompletně dle výkresu 025 - sklo 120/620mm	ks	1,00000	9 304,82	9 304,82		Vlastní
194	18/DK	D + M vnitřní dveře shrnovací do středu - plné 1030/1970, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	17 149,67	17 149,67		Vlastní
195	19/DKp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování + madlo - EI 30DP3-C, kompletně dle výkresu 030 - sklo 120/620mm	ks	2,00000	23 585,59	47 171,18		Vlastní
196	20/DKp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EI 30DP3-C, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	23 585,59	23 585,59		Vlastní
197	21/DKp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	10 431,74	10 431,74		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	22/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	9,00000	5 829,62	52 466,58		Vlastní
199	23/DK	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	8,00000	5 829,62	46 636,96		Vlastní
200	24/DKp	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování - EW 30DP3-C, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	25 943,58	25 943,58		Vlastní
201	25/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	6,00000	5 859,41	35 156,46		Vlastní
202	26/DK	D + M dveře interiérové 1kř 800/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	8,00000	5 859,41	46 875,28		Vlastní
203	27/DK	D + M dveře interiérové 1kř 800/1250mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 025	ks	1,00000	7 673,00	7 673,00		Vlastní
204	28/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	3,00000	5 859,41	17 578,23		Vlastní
205	29/DK	D + M dveře interiérové 1kř 900/1970mm - vč. kov. zárubně a kování, kompletně dle výkresu 030	ks	1,00000	5 489,63	5 489,63		Vlastní
206	762371801RPR	D + M dřevěných podkladních trámů	m2	113,34143	635,17	71 991,08		Vlastní

S3 :

(3,7*1,6+1,25*1,25+12,0*1,5+1,2*(1,19+0,22+3,19+0,89+0,21+3,2+0,89+0,21+3,2+0,22+0,89+3,19+0,22+0,89+3,2+0,21))*1,02

56,86143

013 - 1. NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,2+7,2 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P18 : 42,08		14,40000				
					42,08000			
207	762371801RZX	D + M terasových prken vč. podkladních roštů a vyrovnávacích hranolů 013 - 1. NP : 7,2+7,2	m2	14,40000	3 406,84	49 058,50		Vlastní
					14,40000			
208	762371801RZZ	D + M terasových prken vč. podkladních hranolů podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P18 : 42,08	m2	42,08000	3 291,35	138 500,01		Vlastní
					42,08000			
209	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	13 414,32900	0,75	10 060,75	800-766	RTS 19/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 376 922,53								
210	01/ZK	D + M čistící rošt před vstupním objektem 2600/1000mm, kompletně dle výkresu 032	ks	2,00000	25 984,35	51 968,70		Vlastní
211	02/01-02/08,10/ZK	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 032 3,002+0,76+3,206+6,72+2,675+5,54+1,35+2,919	m	26,17200	7 720,88	202 070,87		Vlastní
					26,17200			
212	02/07-02/09/ZK	D + M ocelové zábradlí madlo, kompletně dle výkresu 032 9,721+9,07	m	18,79100	4 350,65	81 753,06		Vlastní
					18,79100			
213	03/ZK	D + M ocelová pozinkovaná trubka pro prostup kabelů stropem, kompletně dle výkresu 032	ks	2,00000	2 591,14	5 182,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	04/ZK	D + M ocelové trubkové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	m	36,90000	5 199,78	191 871,88		Vlastní
215	05/ZK	D + M ocelové trubkové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	m	5,07000	5 199,78	26 362,88		Vlastní
216	06/ZK	D + M ocelový podpěrný sloup představeného podlaží TR120, l=3350mm, kompletně dle výkresu 027	ks	11,00000	13 102,75	144 130,25		Vlastní
217	07/ZK	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	2 950,04	5 900,08		Vlastní
218	08/ZK	D + M kotvení vstupního přístřešku a požárního schodiště k nosné zdi, kompletně dle výkresu 027	ks	6,00000	4 639,53	27 837,18		Vlastní
219	09/ZK	D + M kotvení vstupního přístřešku a požárního schodiště, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	4 639,53	9 279,06		Vlastní
220	10/ZK	D + M kotvení balkonu ke stojkám zabudovaným v obvodové zdi, kompletně dle výkresu 027	ks	46,00000	3 098,86	142 547,56		Vlastní
221	11/ZK	D + M ocelové požární schodiště, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	505 096,50	505 096,50		Vlastní
222	12/ZK	D + M zábradlí požárního schodiště, kompletně dle výkresu 027 1,375+5,7+1,06+1,553*2+0,61+1,374*2	m	14,59900	3 947,99	57 636,71		Vlastní
223	13/ZK	D + M madlo požárního schodiště, kompletně dle výkresu 027 5,581+3,118+0,68+2,885	m	12,26400	2 172,71	26 646,12		Vlastní
224	14/ZK	D + M ocelová kce vstupního přístřešku, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	75 729,46	75 729,46		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	15/ZK	D + M ocelová kce teras bytů, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	67 246,99	67 246,99		Vlastní
226	16/ZK	D + M ocelová kce přístřešku požárního schodiště, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	97 430,22	97 430,22		Vlastní
227	17/ZK	D + M ocelová kce balkonů, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	130 397,18	130 397,18		Vlastní
228	18/ZK	D + M kotvení terasy bytů, kompletně dle výkresu 027	ks	6,00000	4 639,53	27 837,18		Vlastní
229	19/ZK	D + M ocelová kce na uchycení zábradlí 3000mm, kompletně dle výkresu 027	ks	5,00000	9 816,31	49 081,55		Vlastní
230	20/ZK	D + M ocelová kce na uchycení zábradlí 3120mm, kompletně dle výkresu 027	ks	5,00000	10 162,77	50 813,85		Vlastní
231	21/ZK	D + M ocelová kce na uchycení zábradlí 750mm, kompletně dle výkresu 027	ks	12,00000	2 656,18	31 874,16		Vlastní
232	22/ZK	D + M ocelová kce na uchycení zábradlí 2200mm, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	7 506,59	15 013,18		Vlastní
233	23/ZK	D + M ocelová kce na uchycení zábradlí 4700mm, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	16 283,53	32 567,06		Vlastní
234	24/ZK	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	2 950,04	5 900,08		Vlastní
235	24/ZK	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 027	ks	2,00000	2 950,04	5 900,08		Vlastní
236	25/ZK	D + M madlo nájezdové rampy, kompletně dle výkresu 027	m	5,10000	2 172,71	11 080,82		Vlastní
		5,1		5,10000				
237	26/ZK	D + M ocelová kce stříšky výtahu, kompletně dle výkresu 027	ks	1,00000	51 724,68	51 724,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
238	27/ZK	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 032	ks	1,00000	2 950,04	2 950,04		Vlastní
239	28/ZK	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu 032	ks	1,00000	2 950,04	2 950,04		Vlastní
240	29/ZK	D + M ocelová kce na uchycení zábradlí 1760mm, kompletně dle výkresu 032	ks	2,00000	10 698,95	21 397,90		Vlastní
241	30/ZK	D + M ocelové zábradlí dl 700mm h 460mm, kompletně dle výkresu 032	ks	2,00000	5 049,21	10 098,42		Vlastní
242	31/ZK	D + M ocelové zábradlí dl 2200mm h 460mm, kompletně dle výkresu 032	ks	2,00000	23 379,75	46 759,50		Vlastní
243	32/ZK	D + M ztužující ocelový profil pro založení obvodové stěny, kompletně dle výkresu 032 - REV A	bm	11,94000	1 654,47	19 754,37		Vlastní

32/1-32/6 :

2,6+1,4*3+1,0+0,8+0,92+2,42

11,94000

244	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	22 347,89900	6,36	142 132,64	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	--------------	------	------------	---------	------------

Díl: 767_VO		Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	868 993,51					
245	OK/01	D + M plastové okno 500/800mm, kompletně dle výkresu 029	ks	12,00000	4 453,84	53 446,08		Vlastní
246	OK/02	D + M plastové okno 500/800mm - fix, kompletně dle výkresu 029	ks	17,00000	2 586,52	43 970,84		Vlastní
247	OK/03	D + M plastové okno 2400/600mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	8 843,28	17 686,56		Vlastní
248	OK/04	D + M plastové okno 2400/600mm, kompletně dle výkresu 029	ks	1,00000	7 948,67	7 948,67		Vlastní
249	OK/05	D + M plastové okno 2400/600mm - fix, kompletně dle výkresu 029	ks	13,00000	5 228,53	67 970,89		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
250	OK/06	D + M plastové okno 2400/600mm - fix, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	6 385,37	12 770,74		Vlastní
251	OK/07	D + M plastové okno 1500/800mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	10 545,67	21 091,34		Vlastní
252	OK/08	D + M plastové okno 2400/1100mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	13 227,57	26 455,14		Vlastní
253	OK/09	D + M plastové okno 900/800mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	5 535,95	11 071,90		Vlastní
254	OK/10	D + M plastové okno 2400/3000mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	38 963,65	77 927,30		Vlastní
255	OK/11	D + M plastové okno 2400/1100mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	12 909,67	25 819,34		Vlastní
256	OK/12	D + M plastové okno 2400/1670mm, kompletně dle výkresu 029	ks	6,00000	19 342,00	116 052,00		Vlastní
257	OK/13	D + M plastové okno 2400/1670mm, kompletně dle výkresu 029	ks	6,00000	19 342,00	116 052,00		Vlastní
258	OK/14	D + M plastové okno 2400/1500mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	15 567,35	31 134,70		Vlastní
259	OK/15	D + M plastové okno 3170/1400mm - rohová sestava, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	11 032,03	22 064,06		Vlastní
260	OK/16	D + M plastové okno 5400/2750mm - fix, kompletně dle výkresu 029	ks	1,00000	60 932,17	60 932,17		Vlastní
261	OK/17	D + M sestava prosklené stěny 2400/4000mm s dveřmi, kompletně dle výkresu 029	ks	1,00000	94 354,56	94 354,56		Vlastní
262	OK/18	D + M plastové okno 2400/1500mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	16 357,72	32 715,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
263	OK/19	D + M plastové okno 2400/1500mm, kompletně dle výkresu 029	ks	2,00000	14 764,89	29 529,78		Vlastní

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						204 668,01	
264	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	109,26000	28,87	3 154,34	800-771	RTS 19/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

013 - 1. NP :

P1 - dlažba :

8,67+5,55+5,55+2,07+4,32+6,12

32,28000

014 - 2. NP :

P11 - dlažba :

5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55

38,49000

015 - 3. NP :

P11 - dlažba :

5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55

38,49000

265	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	65,20000	17,32	1 129,26	800-771	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	------------

1. Np -3. Np :

65,2

65,20000

266	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,39000	14,44	92,27	800-771	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	---------	------------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

013 - 1. NP :

P1 - dlažba :

2,07+4,32

6,39000

267	7711012xxx	Srovnání podkladu pod dlažby - schodiště, stěrka tl. do 10mm	m2	24,54000	583,20	14 311,73		Vlastní
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		014 - 2. NP :						
		P8 - dlažba :						
		8,67+18*0,2		12,27000				
		015 - 3. NP :						
		P8 - dlažba :						
		8,67+18*0,2		12,27000				
268	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	65,20000	219,42	14 306,18		RTS 19/ II
		1. Np -3. Np :						
		65,2		65,20000				
269	771275105RT1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, Monoflex (Schömburg), ASO-Flexfuge (spár.hmoty)	m2	24,54000	1 079,79	26 498,05		RTS 19/ II
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		014 - 2. NP :						
		P8 - dlažba :						
		8,67+18*0,2		12,27000				
		015 - 3. NP :						
		P8 - dlažba :						
		8,67+18*0,2		12,27000				
270	771575107RX	Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty - parametry dle Skladeb podlah	m2	109,26000	594,75	64 982,39		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		013 - 1. NP :						
		P1 - dlažba :						
		8,67+5,55+5,55+2,07+4,32+6,12		32,28000				
		014 - 2. NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P11 - dlažba : 5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55				38,49000		
		015 - 3. NP : P11 - dlažba : 5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55				38,49000		
271	59631380RX	Dlaždice schodová - DLE VÝBĚRU INVESTORA	m2	28,22100	1 097,12	30 961,82		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 014 - 2. NP : P8 - dlažba : (8,67+18*0,2)*1,15				14,11050		
		015 - 3. NP : P8 - dlažba : (8,67+18*0,2)*1,15				14,11050		
272	597623000	Dlaždice - Dle SKLADEB PODLAH	m2	116,43200	288,72	33 616,25		Vlastní
		1. Np -3. Np : 65,2*0,1*1,1				7,17200		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 - dlažba : 32,28				32,28000		
		P11 - dlažba : 76,98				76,98000		
273	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 890,52300	8,26	15 615,72	800-771	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				986 952,02		
274	776520010RAD	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,05 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	265,74000	1 388,97	369 104,89	AP-PSV	RTS 19/ I

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

[podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :](#)

P4 - PVC :

57,5

57,50000

P9 - PVC :

208,24

208,24000

275	776520010RXX	Podlaha povlaková VINYL, soklík, vč. podkladní vrstvy	m2	469,81000	1 315,10	617 847,13		Vlastní
-----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	--	---------

[podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :](#)

P6 - vinylové lamely :

114,19

114,19000

P17 - vinylové lamely :

355,62

355,62000

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				493 114,24		
276	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	820,30000	463,33	380 069,60	800-773	RTS 19/ I

[podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :](#)

P6 - vinylové lamely :

114,19

114,19000

P17 - vinylové lamely :

355,62

355,62000

P4 - PVC :

57,5

57,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P9 - PVC :						
		208,24		208,24000				
		P3 - litá podlaha :						
		84,75		84,75000				
277	777110011RA0	Podlahy lité epoxidové, tloušťky 3 mm s penetrací. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P3 - litá podlaha : 84,75 sokl : 84,75/100*10	m2	93,22500	1 212,60	113 044,64	AP-PSV	RTS 19/ II
				84,75000				
				8,47500				
Díl: 781		Obklady keramické				469 549,85		
278	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 0,5mb = cca1m2 : výměra viz položka 781415013RTX : 372,37/2	m	186,18500	51,97	9 676,03	800-771	RTS 19/ II
				186,18500				
279	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 2mb = cca1m2 : výměra viz položka 781415013RTX : 372,37*2	m	744,74000	40,42	30 102,39	800-771	RTS 19/ II
				744,74000				
280	781415013RTX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty 013 - 1. NP : 111 :	m2	372,37000	635,17	236 518,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0*(2,4*2+2,45*2)			19,40000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		115 :						
		2,0*(2,4*2+2,45*2)			19,40000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		121 :						
		1,5*(2,01*2+1,03*2)			9,12000			
		-1,5*(1,0+0,9)			-2,85000			
		122 :						
		2,0*(2,01*2+2,15*2)			16,64000			
		-2,0*(0,9)			-1,80000			
		123 :						
		2,0*(1,89*2+1,8*2+1,48*2)			20,68000			
		-2,0*0,8			-1,60000			
		112, 116 :						
		0,6*(2,25*2+0,6+1,8)*2			8,28000			
		za linkou :						
		0,6*(2,25+1,8)*2			4,86000			
		014 - 2. NP :						
		207, 231 :						
		2,0*(2,45*2+2,3*2)*2			38,00000			
		-0,8*2,0*2			-3,20000			
		211, 215, 223, 227 :						
		2,0*(2,45*2+2,3*2)*4			76,00000			
		-0,8*2,0*4			-6,40000			
		219 :						
		2,0*(2,3*2+2,45*2)			19,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,0		-1,60000				
		kuch. linky :						
		0,6*(2,5*2*6+2,6+0,6)		19,92000				
		015 - 3. NP :						
		307,321 :						
		2,0*(2,45*2+2,3*2)*2		38,00000				
		-0,8*2,0*2		-3,20000				
		311, 315, 323, 327 :						
		2,0*(2,45*2+2,3*2)*4		76,00000				
		-0,8*2,0*4		-6,40000				
		319 :						
		2,0*(2,3*2+2,45*2)		19,00000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		kuch. linky :						
		0,6*(2,5*2*6+2,6+0,6)		19,92000				
281	5976010aaX	Lišta pro obklady	m	819,21400	63,52	52 036,47		Vlastní
		2mb = cca1m2 :						
		výměra viz položka 781415013RTX :						
		372,37*2*1,1		819,21400				
282	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora	m2	409,60700	288,72	118 261,73		Vlastní
		výměra viz položka 781415013RTX :						
		372,37*1,1		409,60700				
283	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4 465,94900	5,14	22 954,98	800-771	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				1 074,85		
284	783620010RAC	Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 2x tmelení, 2x krycí, 2x email	m2	1,68000	639,79	1 074,85	AP-PSV	RTS 19/ II

016 - střecha :

S2 :

1,68

1,68000

Díl: 784		Malby				307 026,76		
285	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	3 955,44924	72,18	285 504,33	AP-PSV	RTS 19/ II

B-019 :

1,3*(6,43+6,14)*1,2752

20,83804

výměra viz položka 611473112R00 :

670,53

670,53000

013 - 1. NP :

101 :

3,0*(2,45*2+2,75*2)

31,20000

102, 103 :

3,0*(3,05*4+0,285*4+1,18*2+0,535*2+1,6*2+0,35*2+1,1+1,55+2,75+0,875*2+4,425*2)

110,01000

104 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :

105 :

3,0*(1,8*2+9,225*2)

66,15000

106 :

3,0*(2,9*2+1,6*23,4*2+4,8*2+2,975*2+1,5*2)

297,69000

107 :

3,0*(1,65*2+4,3*2)

35,70000

108 :

3,0*(2,7*2+1,5*2)

25,20000

109 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,0*(1,5*2+7,3*2)				52,80000		
		110 :						
		3,0*(1,85*2+1,9*2)				22,50000		
		111 :						
		1,0*(2,4*2+2,45*2)				9,70000		
		112 :						
		3,0*(5,4*2+4,75*2)				60,90000		
		114 :						
		3,0*(4,45*2+1,5*2)				35,70000		
		115 :						
		1,0*(2,4*2+2,45*2)				9,70000		
		116 :						
		3,0*(4,15*2+7,35*2)				69,00000		
		118 :						
		3,0*(7,3*2+4,8*2)				72,60000		
		119 :						
		3,0*(4,025*2+7,9*2)				71,55000		
		120 :						
		3,0*(4,05*2+3,87*2)				47,52000		
		121 :						
		1,5*(2,01*2+1,03*2)				9,12000		
		122 :						
		1,0*(2,15*2+2,01*2)				8,32000		
		123 :						
		1,0*(3,28*2+1,89*2)				10,34000		
		124 :						
		3,0*(2,9*2+4,0*2)				41,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125 :						
		3,0*(1,25*2+1,775*2)*2				36,30000		
		126 :						
		3,0*(1,42*2+1,15*2)*2				30,84000		
		127 :						
		3,0*(1,3*2+1,3*2)*4				62,40000		
		128 :						
		3,0*(1,37*2+1,15*2)*8				120,96000		
		014 - 2. NP :						
		203 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :						
		201-202 :						
		2,7*(0,75*2+0,875*2+2,75*2+1,6*2+6,985*2+1,18*2+0,535*2)				79,24500		
		204 :						
		2,7*(1,6*2+16,15*2)				95,85000		
		205 :						
		2,7*(1,6*2+9,975*2)				62,50500		
		206, 230 :						
		2,7*(3,0*2+2,275*2)*2				56,97000		
		208, 232 :						
		2,7*(5,3*2+4,825*2)*2				109,35000		
		235, 234 :						
		2,7*(2,9*4)*2				62,64000		
		207, 231 :						
		0,7*(2,45*2+2,3*2)*2				13,30000		
		210, 214, 222, 226 :						
		2,7*(2,3*2+1,5*2)*4				82,08000		
		211, 215, 223, 227 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,7*(2,275*2+2,3*2)*4			25,62000			
		212, 216, 224, 228 :						
		2,7*(6,0*2+4,05*2)*4			217,08000			
		218 :						
		2,7*(2,3*2+1,925*2)			22,81500			
		219 :						
		0,7*(2,3*2+2,45*2)			6,65000			
		220 :						
		2,7*(5,0*2+6,35*2)			61,29000			
		015 - 3. NP :						
		303 - úprava vnitřních stěn bude upřesněna dle požadavku dodavatele výtahu :						
		301-302 :						
		2,7*(0,75*2+0,875*2+2,75*2+1,6*2+6,985*2+1,18*2+0,535*2)			79,24500			
		304 :						
		2,7*(1,6*2+16,15*2)			95,85000			
		305 :						
		2,7*(1,6*2+9,975*2)			62,50500			
		306, 330 :						
		2,7*(3,0*2+2,275*2)*2			56,97000			
		308, 332 :						
		2,7*(5,3*2+4,825*2)*2			109,35000			
		335, 334 :						
		2,7*(2,9*4)*2			62,64000			
		307, 331 :						
		0,7*(2,45*2+2,3*2)*2			13,30000			
		310, 314, 322, 326 :						
		2,7*(2,3*2+1,5*2)*4			82,08000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		311, 315, 323, 327 :						
		0,7*(2,275*2+2,3*2)*4		25,62000				
		312,316, 324, 328 :						
		2,7*(6,0*2+4,05*2)*4		217,08000				
		318 :						
		2,7*(2,3*2+1,925*2)		22,81500				
		319 :						
		0,7*(2,3*2+2,45*2)		6,65000				
		320 :						
		2,7*(5,0*2+6,35*2)		61,29000				
		nezměřitelné 5% :						
		2713,824/100*5		135,69120				
286	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	284,50000	75,65	21 522,43	AP-PSV	RTS 19/ II
		013 - 1. NP :						
		16,38+26,89+6,67+3,51		53,45000				
		014 - 2. NP :						
		6,07+3,45+3,45+12,16+22,7+3,45+3,45+4,43+6,07		65,23000				
		015 - 3. NP :						
		6,07+3,45+3,45+12,16+22,7+3,45+3,45+4,43+6,07		65,23000				
		013 - 1. NP :						
		2,07+4,32+6,12+5,55+5,55		23,61000				
		014 - 2. NP :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				
		015 - 3. NP :						
		5,55+5,5+5,5+5,39+5,5+5,5+5,55		38,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 789 01		Opláštění				559 467,38		
287	S_18	D + M exteriérových desek HPL + kotevní prvky	m2	164,21886	3 406,84	559 467,38		Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P18 :

42,08*1,2

50,49600

S3 :

(3,7*1,6+1,25*1,25+12,0*1,5+1,2*(1,19+0,22+3,19+0,89+0,21+3,2+0,89+0,21+3,2+3,2+0,22+0,89+3,19+0,22+0,89+3,2+0,21))*1,02*2

113,72286

Díl: 799		Ostatní				2 805 541,74		
288	01/OSK	D + M venkovní žaluzie 600/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	13,00000	8 861,75	115 202,75		Vlastní
289	01/X	D + M podpurná konstrukce FTV panelů, kompletně dle výkresu 028	sada	1,00000	179 003,30	179 003,30		Vlastní
290	02/OSK	D + M venkovní žaluzie 600/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	8 861,75	8 861,75		Vlastní
291	03/OSK	D + M venkovní žaluzie 1100/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	11 288,43	22 576,86		Vlastní
292	04/1/OSK	D + M venkovní žaluzie 1500/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	14 138,72	28 277,44		Vlastní
293	04/2/OSK	D + M venkovní žaluzie 1500/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	14 138,72	28 277,44		Vlastní
294	05/1/OSK	D + M venkovní žaluzie 970/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	6,00000	11 043,78	66 262,68		Vlastní
295	05/2/OSK	D + M venkovní žaluzie 530/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	6,00000	9 529,72	57 178,32		Vlastní
296	06/1/OSK	D + M venkovní žaluzie 530/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	6,00000	9 529,72	57 178,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
297	06/2/OSK	D + M venkovní žaluzie 970/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	6,00000	11 043,78	66 262,68		Vlastní
298	07/1/OSK	D + M venkovní žaluzie 2700/2784mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	27 987,98	27 987,98		Vlastní
299	07/2/OSK	D + M venkovní žaluzie 2700/2400mm, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	24 848,52	24 848,52		Vlastní
300	08/OSK	D + M montážní výlez na střechu, kompletně dle výkresu 028	ks	1,00000	88 346,79	88 346,79		Vlastní
301	09/OSK	D + M krycí mřížka výdechu/nádechu VZT 300/400mm - venkovní, kompletně dle výkresu 028	ks	12,00000	750,66	9 007,92		Vlastní
302	10/OSK	D + M střešní vtok dvoustupňový vyhřívaný, kompletně dle výkresu 028	ks	10,00000	6 998,45	69 984,50		Vlastní
303	11/OSK	D + M větrací hlavice, kompletně dle výkresu 033	ks	7,00000	7 472,64	52 308,48		Vlastní
304	13/OSK	D + M exteriérové opláštění ocelových konstrukcí - vstupní přístřešek, kompletně dle výkresu 028	m2	295,35000	3 406,84	1 006 210,19		Vlastní
305	14/OSK	D + M skleněná výplň balkonu h = 1130mm dl = 750mm, kompletně dle výkresu 033	ks	12,00000	10 137,36	121 648,32		Vlastní
306	15/OSK	D + M skleněná výplň balkonu h = 1130mm dl = 3020mm, kompletně dle výkresu 028	ks	6,00000	34 773,99	208 643,94		Vlastní
307	16/OSK	D + M skleněná výplň balkonu h = 1130mm dl = 3120mm, kompletně dle výkresu 033	ks	6,00000	36 396,57	218 379,42		Vlastní
308	17/OSK	D + M skleněná výplň balkonu h = 1130mm dl = 2190mm, kompletně dle výkresu 033	ks	2,00000	25 115,90	50 231,80		Vlastní
309	18/OSK	D + M skleněná výplň balkonu h = 1130mm dl = 4700mm, kompletně dle výkresu 028	ks	2,00000	56 596,22	113 192,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
310	19/OSK	D + M OSB desky výtahu, kompletně dle výkresu 028 1,6*1,55*2+1,2*1,85*2+1,6*1,75	m2	12,20000	1 166,41	14 230,20		Vlastní
				12,20000				
311	20/1/OSK	D + M venkovní žaluzie 970/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	2,00000	12 246,14	24 492,28		Vlastní
312	20/2/OSK	D + M venkovní žaluzie 530/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	2,00000	9 151,20	18 302,40		Vlastní
313	21/1/OSK	D + M venkovní žaluzie 530/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	6,00000	9 151,20	54 907,20		Vlastní
314	21/2/OSK	D + M venkovní žaluzie 970/2400mm, kompletně dle výkresu 033	ks	2,00000	12 246,14	24 492,28		Vlastní
315	22/OSK	D + M OSB desky výtahu, kompletně dle výkresu 033 1,945*2,82+1,77*0,52*2+1,945*0,52*2	m2	9,34850	1 166,41	10 904,18		Vlastní
				9,34850				
316	23/OSK	D + M skleněná výplň balkonu h = 1130mm dl = 1750mm, kompletně dle výkresu 033	ks	2,00000	19 170,68	38 341,36		Vlastní
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				727 561,80		
317	M33_01	D + M osobního výtahu, - kompletně dle PD	ks	1,00000	727 561,80	727 561,80		Vlastní
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				26 940,56		
318	767_50_260_088	D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů 013 - 1. NP : (7,2+7,2)*1,2	m2	17,28000	1 559,06	26 940,56		Vlastní
				17,28000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				352 535,04		
319	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	230,40000	138,58	31 928,83	832-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 123, : Součet : 230,40000				230,40000		
320	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 123, : Součet : 230,40000	t	230,40000	236,75	54 547,20	801-3	RTS 19/ II
321	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 123, : Součet : 4377,60000	t	4 377,60000	17,32	75 820,03	801-3	RTS 19/ II
322	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 123, : Součet : 230,40000	t	230,40000	248,29	57 206,02	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DD/N006	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
O:	402	KODUS
R:	D.1.1_R1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - REVIZE 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
323	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 304,00000	17,32	39 905,28	801-3	RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

123, :

Součet: : 2304,00000

2 304,00000

324	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	230,40000	404,20	93 127,68	801-3	RTS 19/ II
-----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

123, :

Součet: : 230,40000

230,40000

Díl: ON		Ostatní náklady	15 013,18				
325	ON-1	D + M blowerdoor test – test těsnosti budovy _A, po dokončení obálky budovy před finálními povrchy a před zprovozněním VZT	ks	1,00000	7 506,59	7 506,59	Vlastní

326	ON-2	D + M blowerdoor test – test těsnosti budovy _B, ve finálním, provozním stavu domu	ks	1,00000	7 506,59	7 506,59		Vlastní
-----	------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem	30 303 114,53
---------------	----------------------

JKSO:

801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
novostavba objektu

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

[illegible]

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

		721 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ				
		Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a příslušného spojovacího materiálu				
		KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi				
1	721 17-6222	DN 100	m	48,00	729,00	34 992,00
2	721 17-6223	DN 125	m	67,00	820,00	54 940,00
3	721 17-6224	DN 150	m	13,00	861,00	11 193,00
		HT - odpadní hrdlové svislé				
4	721 17-6113	DN 50	m	12,00	491,00	5 892,00
5	721 17-6114	DN 75	m	29,00	698,00	20 242,00
6	721 17-6115	DN 100	m	98,00	763,00	74 774,00
		Odpadní potrubí připojovací				
7	721 17-6102	DN 40	m	65,00	269,00	17 485,00
8	721 17-6103	DN 50	m	98,00	295,00	28 910,00
9	721 17-6104	DN 75	m	32,00	384,00	12 288,00
10	721 17-6105	DN 100	m	2,00	946,00	1 892,00
		kondenzátní potrubí plastové PPr - PN 10				
11	721 17-4041	DN 32	m	61,00	357,00	21 777,00
		Vyvedení odpadních výustek				
12	721 19-4103	32 x 1,8	ks	12,0	82,50	990,00
13	721 19-4104	40 x 1,8	ks	34,0	89,30	3 036,20
14	721 19-4105	50 x 1,8	ks	33,0	102,00	3 366,00
15	721 19-4109	110 x 2,3	ks	18,0	165,00	2 970,00
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech				
		vodou				
16	721 29-0111	do DN 125	m	115,00	27,10	3 116,50
17	721 29-0112	do DN 200	m	13,00	36,50	474,50
		kouřem				
18	721 29-0123	do DN 300	m	397,00	31,10	12 346,70
		Dodávka plastových tvarovek				
19	Nabídková cena	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechan. Uzávěrkou	ks	2,00	304,00	608,00
20	Nabídková cena	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	12,00	579,00	6 948,00
21	Nabídková cena	Excentrická napojovací manžeta, DN110 pro záchodovou mísu s těsnícími lamelami.	ks	18,00	198,00	3 564,00
22	Nabídková cena	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN110 s kulovým kloubem, bílé	ks	18,00	187,00	3 366,00
23	Nabídková cena	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	ks	2,00	1640,00	3 280,00
24	Nabídková cena	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pracky a myčky s tvarovkou pro přívod vody, nerezový kryt 180x110mm	ks	16,00	332,00	5 312,00
25	Nabídková cena	Souprava větrací hlavice DN75, kompletní	ks	2,00	855,00	1 710,00
26	Nabídková cena	Souprava větrací hlavice DN110, kompletní	ks	7,00	714,00	4 998,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

27	Nabídková cena	Přivzdušňovací ventil DN 110 s redukční vložkou, s dvojitou izolační stěnou, Al, 37l/s	ks	4,00	1070,00	4 280,00
		Čisticí kusy na svislém potrubí				
28	Nabídková cena	Čisticí kus DN 70	ks	2,00	160,00	320,00
29	Nabídková cena	Čisticí kus DN 100	ks	5,00	179,00	895,00
		Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství				
30	Nabídková cena		ks	88,00	92,00	8 096,00
		Protipožární manžety na potrubí kanalizace				
31	Nabídková cena	do DN 100	ks	30,00	1880,00	56 400,00
32	Nabídková cena	montáž	ks	30,00	474,00	14 220,00
		Zemní práce při montáži ležaté kanalizace				
33	460 20-0533	Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3	bm	107,00	86,30	9 234,10
34	Nabídková cena	Obsyp pískem	bm	107,00	201,00	21 507,00
35	460 57-0533	Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním	bm	107,00	23,00	2 461,00
36	Nabídková cena	Stavební práce při montáži kanalizace	hod	70,00	271,00	18 970,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
37	998 72-1202	v objektech do 12 m	%	476 854,00	2,30	10 967,64
		Vnitřní kanalizace - celkem				487 821,64
		721 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ				
		Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a příslušného spojovacího materiálu				
		KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi				
1	721 17-6224	DN 150	m	32,00	861,00	27 552,00
		HT - odpad. hrdlové svislé - dešťová kanalizace				
2	721 17-6145	DN 100	m	126,00	539,00	67 914,00
3	721 17-6146	DN 125	m	24,00	747,00	17 928,00
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou				
4	721 29-0112	do DN 200	m	32,00	36,50	1 168,00
		kouřem				
5	721 29-0123	do DN 300	m	150,00	32,50	4 875,00
		Dodávka plastových tvarovek				
6	Nabídková cena	Střešní vtok DN 100 se svislým odtokem DN 100 elektricky vyhříváný (230V)	ks	10,00	5470,00	54 700,00
7	Nabídková cena	Nadstavec ke střešní vpusti	ks	10,00	149,00	1 490,00
8	Nabídková cena	Čisticí kus DN 100	ks	6,00	179,00	1 074,00
9	Nabídková cena	Čisticí kus DN 125	ks	4,00	359,00	1 436,00
		Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství				
10	Nabídková cena		ks	30,00	92,00	2 760,00
		Zemní práce při montáži ležaté kanalizace				
11	460 20-0533	Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3	bm	18,00	86,30	1 553,40

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

12	Nabídková cena	Obsyp pískem	bm	18,00	201,00	3 618,00
13	460 57-0533	Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním	bm	18,00	23,00	414,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
14	998 72-1202	v objektech do 12 m	%	186 482,40	2,50	4 662,06
		Vnitřní dešťová kanalizace - celkem				191 144,46
		722 - VODOVOD				
		Potrubí z trubek plastových vícevrstevných PN 20				
		včetně tvarovek a fitinků a uložených žlábků				
1	722 17-2411	DN 20	m	267,00	323,00	86 241,00
2	722 17-2412	DN 25	m	165,00	363,00	59 895,00
3	722 17-2413	DN 32	m	245,00	455,00	111 475,00
4	722 17-2414	DN 40	m	94,00	639,00	60 066,00
5	722 17-2415	DN 50	m	34,00	766,00	26 044,00
		Potrubí z trubek ocelových závitových				
		pozinkovaných j.m. 11.353.0				
6	722 13-0233	DN 25	m	3,00	810,00	2 430,00
7	722 13-0234	DN 32	m	51,00	856,00	43 656,00
8	722 13-0235	DN 40	m	3,00	967,00	2 901,00
		Přípojky ke strojům a zařízením				
		pro pevné připojení				
9	722 19-0223	DN 25	ks	2,00	3950,00	7 900,00
10	722 19-0224	DN 32	ks	4,00	4980,00	19 920,00
		vyvedení a upnutí výpustek				
11	722 19-0401	DN 15	ks	136,00	258,00	35 088,00
12	722 19-0402	DN 20	ks	1,00	260,00	260,00
		Armatury závitové s jedním závitem				
		nástěnky K247 pro výtakový ventil				
13	722 22-0111	G 1/2"	ks	34,00	267,00	9 078,00
14	722 22-0112	G 3/4"	ks	1,00	273,00	273,00
		nástěnky K247 pro baterii				
15	722 22-0121	G 1/2"	ks	51,00	399,00	20 349,00
		Montáž armatur závitových s 1 závitem				
16	722 22-9101	DN 15	ks	20,00	33,80	676,00
17	722 22-9102	DN 20	ks	4,00	37,90	151,60
		Vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou				
18	Nabídková cena	DN 15	ks	20,00	119,00	2 380,00
19	Nabídková cena	DN 20	ks	4,00	131,00	524,00
		Montáž armatur závitových se 2 závity				
20	722 23-9101	DN 15	ks	6,00	96,10	576,60
21	722 23-9102	DN 20	ks	2,00	111,00	222,00
22	722 23-9103	DN 25	ks	55,00	130,00	7 150,00
23	722 23-9104	DN 32	ks	17,00	149,00	2 533,00
24	722 23-9105	DN 40	ks	5,00	181,00	905,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

		Kulový kohout závitový				
25	Nabídková cena	DN 20	ks	2,00	233,00	466,00
26	Nabídková cena	DN 25	ks	50,00	348,00	17 400,00
27	Nabídková cena	DN 32	ks	14,00	468,00	6 552,00
28	Nabídková cena	DN 40	ks	4,00	747,00	2 988,00
		Filtr závitový				
29	Nabídková cena	DN 25	ks	1,00	440,00	440,00
30	Nabídková cena	DN 32	ks	1,00	498,00	498,00
		Zpětný ventil závitový				
31	Nabídková cena	DN 25	ks	4,00	268,00	1 072,00
32	Nabídková cena	DN 32	ks	2,00	367,00	734,00
33	Nabídková cena	DN 40	ks	1,00	495,00	495,00
		Vyvažovací ventil s vypouštěním				
34	0122-02.500	DN 15	ks	6,00	2880,00	17 280,00
		Pojistný ventil závitový				
35	722 23-1162	DN 20	ks	2,00	559,00	1 118,00
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí				
36	722 29-0226	závitového do DN 50	m	862,00	28,40	24 480,80
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí				
37	722 29-0234	do DN 80	m	862,00	36,50	31 463,00
		Hydrantový systém, hubice DN 25mm, hadice 30m				
38	722 25-4201	dodávka + montáž	ks	3,00	9900,00	29 700,00
		Zamezovač zpětného průtoku				
39	Nabídková cena	DN 32 - dodávka	ks	1,00	15600,00	15 600,00
40	Nabídková cena	montáž	ks	1,00	1030,00	1 030,00
		Proplachovací filtr na studené vodě				
41	Nabídková cena	DN 6/4" - dodávka	ks	1,00	22800,00	22 800,00
42	Nabídková cena	montáž	ks	1,00	704,00	704,00
		Fakturační vodoměr				
43	722 26-9113	montáž	ks	1,00	440,00	440,00
		Odpočtový vodoměr DN 15 s M-bus výstupem				
44	Nabídková cena	Vodoměr DN15 Q3=1,6 T30 MID	ks	17,00	571,00	9 707,00
45	Nabídková cena	Vodoměr DN15 Q3=1,6 T90 MID	ks	17,00	571,00	9 707,00
46	Nabídková cena	M-Bus modul pro v odoměry a komunikaci s MaR	ks	34,00	1080,00	36 720,00
47	722 26-9111	montáž vodoměru	ks	34,00	355,00	12 070,00
		Odpočtový vodoměr DN 25 s M-bus výstupem				
48	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	4050,00	4 050,00
49	Nabídková cena	M-Bus pulsní adaptér - 2 výstupy	ks	1,00	2190,00	2 190,00
50	722 26-9113	montáž vodoměru	ks	1,00	403,00	403,00
		Ukazovací teploměr rohový s pouzdrům				
51	734 41-1111	montáž + dodávka	ks	2,00	338,00	676,00
		Deformační tlakoměr DN100 + třicestný kohout				

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

52	734 42-1130	montáž + dodávka	ks	2,00	1210,00	2 420,00
53	Nabídková cena	Vodovodní přípojka plastové potrubí - PE 100 dn 50 - dodávka a montáž	m	5,00	675,00	3 375,00
54	Nabídková cena	Chráníčka plastová D 90	m	5,00	291,00	1 455,00
55	Nabídková cena	Protipožární prostupky na vodovodním potrubí montáž + dodávka	ks	64,00	1500,00	96 000,00
56	Nabídková cena	Termostatický směšovač teplé vody VTA522 - DN 32, kvs=3,5 - dodávka	ks	2,00	3330,00	6 660,00
57	734 20-9126	montáž	ks	2,00	304,00	608,00
58	Nabídková cena	Stavební práce při montáži vodovodu	hod	65,00	271,00	17 615,00
56	998 72-2202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m	%	879 611,00	1,50	13 194,17
		Vnitřní vodovod - celkem				892 805,17
		724 - STROJNÍ VYBAVENÍ				
1	732 42-9111	Čerpadlo vodovodní strojní montáž	ks	1,00	342,00	342,00
2	Nabídková cena	Oběhové cirkulační čerpadlo pro TUV Q=3,0m ³ /h, H=4,0m, 230V, 50Hz	ks	1,00	23000,00	23 000,00
3	Nabídková cena	Přípojovací šroubení	ks	2,00	455,00	910,00
4	Nabídková cena	Časové spínací hodiny	ks	1,00	498,00	498,00
5	Nabídková cena	Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu - objem 33l, PN10 dodávka	ks	2,00	3990,00	7 980,00
6	Nabídková cena	Průtočná armatura pro připojení expanzní nádoby	ks	2,00	1110,00	2 220,00
7	732 33-9103	montáž	ks	2,00	290,00	580,00
8	998 72-4202	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech do 12 m	%	35 530,00	0,90	319,77
		Strojní vybavení - celkem				35 849,77
		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	55,00	67,60	3 718,00
2	Nabídková cena	Závěsný klozet keramický dodávka	ks	16,00	2440,00	39 040,00
3	Nabídková cena	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	16,00	798,00	12 768,00
4	725 11-9306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	16,00	911,00	14 576,00
5	111.300.00	Nosný prvek pro WC ovládání zepředu dodávka	ks	16,00	5720,00	91 520,00
6	725 11-9110	Montáž splachovacích nádrží	ks	16,00	1100,00	17 600,00
7	Nabídková cena	Souprava pro odhlučnění	ks	16,00	115,00	1 840,00
8	115.770.11.5	Ovládací tlačítko čelní	ks	16,00	1110,00	17 760,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

		Závěsný klozet invalidní				
9	8.2064.2	s hlub. splachováním - dodávka včetně upevnění	ks	1,00	5600,00	5 600,00
10	8.9328.2	Sedátko s antibakteriální úpravou bez poklopu	ks	1,00	842,00	842,00
11	725 11-9306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	1,00	911,00	911,00
		Předstěnový systém pro závěsný klozet 3/6 I				
12	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	5720,00	5 720,00
13	725 11-9110	Montáž splachovacích nádrží	ks	1,00	1100,00	1 100,00
14	Nabídková cena	Souprava pro odhlučnění	ks	1,00	115,00	115,00
		Pneumatické splachování ke klozetu boční				
15	Nabídková cena	pro 2 množství 115.942.11.1	ks	1,00	2500,00	2 500,00
16	Nabídková cena	Krycí deska pro splachovací nádržku	ks	1,00	1330,00	1 330,00
		Doplňky pro tělesně postižené				
		montáž + dodávka				
17	Nabídková cena	Madlo pro inv. sklopné 55 cm	ks	1,00	1340,00	1 340,00
18	Nabídková cena	Madlo pro inv. pevné 55 cm	ks	1,00	977,00	977,00
19	Nabídková cena	montáž doplňků	ks	2,00	284,00	568,00
		Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm				
20	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	16,00	1350,00	21 600,00
21	725 21-9401	montáž umývadel	ks	16,00	790,00	12 640,00
22	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	16,00	1330,00	21 280,00
23	725 21-9503	montáž polosloupu	ks	16,00	230,00	3 680,00
24	Nabídková cena	Sifon DN 40 - plastový	ks	16,00	165,00	2 640,00
25	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	16,00	173,00	2 768,00
		Baterie umývadlová stojánková páková				
26	Nabídková cena	dodávka	ks	16,00	1870,00	29 920,00
27	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	16,00	257,00	4 112,00
		Umývadlo pro tělesně postižené				
28	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění a sifonu	ks	1,00	2170,00	2 170,00
29	725 21-9401	montáž umývadel	ks	1,00	790,00	790,00
30	Nabídková cena	Sifon umývadlový podomítkový DN 40	ks	1,00	936,00	936,00
31	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	173,00	173,00
		Umyvadlová baterie pro invalidy				
32	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1980,00	1 980,00
33	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	1,00	257,00	257,00
		Zrcadlo nad umývadlo sklopné				
34	Nabídková cena	dodávka + montáž	ks	1,00	4180,00	4 180,00
		Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm				
35	Nabídková cena	dodávka včetně upevnění	ks	1,00	1420,00	1 420,00
36	725 21-9401	montáž umývadel	ks	1,00	790,00	790,00
37	Nabídková cena	Sifon DN 40 - plastový	ks	1,00	165,00	165,00
38	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	173,00	173,00
		Baterie umývadlová stojánková páková				
39	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1880,00	1 880,00
40	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	1,00	257,00	257,00
		Pisoárový záchodek keramický s automatickým splachováním včetně sifonu				

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

41	8.4307.0	dodávka	ks	1,00	10600,00	10 600,00
42	725 12-9201	montáž pisoárů	ks	1,00	1790,00	1 790,00
43	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	180,00	180,00
		Nosný prvek pro pisoár				
44	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	8420,00	8 420,00
45	Nabídková cena	Montáž	ks	1,00	1020,00	1 020,00
		Zdroj pro ovládání pisoáru				
46	Nabídková cena	1/20 - dodávka	ks	1,00	1470,00	1 470,00
47	Nabídková cena	Montáž	ks	1,00	67,60	67,60
		Výlevka diturvitová				
48	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	5220,00	5 220,00
49	Nabídková cena	plastová mřížka sklopná	ks	1,00	1730,00	1 730,00
50	725 33-9101	montáž výlevky	ks	1,00	1080,00	1 080,00
		Splachovací nádržka vysokopoložená				
51	Nabídková cena	dodávka včetně propojovacího potrubí	ks	1,00	1250,00	1 250,00
52	725 11-9105	Montáž splachovacích nádrží	ks	1,00	815,00	815,00
		Baterie nástěnná páková s prodloženou husičkou				
53	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	2150,00	2 150,00
54	725 82-9202	montáž nástěnných baterií	ks	1,00	402,00	402,00
		Kuchyňský dřezu - dodávka stavební části				
55	725 31-9101	montáž dřezů	ks	16,00	863,00	13 808,00
56	Nabídková cena	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	16,00	302,00	4 832,00
57	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	16,00	175,00	2 800,00
		Baterie dřezová stojánková páková				
58	Nabídková cena	dodávka	ks	16,00	2980,00	47 680,00
59	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	16,00	257,00	4 112,00
		Podlahová sprchová vpust DN 50 - svislý odtok				
60	Nabídková cena	dodávka	ks	16,00	322,00	5 152,00
61	721 21-9114	montáž podlahové vpusti	m	16,00	183,00	2 928,00
		Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou				
62	Nabídková cena	dodávka	ks	16,00	2180,00	34 880,00
63	Nabídková cena	sprchová sada s tyčí (5 funkcí)	ks	16,00	1040,00	16 640,00
64	725 84-1411	montáž baterií sprchových	ks	16,00	433,00	6 928,00
		Ventil rohový s filtrem				
65	Nabídková cena	dodávka	ks	54,00	237,00	12 798,00
66	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s trubičkou	ks	54,00	44,60	2 408,40
		Ventil nástěnný s připojením na hadici				
67	Nabídková cena	DN 15	ks	2,00	237,00	474,00
68	725 81-9201	Montáž nástěnných ventilů G1/2"	ks	2,00	44,60	89,20
		Dvířka plastová				
69	Nabídková cena	kovová lakovaná 150 x 300 mm	ks	17,00	156,00	2 652,00
70	Nabídková cena	kovová lakovaná 300 x 300 mm	ks	12,00	172,00	2 064,00
71	Nabídková cena	kovová lakovaná 500 x 500 mm	ks	17,00	932,00	15 844,00

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

72	Nabídková cena	Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů	hod	80,00	271,00	21 680,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty				
73	998 72-5202	v objektech do 12 m	%	567 600,20	0,30	1 702,80
		Zařizovací předměty - celkem				569 303,00
		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
		Montáž atypických konstrukcí				
1	767 99-5101	do hmotnosti 5 kg	kg	90,00	248,00	22 320,00
		Montáž atypických konstrukcí				
2	Nabídková cena	ocelových profilů	t	0,09	74400,00	6 696,00
		Přesun hmot pro doplňkové konstrukce				
3	998 76-7202	v objektech do 12 m	%	29 016,00	2,30	667,37
		Doplňkové konstrukce - celkem				29 683,37
		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návrhová izolace na potrubí ve stěně a v podlaze				
		- tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	229,00	26,50	6 068,50
2	Nabídková cena	DN 25	m	119,00	29,50	3 510,50
3	Nabídková cena	DN 32	m	171,00	37,50	6 412,50
4	Nabídková cena	Montáž izolace tepelné	bm	519,00	33,80	17 542,20
		Tep. izolace návleková s Al fólií na teplé vodě				
5	Nabídková cena	DN 20 - 20mm	m	30,00	79,80	2 394,00
6	Nabídková cena	DN 25 - 20mm	m	46,00	86,60	3 983,60
7	Nabídková cena	DN 32 - 25mm	m	43,00	110,00	4 730,00
8	Nabídková cena	DN 40 - 30mm	m	46,00	126,00	5 796,00
9	Nabídková cena	DN 50 - 40mm	m	11,00	172,00	1 892,00
		Tepelná izolace kaučuková tl. 13mm - studená				
10	Nabídková cena	DN 20	m	8,00	52,10	416,80
11	Nabídková cena	DN 25	m	0,00	55,90	0,00
12	Nabídková cena	DN 32	m	31,00	67,10	2 080,10
13	Nabídková cena	DN 40	m	48,00	74,50	3 576,00
14	Nabídková cena	DN 50	m	23,00	107,00	2 461,00
15	713 46-3211	Montáž izolace tepelné	bm	286,00	56,80	16 244,80
		Přesun hmot pro tepelné izolace				
16	998 71-3202	v objektech do 12 m	%	71 039,50	2,40	1 704,95
		Tepelné izolace - celkem				78 812,95

MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - Lékařský dům, Komunitní dům pro seniory
SO 402 - Komunitní dům pro seniory - ZT

		NÁTĚRY				
		Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický				
1	783 22-6100	základní	m2	9,00	82,50	742,50
2	783 22-5100	krycí s 1x emailováním	m2	9,00	263,00	2 367,00
		Nátěry - celkem				3 109,50

REKAPITULACE

Název zařízení	Dodávka	Montáž
Zař.č.1 – Větrání byty, návštěvní místnost, klubovna 1.NP, 2.NP, 3.NP :	1 063 989,00 Kč	286 204,00 Kč
Zař.č.2 – Větrání kuchyňských koutů :	75 840,00 Kč	25 920,00 Kč
Zař.č.3 – Větrání odkládání směsného odpadu (m.č.1.29) :	5 525,00 Kč	1 151,00 Kč
Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH)	1 145 354,00 Kč	313 275,00 Kč

Pomocný materiál a práce				Dodávka + montáž
P.1	Montážní materiál - těsnící, spojovací	kpl	1	16 200,00 Kč
P.2	Montážní materiál - kotvící, nosný	kpl	1	71 400,00 Kč
P.3	Tepelná izolace samolepicí tl.19mm na bázi syntetického kaučuku	m2	55	55 800,00 Kč
P.4	Nátěry viditelné části VZT potrubí (v případě požadavku investora).	kpl	1	
P.5	Lešení lehké do výšky 9m a další pomocné mechanismy	kpl	1	10 300,00 Kč
P.6	Technická činnost a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	8 120,00 Kč
P.7	Zaregulování VZT včetně protokolu	kpl	1	10 800,00 Kč
P.8	Návrh provozního řádu	kpl	1	2 030,00 Kč
P.9	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	6 900,00 Kč
P.10	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	28 400,00 Kč
P.11	Dílenská / realizační dokumentace VZT	kpl	1	1 360,00 Kč
P.12	Dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1	4 060,00 Kč
Mezisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH)				215 370,00 Kč

Cena celkem za VZT (Kč bez DPH)	1 673 999,00 Kč
--	------------------------

Součástí projektu není :

- požadavky na ostatní profese (viz. technická zpráva vzduchotechniky)
- projekt neřeší napojení systému VZT na EPS (nebyl zadán požadavek)
- autorizované měření hlučnosti ani orientační
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu

POZN :

- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.
- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zař.č.1 – Větrání byty, návštěvní místnost, klubovna 1.NP, 2.NP, 3.NP :								
1.1	240001001	Větrací jednotka rekuperační - podstrovní. Deskový rekuperátor. Vp/Vo=150m3/h, pext=160Pa. (P=72W, I=0,59A, U=230V). Součástí jednotky bezdrátový prepínač otáček. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	16	28 700	459 200	8 120	129 920
1.2	240001002	Větrací jednotka rekuperační - podstrovní. Deskový rekuperátor. Vp/Vo=400m3/h, pext=250Pa. (P=2x170W, I=2,165A, U=230V). Součástí jednotky barevný podsvícený dotykový displej umožňující jednoduché programování. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	80 000	80 000	10 800	10 800
1.3	240001003	Aktivní protimrazová ochrana - sání čerstvého vzduchu. Qtop=400W, I=1,7A, U=230V. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	16	9 750	156 000	974	15 584
1.4	240001004	Aktivní protimrazová ochrana - sání čerstvého vzduchu. Qtop=1400W, I=6,08A, U=230V. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	10 700	10 700	1 060	1 060
1.5	240001005	Teplotní čidlo příložené, délka 3m. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	17	422	7 174	176	2 992
1.6	240001006	Tlumič hluku kruhový pro V=150m3/h, pozink. Rozměr D=160/600mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	16	1 660	26 560	330	5 280
1.7	240001007	Tlumič hluku kruhový pro V=400m3/h, pozink. Rozměr D=200/900mm. Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	3	2 520	7 560	629	1 887
1.8	240001008	Zpětná klapka D=125mm. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	16	344	5 504	138	2 208
1.9	240001009	Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami D=315mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	6	3 170	19 020	316	1 896
1.10	240001010	Protidešťová žaluzie přetlaková D=315mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	6	1 530	9 180	229	1 374
1.11	240001011	Požární klapka D=125mm. Provedení .01 teplotní, ruční. Specifikace dle PBŘ. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	32	3 010	96 320	608	19 456
1.12	240001012	Přívodní ventil D=125mm, plastový. V=75m3/h, s dlouhým dosahem vzduchu s regulací. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	8	406	3 248	108	864
1.13	240001013	Přívodní ventil D=160mm, plastový. V=150m3/h, s dlouhým dosahem vzduchu s regulací. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	12	547	6 564	108	1 296
1.14	240001014	Přívodní ventil D=160mm, plastový. V=200m3/h, s dlouhým dosahem vzduchu s regulací. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	2	547	1 094	108	216
1.15	240001015	Odvodní talířový ventil D=125mm, plastový. V=25-90m3/h, s regulačními listy pro regulaci průtoku a směru proudu vzduchu. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	37	659	24 383	108	3 996
1.20	240001020	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek. Do průměru 125mm, spojuje na spojky. Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek. Do průměru 160mm, spojuje na spojky. Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek. Do průměru 200mm, spojuje na spojky. Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 50% tvarovek. Do průměru 315mm, spojuje na spojky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	bm	357	274	97 818	162	57 834
			bm	81	324	26 244	185	14 985
			bm	42	415	17 430	228	9 576
			bm	15	666	9 990	332	4 980
		Mezisoučet zařízení č.1				1 063 989		286 204
Zař.č.2 – Větrání kuchyňských koutů :								
2.1	240002001	Kuchyňská odsávací digestoř - recirkulační. Vmin=320m3/h, (Pmax=300W, U=230V). Součástí filtr, osvětlení, zpětná klapka, volitelné rychlosti výkonu. Přesný typ odsávací digestoře řešit s investorem. (navržen standard) (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)	ks	16	4 740	75 840	1 620	25 920
		Mezisoučet zařízení č.2				75 840		25 920

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zař.č.3 – Větrání odkládání směsného odpadu (m.č.1.29) :								
3.1	240003001	Odvodní nástěnný axiální ventilátor, D=160mm.	ks	1	4 100	4 100	615	615
		V=200m3/h, pext=50Pa (P=29W, U=230V)						
		Včetně zpětné klapky, nastavitelného zpožděného doběhu.						
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)						
3.2	240003002	Protidešťová žaluzie přetlaková D=160mm, plastová.	ks	1	1 170	1 170	350	350
		(specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1, 2, 3)						
3.10	240003010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 0% tvarovek.						
		Do průměru 160mm, spojováno na spojky.	bm	1	255	255	186	186
		Mezisoučet zařízení č.3				5 525		1 151
		POZN :						
		- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.						
		- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.						

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč	
1	1000000
2	2000000
3	3000000
4	4000000
5	5000000
6	6000000
7	7000000
8	8000000
9	9000000
10	10000000
11	11000000
12	12000000
13	13000000
14	14000000
15	15000000
16	16000000
17	17000000
18	18000000
19	19000000
20	20000000
21	21000000
22	22000000
23	23000000
24	24000000
25	25000000
26	26000000
27	27000000
28	28000000
29	29000000
30	30000000
31	31000000
32	32000000
33	33000000
34	34000000
35	35000000
36	36000000
37	37000000
38	38000000
39	39000000
40	40000000
41	41000000
42	42000000
43	43000000
44	44000000
45	45000000
46	46000000
47	47000000
48	48000000
49	49000000
50	50000000
51	51000000
52	52000000
53	53000000
54	54000000
55	55000000
56	56000000
57	57000000
58	58000000
59	59000000
60	60000000
61	61000000
62	62000000
63	63000000
64	64000000
65	65000000
66	66000000
67	67000000
68	68000000
69	69000000
70	70000000
71	71000000
72	72000000
73	73000000
74	74000000
75	75000000
76	76000000
77	77000000
78	78000000
79	79000000
80	80000000
81	81000000
82	82000000
83	83000000
84	84000000
85	85000000
86	86000000
87	87000000
88	88000000
89	89000000
90	90000000
91	91000000
92	92000000
93	93000000
94	94000000
95	95000000
96	96000000
97	97000000
98	98000000
99	99000000
100	100000000

Akce	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ	SO 402 - KODUS
Projekt	D.1.4.2.	Vytápění
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	DPS
Z. č.	160996	
A. č.	CPO-U-	AKTUALIZACE 2019

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	411 344,00	
Lešení	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	
Demontáže	0,00	
Základní náklady celkem		411 344,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		411 344,00
Základ a hodnota DPH 20%		
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců		
735 - Otopná tělesa	411 344,00	
Vypracoval	Ing. Petr Dočkal	
Kontroloval		
Datum	Srpen 2019	
Zpracovatel		
CÚ	2019	
Poznámka	Uvedené ceny nezahrnují DPH	

	Mj	Počet	Cena	Cena celkem		
735 - Otopná tělesa						
ELEKTRICKÝ HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ RADIÁTOR						
S UCHYCENÍM NA ZED'						
1160/500 600 W	ks	16,00	7 880,00	126 080,00		
ELEKTRICKÝ HLINÍKOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR						
HLADKÁ ČELNÍ PLOCHA						
Hloubka 95 mm						
500/6 300 W	ks	2,00	6 430,00	12 860,00		
500/8 600 W	ks	19,00	7 290,00	138 510,00		
500/10 900 W	ks	13,00	8 160,00	106 080,00		
500/14 1200 W	ks	1,00	9 920,00	9 920,00		
MONTÁŽ TĚLES						
článekových na zed'	ks	35,00	338,00	11 830,00		
žebříkových na obklady	ks	16,00	379,00	6 064,00		
735 - Otopná tělesa - celkem				411 344,00		

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	785 319,70		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	28 271,51	7 853,20	
Montáž - materiál		680 852,60	
Montáž - práce		713 673,40	
Mezisoučet 1	813 591,21	1 402 379,20	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		83 671,56	
Mezisoučet 2	813 591,21	1 486 050,76	
Základní náklady celkem		2 299 641,97	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		48 296,65	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		14 860,51	
Vedlejší náklady celkem		63 157,16	
Náklady celkem		2 362 799,12	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč R1-H	166 899,60	11 500,00	
Rozvaděč R (16 ks)	556 948,80	129 920,00	
Rozvaděč R2	26 776,30	8 120,00	
Rozvaděč R3-M	34 695,00	8 120,00	
Montážní materiál a práce	642 128,30	484 711,40	
Bleskosvod, uzemnění	38 724,30	71 302,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1-H									
Rozvodnicová skříň oceloplechová, zapuštěná s dveřmi, provedení pro EI30, IP46/IP30, rozměr 710/1950/170mm	ks	1,00	36 400,00	36 400,00			0,00	36 400,00	36 400,00
Přístrojová lišta	ks	9,00	369,00	3 321,00			0,00	369,00	3 321,00
Montážní sada	ks	1,00	2 440,00	2 440,00			0,00	2 440,00	2 440,00
Kryt přístrojů	ks	13,00	546,00	7 098,00			0,00	546,00	7 098,00
<i>Kombinované svodiče přepětí typu 1 a 2 (B+C) pro sít' TN-S</i>									
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, 3+N	ks	4,00	2 760,00	11 040,00			0,00	2 760,00	11 040,00
<i>POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY</i>									
<i>Třípólové</i>									
Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A	ks	1,00	930,00	930,00			0,00	930,00	930,00
80A gG Pojistková vložka válcová	ks	3,00	49,70	149,10			0,00	49,70	149,10
<i>JISTIČ MODEION NORMAL, PEVNÉ PROVEDENÍ (BD250NE305) VYPÍNAČÍ SPOUŠŤ 230V, AC (SV-BHD-X230), POMOCNÉ KONTAKTY 1/1 SPOUŠŤ DISTRIBUČNÍ</i>									
SE-BD-0250-DTV3 In-250A	ks	1,00	16 600,00	16 600,00			0,00	16 600,00	16 600,00
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRONY JEDNOPÓLOVÝ</i>									
10-1 /6A gG	ks	1,00	93,10	93,10			0,00	93,10	93,10
6A gG Pojistková vložka	Ks	1,00	29,40	29,40			0,00	29,40	29,40
<i>OVLÁDACÍ TLAČÍTKO DIN</i>									
0/1	ks	1,00	260,00	260,00			0,00	260,00	260,00
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>									
6B-1 -6A	ks	2,00	177,00	354,00			0,00	177,00	354,00
10B-1 -10A	ks	20,00	145,00	2 900,00			0,00	145,00	2 900,00
16B-1 -16A	ks	4,00	125,00	500,00			0,00	125,00	500,00
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>									
20B-3 -20A	ks	17,00	600,00	10 200,00			0,00	600,00	10 200,00
25B-3 -25A	ks	1,00	620,00	620,00			0,00	620,00	620,00
40B-3 -40A	ks	1,00	939,00	939,00			0,00	939,00	939,00
50B-3 -50A	ks	1,00	1 770,00	1 770,00			0,00	1 770,00	1 770,00
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"</i>									
20C-3 -20A	ks	1,00	713,00	713,00			0,00	713,00	713,00
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>									
10B-1N-030A -10A	ks	1,00	1 810,00	1 810,00			0,00	1 810,00	1 810,00
16B-1N-030A -16A	ks	2,00	1 590,00	3 180,00			0,00	1 590,00	3 180,00
20B-1N-030A -20A	ks	3,00	1 970,00	5 910,00			0,00	1 970,00	5 910,00
<i>MODULÁRNÍ STYKAČ DIN</i>									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	7,00	589,00	4 123,00			0,00	589,00	4 123,00
4S, 25A, cívka 230V AC	ks	1,00	589,00	589,00			0,00	589,00	589,00
<i>MODULOVÉ ELEKTROMĚRY DIN</i>									
<i>TRÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ</i>									
Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 80 A, odečtový	ks	17,00	2 980,00	50 660,00			0,00	2 980,00	50 660,00
<i>SCHODIŠŤ.AUTOMAT</i>									
Schodišťový automat 30 s až 10 min.	ks	1,00	741,00	741,00			0,00	741,00	741,00
<i>SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE</i>									
Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx	ks	1,00	821,00	821,00			0,00	821,00	821,00
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>									
4mm2	ks	80,00	27,10	2 168,00			0,00	27,10	2 168,00
16mm2	ks	10,00	54,10	541,00			0,00	54,10	541,00
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>									
do 100 kg	ks	1,00		0,00		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Rozvaděč R1-H - celkem				166 899,60			11 500,00		178 399,60
Rozvaděč R (16 ks)									
Zapuštěná celoplastová rozvodnice, s dveřmi, kompletní, IP30, včetně příslušenství, 96M DIN	ks	16,00	6 090,00	97 440,00			0,00	6 090,00	97 440,00
Přístrojová lišta	ks	64,00	369,00	23 616,00			0,00	369,00	23 616,00

Montážní sada	ks	16,00	1 490,00	23 840,00			0,00	1 490,00	23 840,00
Kryt přístrojů	ks	64,00	546,00	34 944,00			0,00	546,00	34 944,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN									
40 A 3-pólový	ks	16,00	792,00	12 672,00			0,00	792,00	12 672,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	32,00	177,00	5 664,00			0,00	177,00	5 664,00
10B-1 -10A	ks	64,00	145,00	9 280,00			0,00	145,00	9 280,00
16B-1 -16A	ks	64,00	125,00	8 000,00			0,00	125,00	8 000,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"									
16B-3 -16A	ks	16,00	532,00	8 512,00			0,00	532,00	8 512,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									
10B-1N-030A -10A	ks	64,00	1 810,00	115 840,00			0,00	1 810,00	115 840,00
16B-1N-030A -16A	ks	64,00	1 590,00	101 760,00			0,00	1 590,00	101 760,00
PROUD. CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ									
25-2-030AC -25A, 30mA	ks	16,00	1 310,00	20 960,00			0,00	1 310,00	20 960,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	48,00	589,00	28 272,00			0,00	589,00	28 272,00
MODULÁRNÍ STYKAČ PULSNÍ									
4S-20A-A230 cívka 230V AC	ks	16,00	589,00	9 424,00			0,00	589,00	9 424,00
INSTALAČNÍ RELÉ									
Instalační relé 16A, 2S, 230V AC	ks	32,00	770,00	24 640,00			0,00	770,00	24 640,00
TRANSFORMÁTOR JEDNOFÁZOVÝ									
230/6/8 /12V na lištu DIN	ks	16,00	1 030,00	16 480,00			0,00	1 030,00	16 480,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	480,00	27,10	13 008,00			0,00	27,10	13 008,00
16mm2	ks	48,00	54,10	2 596,80			0,00	54,10	2 596,80
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	16,00		0,00	8 120,00	129 920,00	8 120,00	129 920,00	
Rozvaděč R (16 ks) - celkem									
				556 948,80		129 920,00		686 868,80	
Rozvaděč R2									
Zapuštěná celoplastová rozvodnice, s dveřmi, kompletní, IP30, včetně příslušenství, 96M DIN	ks	1,00	6 090,00	6 090,00			0,00	6 090,00	6 090,00
Přístrojová lišta	ks	1,00	369,00	369,00			0,00	369,00	369,00
Montážní sada	ks	1,00	1 490,00	1 490,00			0,00	1 490,00	1 490,00
Kryt přístrojů	ks	4,00	546,00	2 184,00			0,00	546,00	2 184,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN									
40 A 3-pólový	ks	1,00	792,00	792,00			0,00	792,00	792,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	1,00	177,00	177,00			0,00	177,00	177,00
10B-1 -10A	ks	10,00	145,00	1 450,00			0,00	145,00	1 450,00
16B-1 -16A	ks	5,00	125,00	625,00			0,00	125,00	625,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA									
16B-1N-030A -16A	ks	2,00	1 590,00	3 180,00			0,00	1 590,00	3 180,00
20B-1N-030A -20A	ks	1,00	1 970,00	1 970,00			0,00	1 970,00	1 970,00
MODULÁRNÍ STYKAČ DIN									
2S, 20A, cívka 230V AC	ks	7,00	589,00	4 123,00			0,00	589,00	4 123,00
INSTALAČNÍ RELÉ									
Instalační relé 16A, 2S, 230V AC	ks	4,00	770,00	3 080,00			0,00	770,00	3 080,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	40,00	27,10	1 084,00			0,00	27,10	1 084,00
16mm2	ks	3,00	54,10	162,30			0,00	54,10	162,30
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	
Rozvaděč R2									
				26 776,30		8 120,00		34 896,30	

Rozvaděč R3-M									
Povrchová oceloplechová rozvodnice s dveřmi, kompletní, vybavená s dveřmi, IP44/IP20, včetně příslušenství, 72M DIN	ks	1,00	5 140,00	5 140,00			0,00	5 140,00	5 140,00
Přístrojová lišta	ks	4,00	369,00	1 476,00			0,00	369,00	1 476,00
Montážní sada	ks	1,00	1 490,00	1 490,00			0,00	1 490,00	1 490,00
Kryt přístrojů	ks	4,00	546,00	2 184,00			0,00	546,00	2 184,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ									
63 A 3-pólový	ks	2,00	855,00	1 710,00			0,00	855,00	1 710,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"									
6B-1 -6A	ks	4,00	177,00	708,00			0,00	177,00	708,00
10B-1 -10A	ks	1,00	145,00	145,00			0,00	145,00	145,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"									
LTN-16B-3 -16A	ks	3,00	532,00	1 596,00			0,00	532,00	1 596,00
LTN-20B-3 -20A	ks	3,00	600,00	1 800,00			0,00	600,00	1 800,00
MODULÁRNÍ STYKAČ									
40-40-A230 cívka 230V AC	ks	6,00	1 480,00	8 880,00			0,00	1 480,00	8 880,00
PŘEPÍNAČ DO PANELU									
102 1-0-2, 6A	ks	3,00	493,00	1 479,00			0,00	493,00	1 479,00
SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO DO PANELU, IP65, 240V AC, KOMPLETNÍ									
barva bílá	ks	3,00	350,00	1 050,00			0,00	350,00	1 050,00
barva žlutá	ks	3,00	350,00	1 050,00			0,00	350,00	1 050,00
INSTALAČNÍ RELÉ									
X230-SE 2/2	ks	3,00	770,00	2 310,00			0,00	770,00	2 310,00
X24-SE 2/2	ks	3,00	955,00	2 865,00			0,00	955,00	2 865,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
4mm2	ks	10,00	27,10	271,00			0,00	27,10	271,00
16mm2	ks	10,00	54,10	541,00			0,00	54,10	541,00
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 100 kg	ks	1,00		0,00	8 120,00		8 120,00	8 120,00	8 120,00
Rozvaděč R3-M - celkem									
				34 695,00			8 120,00		42 815,00
Montážní materiál a práce									
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU									
KP68/2 73x30	ks	210,00	7,00	1 470,00		29,20	6 132,00	36,20	7 602,00
KP67/2 70x45	ks	155,00	7,00	1 085,00		31,70	4 913,50	38,70	5 998,50
KP64/2 2x70x45	ks	29,00	56,40	1 635,60			1 157,10	96,30	2 792,70
KP64/3 3x70x45	ks	16,00	82,90	1 326,40		45,50	728,00	128,40	2 054,40
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE									
KU68-1902 73x42	ks	180,00	12,70	2 286,00		34,60	6 228,00	47,30	8 514,00
KOM97 103x50	ks	18,00	39,50	711,00		76,70	1 380,60	116,20	2 091,60
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRAZDNÁ									
117x117x42	ks	36,00	91,20	3 283,20		129,00	4 644,00	220,20	7 927,20
SVORKOVNICE KRABICOVÁ									
4x1-2,5mm2	ks	400,00	6,90	2 760,00		22,60	9 040,00	29,50	11 800,00
3x1,5-4mm2	ks	200,00	5,70	1 140,00		17,50	3 500,00	23,20	4 640,00
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE									
KO100E 128x128x70	ks	1,00	73,50	73,50		121,00	121,00	194,50	194,50
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST									
korugovaný plast, D 80mm	m	14,00	49,20	688,80		52,80	739,20	102,00	1 428,00
d 16 mm, pevně	m	90,00	7,40	666,00		52,80	4 752,00	60,20	5 418,00
d 20 mm, pevně	m	12,00	9,70	116,40		52,80	633,60	62,50	750,00
d 25 mm, pevně	m	8,00	14,70	117,60		52,80	422,40	67,50	540,00
d 32 mm, pevně	m	0,00	21,40	0,00		52,80	0,00	74,20	0,00
KABELOVÝ ŽLAB OCELOVÝ, ZINKOVANÝ, VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"									
62/50 bez víka	m	6,00	175,00	1 050,00		129,00	774,00	304,00	1 824,00

125/50 bez víka	m	10,00	215,00	2 150,00	129,00	1 290,00	344,00	3 440,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY4 Žlutozelený, pevně	m	96,00	11,50	1 104,00	25,70	2 467,20	37,20	3 571,20
CY16 Žlutozelený, pevně	m	20,00	44,50	890,00	25,70	514,00	70,20	1 404,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	145,00	11,10	1 609,50	26,90	3 900,50	38,00	5 510,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	370,00	13,80	5 106,00	26,90	9 953,00	40,70	15 059,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	2 980,00	13,80	41 124,00	26,90	80 162,00	40,70	121 286,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	1 380,00	22,30	30 774,00	26,90	37 122,00	49,20	67 896,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	55,00	22,50	1 237,50	26,90	1 479,50	49,40	2 717,00
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	210,00	36,00	7 560,00	26,90	5 649,00	62,90	13 209,00
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	45,00	59,00	2 655,00	26,90	1 210,50	85,90	3 865,50
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	240,00	85,80	20 592,00	29,60	7 104,00	115,40	27 696,00
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	10,00	136,00	1 360,00	29,60	296,00	165,60	1 656,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 4x70 mm2 , pevně	m	12,00	739,00	8 868,00	44,90	538,80	783,90	9 406,80
ŠNÚRA PVC (CYSY)								
H05VV-F-G 3x0,75mm2 , pevně	m	26,00	9,70	252,20	25,70	668,20	35,40	920,40
H05VV-F-G 5x1 mm2 , pevně	m	42,00	27,30	1 146,60	25,70	1 079,40	53,00	2 226,00
KABEL STÍNĚNÝ, 250V								
JQTQ-O 4x0,8 mm , pevně	m	15,00	15,60	234,00	25,70	385,50	41,30	619,50
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
5x4 mm2	ks	320,00	0,00	0,00	99,40	31 808,00	99,40	31 808,00
5x10 mm2	ks	32,00	0,00	0,00	143,00	4 576,00	143,00	4 576,00
4x95 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	241,00	482,00	241,00	482,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 6 mm2	ks	150,00	0,00	0,00	22,60	3 390,00	22,60	3 390,00
do 16 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	28,30	283,00	28,30	283,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
do 16 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	28,30	226,40	28,30	226,40
do 70 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	89,20	713,60	89,20	713,60
UKONČENÍ ŠNŮRY DO								
3x4 mm2	ks	52,00	0,00	0,00	59,70	3 104,40	59,70	3 104,40
5x6 mm2	ks	32,00	0,00	0,00	113,00	3 616,00	113,00	3 616,00
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO								
1-pól.vyp.(1)	ks	12,00	104,00	1 248,00	60,90	730,80	164,90	1 978,80
sériov.přep.(5)	ks	19,00	141,00	2 679,00	75,80	1 440,20	216,80	4 119,20
střídav.přep.(6)	ks	36,00	111,00	3 996,00	75,80	2 728,80	186,80	6 724,80
vypínač s doutnavkou (1S,1So)	ks	31,00	152,00	4 712,00	85,20	2 641,20	237,20	7 353,20
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ								
2 páčky	ks	19,00	49,70	944,30	0,00	0,00	49,70	944,30
1 páčka	ks	48,00	40,00	1 920,00	0,00	0,00	40,00	1 920,00
1 páčka s průzorem	ks	31,00	56,70	1 757,70	0,00	0,00	56,70	1 757,70
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ								
jednoduchý	ks	98,00	25,00	2 450,00	0,00	0,00	25,00	2 450,00
2x,vodorovný	ks	29,00	45,10	1 307,90	0,00	0,00	45,10	1 307,90
3x,vodorovný	ks	16,00	64,50	1 032,00	0,00	0,00	64,50	1 032,00
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, KOMPLETNÍ								

se svorkou N, 1/0S	ks	15,00	216,00	3 240,00		85,20	1 278,00	301,20	4 518,00
SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKÁ POD OMÍTKU IP44									
sériový přepínač	ks	16,00	232,00	3 712,00		90,60	1 449,60	322,60	5 161,60
SPÍNAČ DO VLHKÁ V IZOL. IP44, NA POVRCH, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA ŠEDÁ									
střídavý přepínač	ks	23,00	93,80	2 157,40		90,60	2 083,80	184,40	4 241,20
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ									
3S/16A	ks	16,00	427,00	6 832,00		199,00	3 184,00	626,00	10 016,00
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI									
3S/32A,500V, IP65	ks	1,00	879,00	879,00		244,00	244,00	1 123,00	1 123,00
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20									
úhel 220st., spínací prvek relé	ks	29,00	1 150,00	33 350,00		244,00	7 076,00	1 394,00	40 426,00
TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ									
Kontakt 1/0, ve skřínce, IP44, včetně tabulky	ks	1,00	1 110,00	1 110,00		244,00	244,00	1 354,00	1 354,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ									
2P+PE, 230V/16A	ks	228,00	128,00	29 184,00		111,00	25 308,00	239,00	54 492,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44									
2P+PE, 230V/16A	ks	32,00	213,00	6 816,00		111,00	3 552,00	324,00	10 368,00
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44									
2P+PE, 230V/16A, bílá	ks	1,00	97,00	97,00		118,00	118,00	215,00	215,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NASTĚNNÁ,									
32A,400V,3p+N+PE, IP44	ks	1,00	185,00	185,00		126,00	126,00	311,00	311,00
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ KONCOVÁ, IP44, PLASTOVÁ DO VÝKLENKU									
PPS 3x250, vestavná do výklenku	ks	1,00	5 810,00	5 810,00		1 290,00	1 290,00	7 100,00	7 100,00
Pojistka nožová 2/160A/400VAC	ks	3,00	114,00	342,00		20,30	60,90	134,30	402,90
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL									
montáž čidla, termostatu	ks	2,00	0,00	0,00	110021	244,00	488,00	244,00	488,00
montáž ovladače žaluzií	ks	16,00	0,00	0,00	110021	129,00	2 064,00	129,00	2 064,00
montáž svorkovnice motoru 1-fáz.	ks	34,00	0,00	0,00	110021	162,00	5 508,00	162,00	5 508,00
montáž svorkovnice pohonu žaluzií	ks	16,00	0,00	0,00	110021	129,00	2 064,00	129,00	2 064,00
montáž tepelného spotřebiče	ks	75,00	0,00	0,00	110021	338,00	25 350,00	338,00	25 350,00
seřízení pohybového čidla	ks	29,00	0,00	0,00	110021	244,00	7 076,00	244,00	7 076,00
montáž automatiky pisoárů	ks	1,00	0,00	0,00	110021	609,00	609,00	609,00	609,00
MONTÁŽ ROZVODNIC									
do 20 kg	ks	16,00	0,00	0,00		879,00	14 064,00	879,00	14 064,00
do 50 kg	ks	2,00	0,00	0,00		1 150,00	2 300,00	1 150,00	2 300,00
do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00		2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	10,00	17,20	172,00		74,40	744,00	91,60	916,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	5,00	26,20	131,00		74,40	372,00	100,60	503,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
SZa zkušební	ks	1,00	33,10	33,10		87,90	87,90	121,00	121,00
SR3b spoj pásek-drát	ks	2,00	22,30	44,60		87,90	175,80	110,20	220,40
SVÍTLIDLA									
<i>Je uvedena pouze základní technická specifikace svítidel. Nabízející se firma předloží kniži svítidel. Před objednáním musí být provedení svítidel odsouhlaseno architektem akce.</i>									
"A" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 20W/1500lm/3000K, 350mm, byt	ks	50,00	812,00	40 600,00		0,00	0,00	812,00	40 600,00
"B" - stropní, přisazené, celoplastové, kruhové s opál krytem, IP44, zdroj LED 20W/1500lm/3000K, 400mm, koupelny	ks	24,00	812,00	19 488,00		0,00	0,00	812,00	19 488,00
"C" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 24W/1700lm/3000K, 410mm, byt	ks	26,00	1 590,00	41 340,00		0,00	0,00	1 590,00	41 340,00
"D" - Svítidlo líniové, přisazené nad kuchyňskou linku, úzké s difuzorem, IP20, zdroj LED12W, 960lm/4000K, dl.880mm	ks	32,00	717,00	22 944,00		0,00	0,00	717,00	22 944,00
"E" - Svítidlo líniové, přisazené nad umyvadlo, úzké s difuzorem, IP20, zdroj LED18W, 1800lm/4000K, dl.600mm	ks	16,00	912,00	14 592,00		0,00	0,00	912,00	14 592,00
"F" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 36W/2600lm/3000K, 500mm, byt	ks	6,00	1 590,00	9 540,00		0,00	0,00	1 590,00	9 540,00
"G" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP20, zdroj LED 16W/1200lm/4000K, 300mm, společné chodby	ks	19,00	809,00	15 371,00		0,00	0,00	809,00	15 371,00

"H" - zářivkové, přisazené, s opál-krytem, IP20, zdroj LED/5000lm, 4000K	ks	14,00	3 330,00	46 620,00		0,00	0,00	3 330,00	46 620,00
"J" - stropní, přisazené, kruhové s opál krytem, IP44, zdroj LED 12W/900lm/4000K, 290mm, společné soc-zařízení	ks	6,00	731,00	4 386,00		0,00	0,00	731,00	4 386,00
"K" - liniové, přisazené, úzké s difuzorem, IP20, zdroj LED 32W/3200lm/4000K, dl.1200mm	ks	20,00	1 490,00	29 800,00		0,00	0,00	1 490,00	29 800,00
"L" - stropní, přisazené, kruhové s krytem, IP44, zdroj panel LED, 28W/2000lm, skladové prostory	ks	3,00	758,00	2 274,00		0,00	0,00	758,00	2 274,00
"M" - nástěnné i stropní, přisazené, kruhové s krytem, IP44, zdroj 1 x Ž60W, sklepní boxy a chodby	ks	22,00	731,00	16 082,00		0,00	0,00	731,00	16 082,00
"P" - Svitldio liniové, průmyslové, s krytem IP54, zdroj LED/5000lm/4000K	ks	2,00	1 380,00	2 760,00		0,00	0,00	1 380,00	2 760,00
"VO2" - celohliníkové nástěnné na fasádu	ks	16,00	2 840,00	45 440,00		0,00	0,00	2 840,00	45 440,00
"N1" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, bez piktogramu, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina, do bytů	ks	34,00	1 150,00	39 100,00		0,00	0,00	1 150,00	39 100,00
"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina, chodby, vnitřní komunikace	ks	13,00	1 150,00	14 950,00		0,00	0,00	1 150,00	14 950,00
"N3" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, bez piktogramu, nástěnné, venkovní, zdroj LED 800lm, IP65, 1 hodina	ks	3,00	1 150,00	3 450,00		0,00	0,00	1 150,00	3 450,00
SVÍTLIDLA - MONTÁŽE									
<i>SVÍTLIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA, LED</i>									
1x	ks	156,00	0,00	0,00		257,00	40 092,00	257,00	40 092,00
<i>SVÍTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20</i>									
1x	ks	52,00	0,00	0,00		271,00	14 092,00	271,00	14 092,00
<i>SVÍTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ, IP20</i>									
4x	ks	14,00	0,00	0,00		271,00	3 794,00	271,00	3 794,00
<i>SVÍTLIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65</i>									
2x	ks	2,00	0,00	0,00		244,00	488,00	244,00	488,00
<i>SVÍTLIDLO NÁSTĚNNÉ</i>									
1x	ks	32,00	0,00	0,00		244,00	7 808,00	244,00	7 808,00
<i>SVÍTLIDLO NOUZOVÉ</i>									
s vlastním zdrojem	ks	50,00	0,00	0,00		244,00	12 200,00	244,00	12 200,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>									
Koordinace se stavbou	hod	20,00	0,00	0,00		365,00	7 300,00	365,00	7 300,00
Spolupráce se stavebníkem	hod	15,00	0,00	0,00		365,00	5 475,00	365,00	5 475,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	20,00	0,00	0,00		271,00	5 420,00	271,00	5 420,00
Spoluprace s revizním technikem	hod	6,00	0,00	0,00		365,00	2 190,00	365,00	2 190,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK</i>									
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	40,00	0,00	0,00		541,00	21 640,00	541,00	21 640,00
Podružný materiál				12 177,00			0,00		12 177,00
Montážní materiál a práce - celkem				642 128,30			484 711,40		1 126 839,70
Bleskosvod, uzemnění									
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>									
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	70,00	17,20	1 204,00		74,40	5 208,00	91,60	6 412,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	40,00	26,20	1 048,00		74,40	2 976,00	100,60	4 024,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>									
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	90,00	42,30	3 807,00		60,90	5 481,00	103,20	9 288,00
<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>									
<i>DRÁT</i>									
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	190,00	19,60	3 724,00		115,00	21 850,00	134,60	25 574,00
<i>JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA</i>									
JK 1,0 N s kovaným hrotem nerez, L 1000mm	ks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
JT 1,5 N s kovaným hrotem nerez, L 1500mm	ks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA</i>									
JR 2,0 18/10t AlMgSi trubková, L 2000mm	ks	4,00	671,00	2 684,00		406,00	1 624,00	1 077,00	4 308,00
JR 2,5 18/10t AlMgSi trubková, L 2500mm	ks	14,00	756,00	10 584,00		406,00	5 684,00	1 162,00	16 268,00
SJ 1d N k jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová diagonální	ks	36,00	121,00	4 356,00		71,70	2 581,20	192,70	6 937,20
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, NEREZ</i>									
SS N spojovací nerez	ks	85,00	26,10	2 218,50		74,40	6 324,00	100,50	8 542,50
SZc N zkušební nerez	ks	8,00	51,00	408,00		87,90	703,20	138,90	1 111,20

SP N připojovací nerez	ks	2,00	49,40	98,80		87,90	175,80	137,30	274,60
SK N křížová nerez	ks	2,00	54,50	109,00		87,90	175,80	142,40	284,80
SOc N na okapové žlaby nerez	ks	8,00	36,90	295,20		87,90	703,20	124,80	998,40
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE									
KO100E 128x128x70	ks	8,00	73,50	588,00		129,00	1 032,00	202,50	1 620,00
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU									
d 32 mm, pevně	m	70,00	41,30	2 891,00		39,20	2 744,00	80,50	5 635,00
PODPĚRA VEDENÍ									
PV21c na ploch.střechy-plast-štěrka	ks	104,00	19,30	2 007,20		0,00	0,00	19,30	2 007,20
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINK									
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	6,00	21,20	127,20		87,90	527,40	109,10	654,60
SR3b spoj pásek-drát	ks	20,00	22,30	446,00		87,90	1 758,00	110,20	2 204,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE									
štítek pro označení svodu	ks	24,00	4,10	98,40		12,20	292,80	16,30	391,20
tvarování mont.dílu	ks	8,00	0,00	0,00		75,80	606,40	75,80	606,40
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY									
Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	0,00	0,00		365,00	2 190,00	365,00	2 190,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN									
Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00	0,00	0,00		365,00	1 460,00	365,00	1 460,00
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00		541,00	5 410,00	541,00	5 410,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	24,00		0,00		51,80	1 243,20	51,80	1 243,20
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	24,00		0,00		23,00	552,00	23,00	552,00
Podružný materiál									
				2 030,00				0,00	2 030,00
Bleskosvod, uzemnění - celkem									
				38 724,30			71 302,00		110 026,30

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontáží	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO402-Objekt KDS	
Projekt	D.1.4.4 - Silnoprůdová elektrotechnika, bleskosvod	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.	Revize "A"	
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval		
Datum	15.9.2019	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2019	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	177 920,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	6 405,12	1 779,20	
Montáž - materiál		88 264,60	
Montáž - práce		102 972,00	
Mezisoučet 1	184 325,12	193 015,80	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		11 474,20	
Mezisoučet 2	184 325,12	204 490,00	
Základní náklady celkem		388 815,12	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		6 645,92	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 044,90	
Vedlejší náklady celkem		8 690,82	
Náklady celkem		397 505,94	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	177 920,00	2 055,80	
Montážní materiál a práce	88 264,60	100 916,20	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky									
FV-panel 260Wp	ks	38,00	3 340,00	126 920,00		54,10	2 055,80	3 394,10	128 975,80
Měnič napětí 10kVA/3fáze	ks	1,00	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
Dodávky - celkem				177 920,00			2 055,80		179 975,80
Montážní materiál a práce									
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL									
Montážní materiál a konstrukce pro položení panelů na plochou střechu	kmpl	1,00	22 200,00	22 200,00		24 400,00	24 400,00	46 600,00	46 600,00
Kabel DC 6mm2	m	350,00	25,70	8 995,00		49,00	17 150,00	74,70	26 145,00
Zemní kabel zž, 16mm2	m	35,00	84,80	2 968,00		129,00	4 515,00	213,80	7 483,00
Konektory a svorky	páry	4,00	150,00	600,00		43,30	173,20	193,30	773,20
Watrouter typ M-MAX	ks	1,00	13 400,00	13 400,00		2 150,00	2 150,00	15 550,00	15 550,00
Rozvaděč DC/AC	ks	1,00	36 500,00	36 500,00		24 400,00	24 400,00	60 900,00	60 900,00
Montáž FV-panelů, zapojení	ks	38,00	38,20	1 451,60		388,00	14 744,00	426,20	16 195,60
Montáž kabelového propojení	kmpl	1,00	2 150,00	2 150,00		1 610,00	1 610,00	3 760,00	3 760,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Zkusebni provoz	hod	4,00		0,00		406,00	1 624,00	406,00	1 624,00
Zauceni obsluhy	hod	5,00		0,00		406,00	2 030,00	406,00	2 030,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	6,00		0,00		406,00	2 436,00	406,00	2 436,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI									
zapojovani a zkouskach	hod	2,00		0,00		406,00	812,00	406,00	812,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI									
S ostatnimi profesemi	hod	2,00		0,00		406,00	812,00	406,00	812,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizni technik	hod	10,00		0,00		406,00	4 060,00	406,00	4 060,00
Montážní materiál a práce - celkem				88 264,60			100 916,20		189 180,80

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO402-Objekt KDS	
Projekt	D.1.4.6 - Fotovoltaika	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval	Ing. Jiří Vlk	
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	30 800,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 108,80	308,00	
Montáž - materiál		101 044,00	
Montáž - práce		159 586,80	
Mezisoučet 1	31 908,80	260 938,80	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		15 637,85	
Mezisoučet 2	31 908,80	276 576,65	
Základní náklady celkem		308 485,45	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		8 988,74	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 765,77	
Vedlejší náklady celkem		11 754,51	
Náklady celkem		320 239,96	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	101 044,00	123 086,80	
System TV-příjmu	30 800,00	36 500,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
ROZVOD.SKRÍNĚ PLASTOVÉ									
MIS 1a cihlovou	ks	2,00	1 930,00	3 860,00		1 010,00	2 020,00	2 940,00	5 880,00
DOMÁCÍ TELEFON									
Systém domácího audiotelefonu, kompletní sada pro 16 účastníků, včetně napáječe, el-vrátného a el-zámku ve vstupních dveřích. Včetně montáže, zapojení a odzkoušení	kmpl	1,00	23 700,00	23 700,00		14 900,00	14 900,00	38 600,00	38 600,00
KABEL SDĚLOVACÍ									
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC									
SYKFY 5x2x0,5 mm, pevně	m	450,00	10,40	4 680,00		28,30	12 735,00	38,70	17 415,00
ZVONKOVÁ SIGNALIZACE									
Domovní zvonek, provedení pro napětí 8V/AC	ks	16,00	244,00	3 904,00		244,00	3 904,00	488,00	7 808,00
Ovládací tlačítko ZV	ks	16,00	228,00	3 648,00		102,00	1 632,00	330,00	5 280,00
KABEL NÁVĚSTNÍ									
JYTY 2x0,8 mm, pevně	m	160,00	9,70	1 552,00		28,30	4 528,00	38,00	6 080,00
TV-ROZVOD									
Zásuvka pro STA, krabice, montáž	kmpl	18,00	309,00	5 562,00		188,00	3 384,00	497,00	8 946,00
DATOVÝ ROZVOD									
Krabice, montáž	kmpl	18,00	7,00	126,00		61,80	1 112,40	68,80	1 238,40
POŽÁRNÍ HLASIČ									
Autonomní požární hlásič se sirénu, kompletní vč.baterie. V souladu s EN14604, standard JB-S02	ks	23,00	1 110,00	25 530,00		244,00	5 612,00	1 354,00	31 142,00
TRUBKY, CHRÁNIČKY									
KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	80,00	12,70	1 016,00		61,80	4 944,00	74,50	5 960,00
KO 97/L KRABICE KRUHOVÁ ODBOČNÁ	ks	60,00	149,00	8 940,00		134,00	8 040,00	283,00	16 980,00
KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	ks	2,00	371,00	742,00		329,00	658,00	700,00	1 400,00
2316 TRUBKA OHEBNÁ	m	710,00	9,10	6 461,00		52,80	37 488,00	61,90	43 949,00
2329 TRUBKA OHEBNÁ	m	240,00	19,80	4 752,00		52,80	12 672,00	72,60	17 424,00
2348 TRUBKA OHEBNÁ	m	20,00	20,60	412,00		58,20	1 164,00	78,80	1 576,00
8032 TRUBKA TUHÁ PVC	m	6,00	130,00	780,00		55,50	333,00	185,50	1 113,00
KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	8,00	30,00	240,00		52,80	422,40	82,80	662,40
KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"									
62/50 bez víka	m	8,00	135,00	1 080,00		129,00	1 032,00	264,00	2 112,00
Ukončení sdělovacích kabelů se zapojením									
12x0,5 až 4 mm2	ks	32,00	0,00	0,00	100235	187,00	5 984,00	187,00	5 984,00
19x0,5 až 2,5 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	100238	261,00	522,00	261,00	522,00
Podružný materiál				4 059,00				0,00	4 059,00
Montážní materiál a práce - celkem				101 044,00			123 086,80		224 130,80
Systém TV-přijmu									
Kompletní dodávka a montáž autonomního přijmu TV-signalu z pozemního vysílače, ukončení pro 18 účastnických míst. Včetně anténního systému, nosného stožáru a uzemnění. Včetně kompletní	kmpl	1,00	30 800,00	30 800,00		36 500,00	36 500,00	67 300,00	67 300,00
Systém TV-přijmu - celkem				30 800,00			36 500,00		67 300,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO402-Objekt KDS	
Projekt	D.1.4.5 - Slaboproudé rozvody	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval		
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM % 1	5	
Procento PM % 2	0	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	683 414,33		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	24 602,92	6 834,14	
Montáž - materiál		157 859,33	
Montáž - práce		226 078,93	
Softwarové práce		459 440,00	
Mezisoučet 1	708 017,24	390 772,39	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		23 036,30	
RRC 2% z ceny výroby software		9 188,80	
Mezisoučet 2	708 017,24	422 997,49	
Základní náklady celkem		1 131 014,73	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		13 747,42	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		4 229,97	
Vedlejší náklady celkem		17 977,39	
Náklady celkem		1 148 992,12	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč MaR - R1-H MODBUS RTU	321,30	229,50	
Rozvaděč MaR - R (16 ks)	470 017,60	85 764,80	
Rozvaděč MaR - R2	29 376,10	5 360,30	
Rozvaděč MaR - R3-M	25 840,00	3 111,00	
Montážní materiál a práce	157 859,33	131 613,33	
Software, konfigurace, oživení	0,00	459 440,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1-H MaR								
<i>STÍŇÍCÍ SVORKA PE PRO KABEL</i>								
SVORKA PRO STÍŇENÉ PŘIPOJENÍ + MONTÁŽ ELMER MODBUS RTU	ks	17,00	18,90	321,30	13,50	229,50	32,40	550,80
Rozvaděč R1-H - MaR celkem				321,30		229,50		550,80
Rozvaděč R MaR (16 ks)								
<i>DDC REGULÁTOR</i>								
DDC REGULÁTOR MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Mbus, 4DI,4DO,3CI, 4AI 24V DC	ks	16,00	18 300,00	292 800,00	2 030,00	32 480,00	20 330,00	325 280,00
<i>EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU</i>								
EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU 24V 4DI,7DO,2AO,4AI 24DC V	ks	16,00	8 850,00	141 600,00	2 030,00	32 480,00	10 880,00	174 080,00
<i>ZDROJ DIN</i>								
ZDROJ AC/DC 24V DC 60W DIN	ks	16,00	1 840,00	29 440,00	677,00	10 832,00	2 517,00	40 272,00
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>								
1,5mm2 dvouřadová, bezšroubová svorka	ks	320,00	16,20	5 184,00	27,10	8 672,00	43,30	13 856,00
Boční kryty svorkovnice	ks	16,00	18,90	302,40	27,10	433,60	46,00	736,00
ukončovací svorka DIN - aretace pohybu	ks	32,00	21,60	691,20	27,10	867,20	48,70	1 558,40
Rozvaděč R MaR (16 ks) - celkem				470 017,60		85 764,80		555 782,40
Rozvaděč R2 MaR								
<i>DDC REGULÁTOR</i>								
DDC REGULÁTOR MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Mbus, 4DI,4DO,3CI, 4AI 24V DC	ks	1,00	18 300,00	18 300,00	2 030,00	2 030,00	20 330,00	20 330,00
<i>EXPANDER RS 485 DDC REGULÁTORU</i>								
EXPANDER RS485 DDC REGULÁTORU 24V 4DI,7DO,2AO,4AI 24DC V	ks	1,00	8 850,00	8 850,00	2 030,00	2 030,00	10 880,00	10 880,00
<i>ZDROJ DIN</i>								
ZDROJ AC/DC 24V DC 60W DIN	ks	1,00	1 840,00	1 840,00	677,00	677,00	2 517,00	2 517,00
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>								
1,5mm2 dvouřadová, bezšroubová svorka	ks	20,00	16,20	324,00	27,10	542,00	43,30	866,00
Boční kryty svorkovnice	ks	1,00	18,90	18,90	27,10	27,10	46,00	46,00
do 100 kgukončovací svorka DIN - aretace pohybu	ks	2,00	21,60	43,20	27,10	54,20	48,70	97,40
Rozvaděč R2 MaR				29 376,10		5 360,30		34 736,40
Rozvaděč R3-MaR								
<i>DDC REGULÁTOR</i>								
DDC REGULÁTOR MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Mbus, RS 232 DISPLAY 24V DC	ks	1,00	15 200,00	15 200,00	1 080,00	1 080,00	16 280,00	16 280,00
<i>SWITCH 5port DIN</i>								
PRŮMYSLOVÝ SWITCH 10/100Mb 5 PORT 24V NA DIN 1port POE	ks	1,00	4 400,00	4 400,00	677,00	677,00	5 077,00	5 077,00
<i>ZDROJ DIN</i>								
PRŮMYSLOVÝ SWITCH 10/100Mb 5 PORT 24V NA DIN 1port POE	ks	1,00	4 400,00	4 400,00	677,00	677,00	5 077,00	5 077,00
<i>METEOSTANICE</i>								
METEOSTANICE VČETNĚ KONZOLE TCP/IP	ks	1,00	1 840,00	1 840,00	677,00	677,00	2 517,00	2 517,00
Rozvaděč R3-MaR - celkem				25 840,00		3 111,00		28 951,00
Montážní materiál a práce								
<i>OP UŽIVATELSKÉ PANELY</i>								
KOMUNIKATIVNÍ PANEL S DISPLEJEM , RS485 TEPLOTA,VLHKOST,CO2 GALVANICKY ODDĚLENA RS485	ks	38,00	3 520,00	133 760,00	677,00	25 726,00	4 197,00	159 486,00
<i>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</i>								
KP 67X67_KA	ks	38,00	33,80	1 284,40	27,10	1 029,80	60,90	2 314,20
KOM97 103x50	ks	28,00	47,40	1 327,20	27,10	758,80	74,50	2 086,00
<i>MAGNETICKÉ JAZÝČKOVÉ RELÉ - DVEŘNÍ KONTAKT</i>								
MAGNETICKÉ JAZÝČKOVÉ RELÉ - OKENNÍ / DVEŘNÍ KONTAKT	ks	28,00	215,00	6 020,00	176,00	4 928,00	391,00	10 948,00
<i>VODIČ INSTALCE V ROZVADĚČÍCH LANKO</i>								
CY0,75 Tmavě modrý	m	96,00	6,80	652,80	10,80	1 036,80	17,60	1 689,60
CY1,5 Černý	m	20,00	8,10	162,00	10,80	216,00	18,90	378,00
<i>KABEL DATOVÝ ,IZOLACE PVC ,NESTÍNĚNÝ 250V</i>								
LIYY 4x0,5 pevně do zdíva	m	197,00	24,40	4 806,80	27,10	5 338,70	51,50	10 145,50

LIYY 2x0,5 pevně do zdíva	m	267,00	18,90	5 046,30	16,20	4 325,40	35,10	9 371,70
KABEL DATOVÝ ,IZOLACE PVC ,STÍNĚNÝ 250V								
JE-Y (ST)Y...Bd 2x2x0,8 pevně do zdíva	m	188,00	24,40	4 587,20	24,40	4 587,20	48,80	9 174,40
JE-Y (ST)Y...Bd 1x2x0,22 AWG pro RS485 pevně do zdíva	m	11,25	18,90	212,63	18,90	212,63	37,80	425,25
SEKÁNÍ RÝH V CIHELNÉM ZDIVU								
SEKÁNÍ RÝH V CIHELNÉM ZDIVU 30mmx30mm	m	586,00	0,00	0,00	31,10	18 224,60	31,10	18 224,60
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 1,5 STÍNĚNÝ	ks	35,00	0,00	0,00	35,20	1 232,00	35,20	1 232,00
do 1,5 NESTÍNĚNÝ	ks	34,00	0,00	0,00	27,10	921,40	27,10	921,40
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Koordinace se stavbou	hod	20,00	0,00	0,00	474,00	9 480,00	474,00	9 480,00
Spolupráce se stavebníkem	hod	15,00	0,00	0,00	474,00	7 110,00	474,00	7 110,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	20,00	0,00	0,00	1 080,00	21 600,00	1 080,00	21 600,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00	0,00	0,00	541,00	3 246,00	541,00	3 246,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK								
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy MaR	hod	40,00	0,00	0,00	541,00	21 640,00	541,00	21 640,00
Montážní materiál a práce - celkem				157 859,33		131 613,33		289 472,65
Software - nastavení, konfigurace								
NAPROGRAMOVÁNÍ DDC STANIC								
OBEČNÁ KONFIGURACE	ks	1,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
INDIVIDUÁLNÍ KONFIGURACE	ks	17,00	0,00	0,00	16 200,00	275 400,00	16 200,00	275 400,00
NAPROGRAMOVÁNÍ DDC STANIC PLC MaR - M3								
OBEČNÁ KONFIGURACE	ks	1,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
NAPROGRAMOVÁNÍ SCADA SW								
PROGRAMOVÁNÍ NADŘÁZENÉ REGULACE A VISUALIZACE SYSTÉMU	ks	1,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00
ZKUŠEBNÍ PROVOZ								
NASTAVENÍ KLIENTSKÝCH ÚČTU	ks	18,00	0,00		2 710,00	48 780,00	2 710,00	48 780,00
ZÁSKOLENÍ OBSLUHY PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE SW	ks	1,00	0,00		6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
Software - nastavení konfigurace - celkem				0,00		459 440,00		459 440,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Soupis prací a dodávek elektromontáží	
Akce	Multifunkční areál Zubří, SO402-Objekt KDS	
Projekt	D.1.4.7 - MaR	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Jiří KOCUREK	
Kontroloval		
Datum	09.2019	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2019	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	2,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

[illegible]

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
732 - Strojovny				
Dodávka tepelného čerpadla				
Tepelné čerpadlo s modulací výkonu, včetně regulace s grafickým displejem, 16kW, SCOP 4,94 pro referenční topné období "A", Parametry TČ dle normy EN 14511, A2/W35 výkon 7,7-17,1kW, COP 4,32)	ks	1,00	330 000,00	330 000,00
Elektronické oběhové čerpadlo okruhu TC s PWM Q=2800 l/hod, H=6 m	ks	1,00	8 790,00	8 790,00
Propojení venkovní jednotky do 20 m	sada	1,00	48 700,00	48 700,00
Propojovací datový kabel venkovní jednotky regulace TČ do 20 m	ks	1,00	6 760,00	6 760,00
záložní elektrokotel 2x6,0 kW	ks	1,00	34 300,00	34 300,00
Základ pod venkovní jednotku z recyklovaného plastu 1490x800x500 mm	ks	1,00	8 970,00	8 970,00
Expanzní nádoba				
24 l	ks	1,00	4 060,00	4 060,00
Zásobníkový ohřívač teplé vody				
750 l, trubkový výměník 7 m2	ks	2,00	110 000,00	220 000,00
Elektrická topná jednotka 6/4"				
2 kW	ks	2,00	4 220,00	8 440,00
Práce a doprava				
Umístění a ukotvení technologie		1,00	6 760,00	6 760,00
Elektroinstalace		1,00	13 500,00	13 500,00
Napuštění, tlaková zkouška		1,00	3 990,00	3 990,00
Zprovoznění		1,00	9 470,00	9 470,00
Doprava		1,00	6 760,00	6 760,00
732 - Strojovny - celkem				710 500,00
734 - Armatury vč. montáže				
KULOVÝ KOHOUT				
PLNOPRŮCHOZÍ				
G 5/4"	ks	8,00	710,00	5 680,00
FILTR				
G 5/4"	ks	1,00	498,00	498,00
ZPĚTNÁ KLAPKA				
G 5/4"	ks	1,00	536,00	536,00
RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL				
G 5/4"	ks	2,00	4 720,00	9 440,00
KULOVÝ KOHOUT				
VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ				
S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU				
G 1/2"	ks	6,00	192,00	1 152,00
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL				
G 1/2"	ks	4,00	264,00	1 056,00
734 - Armatury - celkem				18 362,00
789 - HZS				
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
sekání a vrtání	hod	4,00	271,00	1 084,00
nepředvídané práce	hod	4,00	271,00	1 084,00
TOPNÁ ZKOUŠKA				
dle ČSN	hod	24,00	271,00	6 504,00
789 - HZS - celkem				8 672,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	COMODUM spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Valašská Bystřice 225
Místo	Valašská Bystřice
PSC	75627
IČO	46577238
DIČ	CZ46577238
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16110
Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory

Cena bez DPH: 3 134 043

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		6,00	
SO 401 Příprava území	823.29.8.5	1,00	102 790,65
SO 403 Zpevněné plochy	822.29.3.1	1,00	1 325 850,34
SO 404 Parkoviště	822.29.3.1	1,00	1 705 401,87
Celkem za stavbu			3 134 042,86

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	3 134 042,86
DPH 15 %	470 106,43
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	3 604 149,28

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	SO 401	Příprava území	JKSO : 823.29.8.5

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 401**
Příprava území

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

823.29.8 bez krytu

823.29.8.5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah: 139,50 m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	102 790,65
	Celkem objekt SO 401	102 790,65

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	102 790,65
DPH	21 %	21 586,04
Celkem za objekt s DPH		124 376,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 401	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				28 647,60		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho CPO/D/110 : chodník : 123,00	m2	123,00000	64,06	7 879,38	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107420R00	...Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm CPO/D/110 : směs zeminy a kameniva : komunikace : 16,50	m2	16,50000	31,51	519,92	822-1	RTS
3	113107620R00	...Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm CPO/D/110 : směs zeminy a kameniva : chodník : 123,00 komunikace : 16,50	m2	139,50000	50,37	7 026,62	822-1	RTS
4	113108310R00	...Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm CPO/D/110 : komunikace : 16,50	m2	16,50000	215,86	3 561,69	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
5	113202111R00	...Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých CPO/D/110 : 55,00	m	105,00000	92,00	9 660,00	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 401	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		50,00		50,00000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				4 053,75		
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
6	919735112R00	...Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm CPO/D/110 : 47,00	m	47,00000	86,25	4 053,75	822-1	RTS
				47,00000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				70 089,30		
	979 08-4	Poplatek za skládku						
7	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5, : Součet : 104.46900	t	104,46900	178,71	18 669,65	801-3	RTS
				104,46900				
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu						
8	979087212R00	...Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5, : Součet : 104.46900	t	104,46900	151,80	15 858,39	822-1	RTS
				104,46900				
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
9	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5, : Součet : 104.46900	t	104,46900	185,15	19 342,44	801-3	RTS
10	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5, : Součet : 940.22100	t	940,22100	17,25	16 218,81	801-3	RTS
				940,22100				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	SO 403	Zpevněné plochy	JKSO : 822.29.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 403**
Zpevněné plochy

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.2 Komunikace pozemní
 822.29 komunikace pozemní ostatní

 822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

 822.29.3.1 novostavba objektu

Rozsah: 481,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	1 325 850,34
	Celkem objekt SO 403	1 325 850,34

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 325 850,34
DPH	21 %	278 428,57
Celkem za objekt s DPH		1 604 278,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 403	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				245 637,13		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 CPO/D/113 : 343,00*0,50	m3	171,50000	132,25	22 680,88	800-1	RTS
		122 12-2231 příplatek						
2	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 122 12-224 v hornině 4	m3	171,50000	11,50	1 972,25	800-1	RTS
3	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 122 12-2241 příplatek	m3	171,50000	287,50	49 306,25	800-1	RTS
4	122302209R00	...Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,	m3	171,50000	11,50	1 972,25	800-1	RTS
5	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m CPO/D/113 : 343,00 -65,00	m3	278,00000	224,25	62 341,50	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
6	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	343,00000	18,40	6 311,20	800-1	RTS
7	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním CPO/D/113 : 65,00	m3	65,00000	207,00	13 455,00	800-1	RTS
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
8	181101102R00	...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	278,00000	16,10	4 475,80	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 403	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	199	Poplatky za skládku						
9	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	278,00000	299,00	83 122,00	800-1	RTS
Díl:	1.1	Sanace zeminy				252 072,53		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
10	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 CPO/D/113 : 157,00*0,50	m3	78,50000	132,25	10 381,63	800-1	RTS
	122 12-2231	příplatek						
11	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	78,50000	11,50	902,75	800-1	RTS
	122 12-224	v hornině 4						
12	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	78,50000	287,50	22 568,75	800-1	RTS
	122 12-2241	příplatek						
13	122302209R00	...Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	78,50000	11,50	902,75	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
14	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	157,00000	224,25	35 207,25	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
15	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	157,00000	18,40	2 888,80	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku						
16	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	157,00000	299,00	46 943,00	800-1	RTS
	561 12	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním						
17	561121114R00	...Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 30 cm CPO/D/113 : 525,00	m2	525,00000	69,00	36 225,00	822-1	RTS
18	58330002.AR	Zemina stabilizační dovoz z 20 km	t	298,30000	322,00	96 052,60	SPCM	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 403	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		157,00*1,90		298,30000				
Díl:	27	Základy				3 538,44		
19	271571111R00	271 5 Polštáře zhuťné pod základy Polštář základu ze štěrkopísku tříděného CPO/D/113 : 2,90	m3	2,90000	1 220,15	3 538,44	800-2	RTS
Díl:	34	Stěny a příčky				17 129,74		
20	348942121R00	348 94 Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12 Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12. Včetně: - vykopání jamek a betonové bloky, - zalití otvorů MC, - nátěrů konstrukce. CPO/D/113 : 5,50*2	m	11,00000	1 020,05	11 220,55	831-2	RTS
21	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové 11,00*1,01	m	11,00000 11,11000	531,88	5 909,19	SPCM	RTS
Díl:	43	Schodiště				104 710,48		
22	430321314R00	430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový ...Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 CPO/D/113 : 10,90	m3	10,90000	4 899,00	53 399,10	801-1	RTS
23	430361921RT2	430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) 430 36-2 ze svařovaných sítí ...Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm 27,50*1,15*3,14*0,001	t	0,09930	47 897,50	4 756,22	801-1	RTS
	434 31	Stupně dusané z betonu na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 403	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
24	434311115R00	...Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 CPO/D/113 : 2,75*7	m	19,25000	826,85	15 916,86	801-1	RTS
		434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 434 35-1 přímočarých		19,25000				
25	434351141R00	...Bednění stupňů přímočarých - zřízení CPO/D/113 : 2,75*(0,17+0,83)*7	m2	19,25000	1 467,40	28 247,45	801-1	RTS
				19,25000				
26	434351142R00	...Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	19,25000	124,20	2 390,85	801-1	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				232 660,37		
27	564861111R00	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm CPO/D/113 : asf.komunikace : 161,50*1,05 chodník : 315,00*1,05	m2	500,32500	179,63	89 873,38	822-1	RTS
				169,57500				
				330,75000				
		565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
28	565151211R00	...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm CPO/D/113 : asf.komunikace : 161,50	m2	161,50000	547,75	88 461,63	822-1	RTS
				161,50000				
29	565211111T00	565 2 ÚRS - Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou Podklad ze štěrku částečně zpev.cementem, ŠCM tl.150 mm CPO/D/113 : asf.komunikace : 161,50	m2	161,50000	336,38	54 325,37	822-1	Vlastní
				161,50000				
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				81 257,11		
		573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 403	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		z asfaltu silničního						
30	573111113R00	...Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 CPO/D/113 : asf.komunikace : 161,50	m2	161,50000	59,46	9 602,79	822-1	RTS
		573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem						
31	573231111R00	...Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 CPO/D/113 : asf.komunikace : 161,50	m2	161,50000	17,60	2 842,40	822-1	RTS
		577 13 Beton asfaltový s rozptřením a zhutněním						
32	577142212R00	...Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm CPO/D/113 : asf.komunikace : 161,50	m2	161,50000	426,08	68 811,92	822-1	RTS
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				170 931,49		
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
33	596215020R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm CPO/D/113 : chodník : 315,00 4,50	m2	319,50000	276,00	88 182,00	822-1	RTS
		59245110R						
34	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 315,00*1,03	m2	324,45000	247,25	80 220,26	SPCM	RTS
		592451151R						
35	592451151R	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená, skladba 4,50*1,03	m2	4,63500	545,68	2 529,23	SPCM	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 109,68		
		632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 403	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,						
36	632451034R00	...Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm CPO/D/113 : 26,10	m2	26,10000	349,03	9 109,68	801-1	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				56 503,20		
		916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou 916 51 včetně dodávky obrubníků						
37	916561111RT2	...Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm CPO/D/113 : chodník : 28,00	m	28,00000	253,00	7 084,00	822-1	RTS
		917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku						
38	917862111RT7	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 CPO/D/113 : asf.komunikace : 106,50	m	106,50000	464,03	49 419,20	822-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				152 300,18		
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m						
39	998223011R00	...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38, : Součet: : 662.17471	t	662,17471	230,00	152 300,18	822-1	RTS
				662,17470				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	SO 404	Parkoviště	JKSO : 822.29.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 404**
Parkoviště

Třídník stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.2	Komunikace pozemní
822.29	komunikace pozemní ostatní
822.29.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.29.3.1	novostavba objektu

Rozsah: 248,50 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	1 705 401,87
	Celkem objekt SO 404	1 705 401,87

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 705 401,87
DPH	21 %	358 134,39
Celkem za objekt s DPH		2 063 536,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				152 914,91		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
1	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 CPO/D/113 : 172,00*0,50	m3	86,00000	132,25	11 373,50	800-1	RTS
				86,00000				
		122 12-2231 příplatek						
2	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 122 12-224 v hornině 4	m3	86,00000	11,50	989,00	800-1	RTS
3	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 122 12-2241 příplatek	m3	86,00000	287,50	24 725,00	800-1	RTS
4	122302209R00	...Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	86,00000	11,50	989,00	800-1	RTS
5	132201211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu CPO/D/103 : oz : 38,00*1,40*0,50 drenáž : 81,00*0,30*0,30 Mezisoučet Konec provozního součtu 33,89*0,50	m3	16,94500	184,00	3 117,88	800-1	RTS
				26,60000				
				7,29000				
				33,89000				
				16,94500				
6	132201219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	16,94500	11,50	194,87	800-1	RTS
7	132301211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	16,94500	402,50	6 820,36	800-1	RTS
8	132301219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 162 10 Vodorovné přemístění výkopku	m3	16,94500	11,50	194,87	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
9	162601102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m CPO/D/113 : 172,00 33,89 -33,50	m3	172,39000	224,25	38 658,46	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.						
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
10	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	172,39000	18,40	3 171,98	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
11	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním CPO/D/113 : 33,50	m3	33,50000	207,00	6 934,50	800-1	RTS
		181 10 Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
12	181101102R00	...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním CPO/D/113 : pruh : 13,50*1,05 parkoviště : 235,00*1,05	m2	260,92500	16,10	4 200,89	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
13	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	172,39000	299,00	51 544,61	800-1	RTS
Díl:	1.1	Sanace zeminy				124 488,94		
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		122 12-223 v hornině 3						
14	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 CPO/D/113 :	m3	38,75000	132,25	5 124,69	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		77,50*0,50		38,75000				
	122 12-2231 příplatek							
15	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	38,75000	11,50	445,63	800-1	RTS
	122 12-224 v hornině 4							
16	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	38,75000	287,50	11 140,63	800-1	RTS
	122 12-2241 příplatek							
17	122302209R00	...Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	38,75000	11,50	445,63	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
18	162601102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	77,50000	224,25	17 379,38	800-1	RTS
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.							
	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
19	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	77,50000	18,40	1 426,00	800-1	RTS
	199 Poplatky za skládku							
20	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	77,50000	299,00	23 172,50	800-1	RTS
	561 12 Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy							
	bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním							
21	561121114R00	...Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 30 cm	m2	260,00000	69,00	17 940,00	822-1	RTS
		CPO/D/113 :						
		260,00		260,00000				
22	58330002.AR	Zemina stabilizační	t	147,25000	322,00	47 414,50	SPCM	RTS
		dovoz z 20 km						
		77,50*1,90		147,25000				
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				12 616,79		
	212 ...2 Lože pro trativody							
23	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku třídného	m3	2,43000	1 220,15	2 964,96	800-2	RTS
		Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.						
		CPO/D/113 :						
		81,00*0,30*0,10		2,43000				
	212 5 Výplň trativodů							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně						
24	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm fr.16-32 mm CPO/D/113 : 81,00*0,30*0,20	m3	4,86000	1 246,14	6 056,24	800-2	RTS
	212 75-5	Trativody z drenážních trubek bez lože		4,86000				
25	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC CPO/D/113 : 81,00	m	81,00000	44,39	3 595,59	800-2	RTS
				81,00000				
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				668 749,15		
26	327313215R00	327 31 Zdi a valy z betonu prostého ...Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 12/15 CPO/D/113 : B : 5,50	m3	5,50000	2 725,50	14 990,25	801-5	RTS
				5,50000				
27	327321825T00	327 32 Zdi a valy z betonu železového 327 32-2 pohledový třídy PB 2 (v přírodní barvě drtí a přísad) ...třída pevnosti C 30/37, portlandský cement vč.dilatace lepenkou vč.odtoku přes OZ PVC DN 80 CPO/D/113 : B : 38,00	m3	38,00000	3 289,00	124 982,00	801-5	Vlastní
				38,00000				
28	327351211R00	327 35 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m ...Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení CPO/D/113 : B : 127,00*2	m2	254,00000	1 012,00	257 048,00	801-5	RTS
				254,00000				
29	327351221R00	...Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	254,00000	331,20	84 124,80	801-5	RTS
		327 36 Výztuž zdí a valů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
30	327361007R00	...Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm 38,00*100,00*0,001	t	3,80000 3,80000	49 369,50	187 604,10	801-5	RTS
Díl:	34	Stěny a příčky				59 175,45		
31	348942121R00	348 94 Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12 Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12. Včetně: - vykopání jamek a betonové bloky, - zalití otvorů MC, - nátěrů konstrukce. CPO/D/113 : B : 38,00	m	38,00000	1 020,05	38 761,90	831-2	RTS
32	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové 38,00*1,01	m	38,00000 38,38000	531,88	20 413,55	SPCM	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				137 855,01		
33	564861111R00	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm CPO/D/113 : pruh : 13,50*1,05 parkoviště : 235,00*1,05	m2	260,92500	179,63 14,17500 246,75000	46 869,96	822-1	RTS
34	565151211R00	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním ...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm CPO/D/113 : pruh : 13,50	m2	13,50000	547,75 13,50000	7 394,63	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	565 2 ÚRS - Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou							
35	565211111T00	Podklad ze šterku částečně zpev.cementem, ŠCM tl.150 mm CPO/D/113 : pruh : 13,50 parkoviště : 235,00	m2	248,50000	336,38	83 590,43	822-1	Vlastní
				13,50000				
				235,00000				
Díl:	57	Kryty šterkových a živičných komunikací				6 792,39		
	573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního							
36	573111113R00	...Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 CPO/D/113 : pruh : 13,50	m2	13,50000	59,46	802,71	822-1	RTS
				13,50000				
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem							
37	573231111R00	...Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 CPO/D/113 : pruh : 13,50	m2	13,50000	17,60	237,60	822-1	RTS
				13,50000				
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním							
38	577142212R00	...Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm CPO/D/113 : pruh : 13,50	m2	13,50000	426,08	5 752,08	822-1	RTS
				13,50000				
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				353 748,92		
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
39	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm CPO/D/113 :	m2	235,00000	276,00	64 860,00	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		parkoviště : 235,00		235,00000				
	597 10	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.						
40	597101035RAA	...žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400 CPO/D/113 : 10,50+39,50	m	50,00000	4 174,50	208 725,00	AP-HSV	RTS
41	597103020RA0	...vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti, pro zatížení D400	kus	1,00000	6 399,18	6 399,18	AP-HSV	RTS
42	592451178R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá 235,00*1,03	m2	242,05000	304,75	73 764,74	SPCM	RTS
				242,05000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				19 893,28		
	817 26-4	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,						
43	817314111R00	...Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 CPO/D/113 : 1,00	kus	1,00000	869,40	869,40	827-1	RTS
				1,00000				
	831 35-01	Kanalizační přípojka						
44	831350113RAD	...Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m CPO/D/113 : 12,50	m	12,50000	1 521,91	19 023,88	AP-HSV	RTS
				12,50000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				62 309,91		
	914 00-1	Osazení a montáž svislých dopravních značek výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou						
45	914001111R00	...Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou.	kus	6,00000	2 569,56	15 417,36	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		CPO/D/113 : 1,00+1,00 (1,00+1,00)*2		2,00000 4,00000				
	915 71	Vodorovné značení krytů						
46	915711112R00	...Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	70,00000	54,17	3 791,90	822-1	RTS
		CPO/D/113 : 5,00*14		70,00000				
47	915721112R00	...silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00000	811,44	2 434,32	822-1	RTS
		CPO/D/113 : 3,00		3,00000				
	915 79	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
48	915791111R00	...Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	70,00000	13,57	949,90	822-1	RTS
49	915791112R00	...pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	3,00000	13,57	40,71	822-1	RTS
	917 71	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku						
50	917862111RT7	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	75,00000	464,03	34 802,25	822-1	RTS
		CPO/D/113 : parkoviště : 75,00		75,00000				
51	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	3,00000	888,49	2 665,47	SPCM	RTS
52	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	3,00000	287,50	862,50	SPCM	RTS
53	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	3,00000	448,50	1 345,50	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				106 857,11		
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	SO 404	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
54	998223011R00	...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,42,43,45,46,47,50,51,52, : Součet: : 464.59614	t	464,59614	230,00	106 857,11	822-1	RTS
				464,59610				

ROZPOČET

Z.č. 160996	Číslo a název SO: SO 405 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	
A.č. F/104	Název stavby : MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ – KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY	

POZNÁMKA : Členění kapitol viz. Technická zpráva

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálů – viz. Technická zpráva a Situace

CENÍK ÚRS PRAHA a.s.

800 - 1 Zemní práce

823 - 1 Plochy a úpravy území

Číslo stand ardu	Číslo řádku	Číslo položky	Popis	m.j.	Množství	Cena (Kč)	Dodávka	Montáž	t	Celkem
KAPITOLA IV.1. - Průzkumné práce										
	1	PC	Průzkum staveniště	hod.	3	575,00		1 725		
KAPITOLA IV.2. - Geodetické práce										
	2	PC	Vytýčení tras ing. sítí - základní trasy a problematické úseky	hod	3	575,00		1 725		
KAPITOLA IV. 3. - Příprava území - ČSN 83 9011										
KAPITOLA IV.3.3. - Odstranění odpadů, likvidace plevelů										
		C823-1.								
	3	181 11-4711	Odstranění kamenů a odpadů sběrem včetně naložení na dopravní prostředek 1 m3 kamenů a odpadů / 500 m2 plochy	m3	0,34	203,00		69,02		
		C800-1								
	4	162 70-1105	Přemístění odpadů do 10 km	m3	0,34	203,00		69,02		
	5	PC	Poplatek za skládkování odpadů koeficient 1 m3 = 0,9 t	m3	0,3	203,00	60,90			
		C823-1								
	6	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem na široko v rovině do 1 : 5	m2	170	2,70		459,00		
	7	PC	Herbicid 0,1 lit / 200 m2	l	0,1	325,00	32,50			
		Součet					93	597		
KAPITOLA IV.4. - Humusování ČSN 83 9011										
		C800-1								
	8	181 30-1102	Rozprostření zeminy tl.. do 15 cm svah do 1 : 5	m2	170	33,80		5746,00		
	9	162 70-1105	Přemístění zeminy se složením do 10 km	m3	26	203,00		5278,00		
	10	167 10-1102	Nakládání zeminy nad 100 m3	m3	26	162,00		4212,00		
	11	PC	Dodávka kvalitní zeminy – ornice	m3	26	609,00	15834,00			
		Součet					15 834	15 236		
KAPITOLA IV. 5. - Postup při založení výsadeb										
KAPITOLA IV. 5. 1. Obdělání půdy ČSN 83 9011										
		C823-1								
	12	181 11-4711	Odstranění kamenů a odpadů sběrem včetně naložení na dopravní prostředek 1 m3 kamenů a odpadů / 1000 m2 plochy	m3	0,17	203,00		34,51		
		C800-1								
	13	162 70-1105	Přemístění kamenů a odpadů se složením do 10 km	m3	0,17	203,00		34,51		
	14	PC	Poplatky za skládkování 1m3 = 0,8 t	m3	0,14	203,00	28,42			
		C823-1								
	15	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním	m2	70	6,80		476,00		
	16	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním	m2	100	20,30		2030,00		
	17	183 40-3131	Obdělání půdy rytím	m2	70	16,20		1134,00		
	18	183 40-3151	Obdělání půdy smykováním	m2	100	10,80		1080,00		
	19	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením	m2	70	16,20		1134,00		
	20	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním 2 x 170 m2	m2	340	16,20		5508,00		
	21	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem na široko v rovině do 1 : 5	m2	170	2,70		459,00		
	22	PC	Hebicid 0,1 lit / 200 m2	l	0,1	325,00	32,50			
		Součet					61	11 890		

KAPITOLA IV. 5. 2 - Výsadby stromů ČSN 83 9021									
	C823-1								
23	183 10-1221	Hloubení jam pro stromy obj. 0,4 - 1 m3	ks	1	271,00		271,00		
		s výměnou půdy 50 %							
		s naložením zbylého výkopku a odvozu do 20 km							
24	184 10-2115	Výsadba stromů s balem do 60 cm	ks	1	338,00		338,00		
25	PC	Dodávka substrátu na výměnu v jamách 50%	m3	0,2	3520,00	704,00			
		pro vskm 16-18 = 0,2 při 50 % výměně							
26	184 21-5133	Ukotvení dřevin 3 kůly délky 2 – 3 m	ks	1	244,00		244,00		
27	PC	Dodávka kůlů 300 cm	ks	3	189,00	567,00		0,015	,045
28	PC	Dodávka příček	ks	3	25,70	77,10		0,001	,003
29	PC	Dodávka úvazků	m	3	32,50	97,50			
30	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě	m2	1	33,80		33,80		
		5 x 0,2 m = 1m2 / 1 strom							
31	PC	Dodávka juty - pás š. 20 cm, 5 m / 1 strom	m	5	25,70		128,50		
32	184 91-1421	Mulčování misek vysázených dřevin							
		kůrou tl do 80 mm 1 strom = 1 m2	m2	1	47,40		47,40		
33	PC	Dodávka kůry vč. dopravy = m2 x 0,08	m3	0,1	1690,00	169,00		0,500	,050
	DODÁVKA ROSTLIN VČETNĚ DOPRAVY								
34	PC	Liquidambar styraciflua Worplesdon 14-16	ks	1	11900,00	11900,00		0,090	,090
35	998 23-1311	Přesun hmot na staveništi	t	0,188	203,00		38,16		,188
	Součet					13 515	1 101		
KAPITOLA IV. 6. 4. Založení trávníků ČSN 83 9031									
	C 823 - 1								
36	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním 2x 169	m2	338	20,30		6861,40		
37	183 40-3151	Obdělání půdy smykováním 2x	m2	338	10,80		3650,40		
38	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením 2x	m2	338	16,20		5475,60		
39	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním 3x	m2	507	16,20		8213,40		
40	185 80-2113	Hnojení půdy před založením trávníku	t	0,009	32500,00		292,50		
		granulátem na široko							
41	PC	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,009	32500,00	292,50		1,000	,009
42	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem	m2	286	6,80		1944,80		
43	PC	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2	kg	9	203,00	1827,00		0,001	,009
44	998 23-1311	Přesun hmot na staveništi	t	0,018	203,00		3,65		,018
	Součet					2 120	26 442		
KAPITOLA V. Údržba založených výsadeb a trávníků během záruční doby ČSN 83 9051									
KAPITOLA V. 1. Údržba trávníku během záruční doby									
	C 823 - 1								
45	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového 5x 169	m2	845	5,40		4563,00		
46	185 80-2113	Hnojení trávníku granulátem	t	0,009	32500,00		292,50		
47	PC	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,009	32500,00	292,50			
48	184 80-2611	Chemické odplevelení trávníku postřikem	m2	169	6,80		1149,20		
49	PC	Dodávka selektivního herbicidu 0,1lit/200m2	l	0,09	325,00	29,25			
	Součet					322	6 005		
KAPITOLA V. 2. Údržba výsadeb stromů, keřů a trvalek během záruční doby									
	C 823 - 1								
50	185 80-4311	Zalití rostlin 5 x - stromy 30 lit. / 1 ks,							
			m3	0,15	677,00		101,55		
51	185 85-1121	Dovoz vody pro závluku	m3	0,15	203,00		30,45		
52	185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách 5 x 1 m2	m2	5	162,00		810,00		
53	PC	Kontrola zdravotního stavu výsadeb,							
		výskytu škůdců a chorob, postřik proti							
		chorobám a škůdcům, odstraňování							
		poškozených větví a výmladků, kontrola							
		úvazků, sběr smetí a odpadků z výsadeb							
		vyvazování popínavých dřevin, zřízení							
		zaváděcích opor pro popínavé dřeviny							
		podél zdí, 500 m2 výsadeb = 1 hod. - 5 x	hod	5	365,00		1825,00		
54	184 80-2611	Řez stromů výchovný průklestem, alejové stromy	ks	1	406,00		406,00		
		pr. koruny do 2 m							
	Součet					0	3 173		

ROZPOČET – REKAPITULACE

Z.č 160996	Číslo a název SO : SO 405 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	
A.č F/104	Název stavby : MULTIFUNKČNÍ AREÁL AREÁL ZUBŘÍ – KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY	

POZNÁMKA : Členění kapitol viz. Technická zpráva

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a Situace

CENÍK ÚRS PRAHA a.s.

800 - 1 Zemní práce

823 - 1 Plochy a úpravy území

REKAPITULACE					
KAPITOLA č.	POPIS	DODÁVKA	MONTÁŽ		
IV.1.	PRŮZKUMNÉ PRÁCE	0	1 725		
IV.2.	GEODETICKÉ PRÁCE	0	1 725		
IV.3.	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
IV.3.3	ODSTRANĚNÍ ODPADŮ, LIKVIDACE PLEVELŮ	93	597		
IV.4	HUMUSOVÁNÍ	15 834	15 236		
IV.5	POSTUP PŘI ZALOŽENÍ VÝSADEB				
IV.5.1	OBDĚLÁNÍ PŮDY	61	11 890		
IV.5.2	VÝSADBY STROMŮ	13 515	1 101		
IV.5.3	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ	2 120	26 442		
	ZALOŽENÍ ZELENĚ CELKEM	31 622	58 716		
KAPITOLA č.IV.	CELKEM			90 338	
V.	ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY				
V.1	ÚDRŽBA TRÁVNÍKU	322	6 005		
V.2	ÚDRŽBA VÝSADEB	0	3 173		
	ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY CELKEM	322	9 178		
KAPITOLA č.V.	CELKEM			9 499	
	ZALOŽENÍ ZELENĚ A ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY CELKEM			99 838	

VYPRACOVAL ING. JIŘÍ ČERVENÝ

DATUM XI/2016

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	10 290,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	370,44	102,90	
Montáž - materiál		36 934,60	
Montáž - práce		77 802,00	
Mezisoučet 1	10 660,44	114 839,50	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		6 884,20	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		57 736,80	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	10 660,44	179 460,50	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		190 120,94	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem (bez DPH)		190 120,94	

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
A	AAA	Pořadové číslo položky							
		Jednotlivé položky zahrnují specifikaci materiálu včetně montáže							
		Specifikace je pro variantu s kabelovou vložkou							
		Dodávky							
		TELEFON							
		Spojky							
2045-33		SPOJKY TELEFONNÍ SMRŠTITELNÉ,							
2045-34		ODDBOČ.,PRO KABELY NETLAKOVANÉ							
2045-40	001	XAGA 550 43/8-350 (100žil)	ks	2,00	2 460,00	4 920,00	2 570,00	5 140,00	10 060,00
2045-68	002	BOKT 5M/FLE-CZ	ks	4,00	498,00	1 992,00	373,00	1 492,00	3 484,00
2045-1		SPOJKY TELEFONNÍ SMRŠTITELNÉ,							
2045-2		ROVNÉ, PRO KABELY NETLAKOVANÉ							
2045-4	003	XAGA 550 43/8-200 (20žil)	ks	1,00	2 880,00	2 880,00	2 830,00	2 830,00	5 710,00
2045-67	004	BOKT 5S/FLE-CZ	ks	1,00	498,00	498,00	373,00	373,00	871,00
		TELEFON - celkem				10 290,00		9 835,00	20 125,00
		Dodávky - celkem				10 290,00		9 835,00	20 125,00
		Elektromontáže							
2025-110		SDĚL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ,							
2025-111		STÍNĚNÍ AI, ZDVOJ. PLAST PE,PE							
2025-122	005	TCEPKPFLE 100 x 4 x 0,6 , pevně	m	65,00	486,00	31 590,00	25,70	1 670,50	33 260,50
	006	Demontáž stávajícího účastnického rozvaděče na objektu	hod	2,00		0,00	365,00	730,00	730,00
	007	Odkopání stávajícího kabelového vedení, posouzení stavu, obhlídka	m	65,00		0,00	89,30	5 804,50	5 804,50
	008	Kabelová ohebná dvoupášt'ová korugovaná chránička KOPOFLEX KF 09100	m	60,00	56,70	3 402,00	36,50	2 190,00	5 592,00
		Níže jsou uvedeny položky pro variantu se stranovým posunutím kabelu:							
		Násuvná spojka 02110 na ohebnou kabelovou chráničku KOPOFLEX KF 09110	ks	0,00		0,00		0,00	
		Kabelová zemní dělená chránička KOPOHALF 06160/2	m	0,00		0,00		0,00	
		Úprava stávajícího kabelového vedení, svazku kabelů ve výkopu - stranový posun	m	0,00		0,00		0,00	
9999-2073		ZŘÍZENÍ VÝVODU OD KABEL.PLÁŠTĚ							

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
9999-2074	009	Pro účely měření	ks	2,00	26,30	52,60	135,00	270,00	322,60
9999-2076	010	ZAPOJENÍ VODIČŮ PRO MĚŘENÍ	par	100,00	18,90	1 890,00	257,00	25 700,00	27 590,00
9999-2083		STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ							
9999-2084	011	Kabelu - čtyřka	ks	50,00		0,00	327,00	16 350,00	16 350,00
		HZS							
9999-1280		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
9999-1283	012	Koordinační činnost	hod	4,00	0,00	0,00	365,00	1 460,00	1 460,00
9999-1285	013	Ostatní - dokumentace	hod	10,00	0,00	0,00	365,00	3 650,00	3 650,00
		PRACE SPOJENÉ s							
	014	Zabezpečení pracoviště dle platných bezpečnostních předpisů	hod	10,00	0,00	0,00	365,00	3 650,00	3 650,00
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
9999-1297		DLE CSN 331500							
9999-1298	015	Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	541,00	6 492,00	6 492,00
		HZS - celkem				0,00		15 252,00	15 252,00
		Elektromontáže - celkem				36 934,60		67 967,00	104 901,60
		Zemní práce							
9999-878	016	VYTÝČENÍ TRATI							
9999-890		Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,60		0,00	9 200,00	5 520,00	5 520,00
9999-898	017	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU							
9999-900		Porost měkký, hustý	m2	2,60		0,00	144,00	374,40	374,40
9999-924	018	ŘEZÁNÍ SPÁRY							
9999-925		V asfaltu nebo betonu	m	5,00		0,00	178,00	890,00	890,00
9999-926	019	VYTRHÁNÍ OBRUBY							
9999-927		Ležaté kladené do písku	m	4,00		0,00	144,00	576,00	576,00
9999-991	020	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-999		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	52,00		0,00	57,50	2 990,00	2 990,00
9999-991	021	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-999		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	8,00		0,00	74,80	598,40	598,40
9999-1517	022	OCHRANNE ZABRADLI							
9999-1519		Jednotrubkove	m	70,00		0,00	138,00	9 660,00	9 660,00
9999-1128	023	KABEL.PROSTUP Z BETON. TRUBKY							
9999-1129		s obetonováním do d-15 cm	m	70,00		0,00	305,00	21 350,00	21 350,00
9999-1200	024	PODKLADOVÁ VRSTVA							

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
9999-1202		Ze šterkopísku	m3	1,80		0,00	788,00	1 418,40	1 418,40
9999-1117	025	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
9999-1118		Do šířky 20cm	m	70,00	4,10	287,00	12,20	854,00	1 141,00
9999-1175	026	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1180		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	52,00		0,00	28,80	1 497,60	1 497,60
9999-1175	027	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1180		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	8,00		0,00	34,50	276,00	276,00
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU							
9999-1190	028	Osetí povrchu travou	m2	25,00		0,00	28,80	720,00	720,00
9999-1195	029	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	10,00		0,00	34,50	345,00	345,00
		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ							
	030	Geodetické zaměření trasy	m	60,00		0,00	173,00	10 380,00	10 380,00
		Zemní práce - celkem				287,00		57 449,80	57 736,80

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	SEZNAM PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR	
Akce	MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY	
Projekt	IO 401 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ O2	
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	
Z. č.	160996	
A. č.	CPO/Y106	
Smlouva		
Vypracoval	ING.ADAMÍKOVÁ SOŇA	
Kontroloval		
Datum	5.1.2017	
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	1,000000	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		39 468,70	
Montáž - práce		51 761,20	
Mezisoučet 1	0,00	91 229,90	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 473,79	
Mezisoučet 2	0,00	96 703,69	
Základní náklady celkem		96 703,69	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		3 142,87	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		967,04	
Vedlejší náklady celkem		4 109,91	
Náklady celkem		100 813,60	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	31 042,20	26 756,70	
Zemní práce	8 426,50	25 004,50	

Do šířky 20cm	m	190,00	4,10	779,00		12,20	2 318,00	16,30	3 097,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	95,00	0,00	0,00		51,80	4 921,00	51,80	4 921,00
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	4,75	0,00	0,00		236,00	1 121,00	236,00	1 121,00
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 2	m2	65,00	0,00	0,00		28,80	1 872,00	28,80	1 872,00
Zemní práce - celkem				8 426,50			25 004,50		33 431,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří	
Projekt	IO 402 - Přípojka NN pro KDS	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval	Ing. Jiří Vlk	
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		40 857,56	
Montáž - práce		47 099,50	
Mezisoučet 1	0,00	87 957,06	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 277,42	
Mezisoučet 2	0,00	93 234,48	
Základní náklady celkem		93 234,48	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		3 030,12	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		932,34	
Vedlejší náklady celkem		3 962,47	
Náklady celkem		97 196,95	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	36 337,56	30 863,60	
Zemní práce	4 520,00	16 235,90	

[illegible]

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00		0,00		365,00	730,00	365,00	730,00
Napojení na stávající rozvod VO	hod	2,00		0,00		365,00	730,00	365,00	730,00
Zkusební provoz	hod	4,00		0,00		365,00	1 460,00	365,00	1 460,00
Zaucení obsluhy	hod	1,00		0,00		365,00	365,00	365,00	365,00
Zabezpečení pracoviště	hod	3,00		0,00		365,00	1 095,00	365,00	1 095,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ									
S ostatními profesemi	hod	2,00		0,00		365,00	730,00	365,00	730,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00		0,00		365,00	365,00	365,00	365,00
Revizní technik	hod	8,00		0,00		541,00	4 328,00	541,00	4 328,00
Podružný materiál				1 730,36				0,00	1 730,36
Montážní materiál a práce - celkem				36 337,56			30 863,60		67 201,16
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATÍ									
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,05		0,00		40 300,00	2 015,00	40 300,00	2 015,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ									
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ									
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,70		0,00		1 210,00	847,00	1 210,00	847,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
POUZDROVÝ ZÁKLAD									
400/400/1200	ks	2,00		0,00		926,00	1 852,00	926,00	1 852,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
POVRCHU									
V zemine třídy 3-4	m3	0,70		0,00		127,00	88,90	127,00	88,90
ODVOZ ZEMINY									
Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	0,00		0,00		236,00	0,00	236,00	0,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	50,00		0,00		97,80	4 890,00	97,80	4 890,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	50,00	86,30	4 315,00		34,50	1 725,00	120,80	6 040,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	50,00	4,10	205,00		12,20	610,00	16,30	815,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									

Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	50,00		0,00		34,50	1 725,00	34,50	1 725,00
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	1,75		0,00		236,00	413,00	236,00	413,00
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	60,00		0,00		34,50	2 070,00	34,50	2 070,00
Zemní práce - celkem				4 520,00			16 235,90		20 755,90

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Kontrolní rozpočet elektromontážních prací	
Akce	Multifunkční areál Zubří	
Projekt	IO 403 - Venkovní osvětlení pro KDS	
Investor	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří	
Z. č.	160996	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval	Ing. Jiří Vlk	
Datum	21.12.2016	
Zpracovatel	Centroprojekt group a.s., 760 01 Zlín	
CÚ	2016	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	COMODUM spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Valašská Bystřice 225
Místo	Valašská Bystřice
PSC	75627
IČO	46577238
DIČ	CZ46577238
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16110
Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory

Cena bez DPH: 179 724

Zadavateľ : IČO :
DIČ :

Projektant : _____ IČO : _____
 _____ DIČ : _____

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Inženýrský objekt		8,00	
IO 404 Přípojka vodovodu	827.19.A1.1.1	1,00	33 878,89
IO 405 Přípojka splaškové kanalizace	827.21.A2.1.1	1,00	128 457,61
IO 406 Přípojka dešťové kanalizace	827.29.A2.1.1	1,00	17 387,51
Celkem za stavbu			179 724,01

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 404	Přípojka vodovodu	JKSO : 827.19.A1.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 404**
Přípojka vodovodu

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
827.19.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.19.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 6,50 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	33 878,89
	Celkem objekt IO 404	33 878,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 404	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				12 053,74		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ CPO/H/013 : 6,50*1,00*(0,84+1,60)/2*0,50	m3	3,96500	184,00	729,56	800-1	RTS
2	132201219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,96500	11,50	45,60	800-1	RTS
3	132301211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,96500	402,50	1 595,91	800-1	RTS
4	132301219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	3,96500	11,50	45,60	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
5	151101101R00	...Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m CPO/H/013 : 6,50*(0,84+1,60)/2*2	m2	15,86000	92,00	1 459,12	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151101111R00	...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	15,86000	23,00	364,78	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
7	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m CPO/H/013 : 7,93*0,55	m3	4,36150	138,00	601,89	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
8	162601102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ck : 7,93 odpočet : -5,07	m3	6,04000	224,25	1 354,47	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 404	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		šd pod zp : 3,00*1,00*(1,50-0,10-0,34)		3,18000				
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
9	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,04000	18,40	111,14	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
10	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	5,07000	126,50	641,36	800-1	RTS
		ck : 7,93		7,93000				
		odpočet : -0,65		-0,65000				
		obsyp : -2,21		-2,21000				
	175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
11	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny CPO/H/013 : 6,50*1,00*0,34	m3	2,21000	126,50	279,57	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku						
12	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,04000	299,00	1 805,96	800-1	RTS
13	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 2,21*1,90	T	4,19900	224,25	941,63	SPCM	RTS
14	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 3,00*1,00*(1,50-0,10-0,34)*2,00	T	6,36000	326,60	2 077,18	SPCM	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				881,76		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 404	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		v otevřeném výkopu,						
15	451573111R00	...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm CPO/H/014 : 6,50*1,00*0,10	m3	0,65000	1 220,15	793,10	827-1	RTS
				0,65000				
		452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
16	452313131R00	...Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 CPO/H/014 : 0,30*0,30*0,10	m3	0,00900	3 105,00	27,95	827-1	RTS
				0,00900				
		452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu,						
17	452353101R00	...Bednění bloků pod potrubí CPO/H/014 : 0,30*0,10*4	m2	0,12000	506,00	60,72	827-1	RTS
				0,12000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				588,65		
		871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,						
18	871181121R00	...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm CPO/H/014 : 6,50	m	6,50000	24,84	161,46	827-1	RTS
				6,50000				
19	28613433R	Trubka tlaková PE100 50 x 4,6 mm PN16 náv 6,50*1,015	m	6,59750	64,75	427,19	SPCM	RTS
				6,59750				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				14 481,02		
		891 Montáž vodovodních armatur na potrubí						
20	891181111R00	...Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	693,45	693,45	827-1	RTS
				1,00000				
21	891269111R00	...Montáž navrtávacích pasů DN 100 CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	1 850,35	1 850,35	827-1	RTS
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 404	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	892 1	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
22	892241111R00	...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	6,50000	24,84	161,46	827-1	RTS
	892 2	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovacích přírub, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
23	892372111R00	...Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00000	2 300,00	2 300,00	827-1	RTS
	892 3	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
24	892233111R00	...Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	6,50000	90,28	586,82	827-1	RTS
	899 40	Osazení poklopů litinových včetně podezdění						
25	899401112R00	...Osazení poklopů litinových šoupátkových CPO/H/014 : 1,00	kus	1,00000	575,00	575,00	827-1	RTS
	899 72	Výstražné fólie						
26	899721112R00	...Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,50000	17,25	112,13	827-1	RTS
27	42200750R	poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00000	848,36	848,36	SPCM	RTS
28	42228256R	šoupátko 2600 DN 6/4" pro dom.příp. - voda	kus	1,00000	4 755,25	4 755,25	SPCM	RTS
29	42273330T	pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm, DN 40 pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	1 275,70	1 275,70		Vlastní
30	422913332R	Souprava zemní AVK telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m	kus	1,00000	1 108,60	1 108,60	SPCM	RTS
31	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	1,00000	213,90	213,90	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 918,78		
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
32	998276101R00	...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,13,14,15,16,17,19,20,23,25,27,28,29,30,31, :	t	12,00364	159,85	1 918,78	827-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 404	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Součet : 12.00364		12,00360				
Díl:	M21	Elektromontáže				149,50		
33	210800525RT1	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	6,50000	23,00	149,50	M21	RTS
Díl:	M23	Montáže potrubí				3 805,44		
34	230191013R00	230 19-10 Uložení plastových chrániček Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm CPO/H/014 : 2,50	m	2,50000	73,72	184,30	M23	RTS
		230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.		2,50000				
35	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 CPO/H/014 : 2,50	m	2,50000	172,50	431,25	M23	RTS
		230 19-40 Utěsnění konců		2,50000				
36	230194002R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80 CPO/H/014 : 2,00	kus	2,00000	68,43	136,86	M23	RTS
		230 19-50 Vystředění chrániček		2,00000				
37	230195005R00	Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm CPO/H/014 : 5,00	kus	5,00000	63,14	315,70	M23	RTS
				5,00000				
38	27344384R	Manžeta na chráničky EPDM 50 x 90 mm 2,00*1,01	kus	2,02000	388,13	784,02	SPCM	RTS
				2,02000				
39	28614056R	Chránička plynová PEHD d 90 x 3,5 x 6000 mm 2,50*1,015	m	2,53750	66,24	168,08	SPCM	RTS
				2,53750				
40	28653503R	Objímka distanční PEHD typ B 50-B-34 5,00*1,01	kus	5,05000	353,51	1 785,23	SPCM	RTS
				5,05000				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 405	Přípojka splaškové kanalizace	JKSO : 827.21.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 405**
Přípojka splaškové kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 síť kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.21.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 36,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	128 457,61
	Celkem objekt IO 405	128 457,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 405	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				68 281,53		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu CPO/H/013 : 33,00*1,00*(1,15+2,26)/2 šachty : 1,50*(1,50-1,00)*(2,03+1,15) přípojky : 3,00*0,80*1,20 Mezisoučet Konec provozního součtu 61,53*0,50	m3	30,76500	184,00	5 660,76	800-1	RTS
2	132201219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	30,76500	11,50	353,80	800-1	RTS
3	132301211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	30,76500	402,50	12 382,91	800-1	RTS
4	132301219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	30,76500	11,50	353,80	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
5	151201101R00	...Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m CPO/H/013 : 33,00*(1,15+2,26)/2*2	m2	112,53000	92,00	10 352,76	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151201111R00	...Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	112,53000	23,00	2 588,19	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
7	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 61,53	m3	61,53000	138,00	8 491,14	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 405	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
8	162601102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ck : 61,53 odpočet : -39,39 šd pod zp : 1,00*1,00*(2,26-0,10-0,50)	m3	23,80000	224,25	5 337,15	800-1	RTS
				61,53000				
				-39,39000				
				1,66000				
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
9	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	23,80000	18,40	437,92	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
10	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 61,53 odpočet : lože : -3,54 obsyp : -17,58 šachty : -3,14*0,32*0,32*(2,03+1,15)	m3	39,38752	126,50	4 982,52	800-1	RTS
				61,53000				
				-3,54000				
				-17,58000				
				-1,02250				
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
11	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny CPO/H/013 :	m3	16,54380	126,50	2 092,79	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 405	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		33,00*1,00*0,50 přípojky : 3,00*0,80*0,45 Mezisoučet -3,14*0,10*0,10*33,00		16,50000 1,08000 17,58000 -1,03620				
	199	Poplatky za skládku						
12	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,80000	299,00	7 116,20	800-1	RTS
13	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 16,54*1,90	T	31,42600 31,42600	224,25	7 047,28	SPCM	RTS
14	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 1,00*1,00*(2,26-0,10-0,50)*2,00	T	3,32000 3,32000	326,60	1 084,31	SPCM	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				4 319,33		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
15	451573111R00	...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm CPO/H/013 : 33,00*1,00*0,10 přípojky : 3,00*0,80*0,10	m3	3,54000 3,30000 0,24000	1 220,15	4 319,33	827-1	RTS
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				10 771,47		
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
16	871313121R00	...Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 výpis odboček : 3,00	m	3,00000 3,00000	34,50	103,50	827-1	RTS
17	871353121R00	...Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 CPO/H/013 : 33,00	m	33,00000 33,00000	42,09	1 388,97	827-1	RTS
	877 35-3	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 405	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	877 35-31 odbočných							
18	877353121R00	...Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 výpis odboček : 2,00	kus	2,00000	174,80	349,60	827-1	RTS
	877 35-33 jednoosých							
19	877313123R00	...Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 výpis odboček : 2,00	kus	2,00000	93,15	186,30	827-1	RTS
20	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 3,00*1,093	kus	3,27900	178,83	586,38	SPCM	RTS
21	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 33,00/5,00*1,093	kus	7,21380	1 045,47	7 541,81	SPCM	RTS
22	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC 2,00*1,01	kus	2,02000	63,48	128,23	SPCM	RTS
23	28651708.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC 2,00*1,01	kus	2,02000	240,93	486,68	SPCM	RTS
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				38 393,68		
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 53 zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí							
24	892575111R00	...Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	2,00000	1 725,00	3 450,00	827-1	RTS
	892 85 Komerové prohlídky potrubí							
25	892855112R00	...Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	33,00000	69,00	2 277,00	827-1	RTS
	899 72 Výstražné fólie							
26	899711122R00	...Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	36,00000	17,25	621,00	827-1	RTS
27	89001	Napojení na stáv. stoku	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
	894 43 Šachty plastové 894 43-2 plastové šachty z dílců							
28	894431423RBA	...Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.	kus	2,00000	14 297,84	28 595,68	AP-HSV	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 405	Přípojka splaškové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 691,60		
29	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24, : Součet: : 41.86172	t	41,86172	159,85	6 691,60	827-1	RTS
				41,86170				

Stavba :	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory	
Objekt :	IO 406	Přípojka dešťové kanalizace	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 406**
Přípojka dešťové kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 5,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	17 387,51
	Celkem objekt IO 406	17 387,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 406	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 640,37		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ výpis odboček : 5,00*0,80*1,20*0,50	m3	2,40000	184,00	441,60	800-1	RTS
2	132201219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,40000	11,50	27,60	800-1	RTS
3	132301211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,40000	402,50	966,00	800-1	RTS
4	132301219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,40000	11,50	27,60	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
5	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výpis odboček : 4,80	m3	4,80000	138,00	662,40	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162601102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ck : 4,80 odpočet : -2,60	m3	2,20000	224,25	493,35	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
7	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,20000	18,40	40,48	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
8	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck :	m3	2,60000	126,50	328,90	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 406	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		4,80 odpočet : lože : -0,40 obsyp : -1,80		4,80000				
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
9	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výpis odboček : 5,00*0,80*0,45	m3	1,80000	126,50	227,70	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku		1,80000				
10	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,20000	299,00	657,80	800-1	RTS
11	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 1,80*1,90	T	3,42000	224,25	766,94	SPCM	RTS
				3,42000				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				488,06		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
12	451573111R00	...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm výpis odboček : 5,00*0,80*0,10	m3	0,40000	1 220,15	488,06	827-1	RTS
				0,40000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				2 876,02		
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
13	871313121R00	...Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 výpis odboček : 5,00	m	5,00000	34,50	172,50	827-1	RTS
				5,00000				
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16110	Multifunkční areál Zubří - Lékařský dům, komunitní dům pro seniory
O:	IO 406	Přípojka dešťové kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

[illegible]



756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571/646430
Fax: +420-571/646335
E-mail: commodum@commodum.cz
sidlo společnosti: GPS 49°25'0"N;18°6'15"E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.:4000702-801/0100
Euroúčet: KB Rožnov p.R.:19-8869790287/0100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318

Časový a finanční harmonogram

Výstavba budov v pasivním standardu ve městě Zubří

Stavební objekty/díly		rok 20.. - 20..																			
		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc	17. měsíc	18. měsíc	19. měsíc	20. měsíc
<i>předání a převzetí staveniště, zahájení prací</i>		■																			
LÉKAŘSKÝ DŮM																					
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 301	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	■	■																		
SO 302	OBJEKT LÉKAŘSKÉHO DOMU		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 303	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVIŠTĚ		■	■	■															■	■
SO 304	OPLOCENÍ TRÉNINKOVÉHO HRŠTĚ																	■	■	■	■
SO 305	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY																		■	■	■
IO 301	PŘELOŽKA KANALIZACE		■	■	■	■															
IO 302	PŘELOŽKA VODOVODU		■	■	■	■															
IO 303	PŘÍPOJKA NN	■	■																		
IO 304	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ																		■	■	■
IO 305	PŘÍPOJKA VODOVODU		■	■	■	■															
IO 306	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE							■	■	■	■	■	■								
IO 307	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE							■	■	■	■	■	■								
KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY																					
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 401	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	■	■																		
SO 402	KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 403	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		■	■	■															■	■
SO 404	PARKOVIŠTĚ																		■	■	■
SO 405	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY																		■	■	■
IO 401	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU		■	■	■	■															
IO 402	PŘÍPOJKA NN		■	■	■	■															
IO 403	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ																			■	■
IO 404	PŘÍPOJKA VODOVODU		■	■	■	■															
IO 405	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE							■	■	■	■	■	■								
IO 406	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE							■	■	■	■	■	■								
<i>vyklizení staveniště, předání a převzetí díla</i>																					■
Finanční harmonogram v mil. Kč bez DPH		0,80	2,80	3,70	4,20	4,40	4,50	4,90	5,10	5,40	5,20	5,10	4,90	5,10	5,30	4,70	4,70	4,90	3,50	3,20	1,50

Termín předání staveniště, zahájení výstavby: do deseti (10) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Termín předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 20 měsíců od předání staveniště zhotoviteli

Ve Valašské Bystřici dne